Avenida Macali, n° 255, Centro – CEP 85615-000

Memorando nº 019/2025-SE

Marmeleiro-PR, 22 de agosto de 2025.

Ao Diretor do Departamento Marmeleirense de Trânsito (Portaria n° 7.467, de 07 de janeiro de 2025) Rogério Adriano Dirings Gestor do Contrato de Empreitada por Preço Global n° 049/2023 (PAE n° 106/2025)

Ao Setor de Licitações e Contratos Prefeitura do Município de Marmeleiro

Assunto: Solicitação de Quinto Termo Aditivo de Acréscimo/Supressão de Quantidades – Reurbanização Avenida Macali

Processo Administrativo Eletrônico nº: 707/2025

Processos Relacionados: nº 1804/2024, nº 2008/2024.

Contrato de Empreitada por Preço Global nº: 049/2024.

Concorrência Eletrônica nº: 003/2024-PMM.

Contratada: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra, para execução de obra de reurbanização do segmento da Avenida Macali compreendido entre a Rua Padre Afonso e a Rua Antônio Batista, no município de Marmeleiro-PR, incluindo serviços de pavimentação asfáltica, construção de ciclovia em concreto, nova sinalização horizontal e vertical, paisagismo, readequação de canteiros centrais e estacionamentos a partir da remoção de todos os meios-fios prémoldados existentes e execução de novos meios-fios de concreto extrusado, remoção de árvores e plantio de novas mudas arbóreas, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos complementares.

Avenida Macali, n° 255, Centro – CEP 85615-000

- a) Considerando a fiscalização do Contrato de Empreitada por Preço Global nº 049/2024, vinculado a Tomada de Preços nº 003/2024-PMM;
- b) Considerando o Ofício, sem número de identificação, encaminhado (via e-mail) pela Contratada, na data de 14 de março de 2025, solicitando aditivo de prorrogação de prazo de execução contratual;
- c) Considerando o Ofício, sem número de identificação, encaminhado (via e-mail) pela Contratada, na data de 20 de março de 2025, solicitando readequação do projeto e da planilha orçamentária com alteração de valor contratual;
- d) Considerando o PAE n° 1663/2024 (Memorando n° 050/2024-SE) em que a Administração solicitou alteração do início do Trecho 01 do projeto, a fim de anular a realocação do poste previsto em projeto;
- e) Considerando o Memorando nº 457/2025 encaminhado pelo Gestor do contrato, solicitando inclusão de novas lombadas físicas (ondulações transversais);

Aditivo de Acréscimo e Supressão de Quantidades com Alteração de Valor Contratual

Trata-se de solicitação para Quinto Termo Aditivo, referente a alteração de objeto contratual, com acréscimo de quantidades e supressão de itens e quantidades, com alteração de valor, conforme disposto a seguir:

(1) Supressão – Realocação de poste

Supressão ao objeto contratado referente a exclusão de item existente na planilha. Tratase de exclusão de item e sua respectiva quantidade do seguinte serviço:

1.2.2 - Re	manejam	ento de l	Poste										
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	R\$ Unit	R\$ Unit + BDI	R\$ Unit + BDI +	Pre	evisto	Nova	Qtde	Sup	ressão
						+ 661	Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
1.2.2.0.1	DER-PR	I 844000	REMANEJAMENTO DE POSTES, EXCLUSIVE REDE ELÉTRICA	UD	5.353,28	6.448,03	6.448,03	1,00	6.448,03	0,00	0,00	-1,00	-6.448,03

Data-base orçamento: DER-PR Fevereiro/2023.

BDI: 20,45%.

Desconto licitação (para os itens): 0,00%.

O presente termo aditivo visa formalizar a supressão do serviço de realocação de poste de iluminação pública localizado no início do Trecho 01 da obra contratada. Esse poste encontra-se desalinhado em relação aos demais, motivo pelo qual o projeto inicial previu sua realocação, atendendo à solicitação da Administração Municipal da gestão anterior.

Contudo, ainda durante a gestão anterior e, posteriormente, com a entrada da nova Administração (gestão 2025–2028), foi reavaliada a viabilidade e conveniência da

^{*} Considerando preço unitário + BDI + desconto da empresa.

Avenida Macali, n° 255, Centro – CEP 85615-000

execução deste serviço. Após análise e considerando os impactos, a Administração optou por cancelar o remanejamento do referido poste de iluminação, localizado no canteiro central da via.

A decisão fundamenta-se no fato de que os postes de iluminação do canteiro central concentram diversas fiações e cabos de internet, cuja remoção prévia e reinstalação posterior seriam necessárias para a execução do serviço de realocação. Tal procedimento implicaria interrupções no fornecimento de serviços, além de potencial geração de transtornos logísticos e operacionais.

Dessa forma, visando evitar prejuízos à coletividade e assegurar a economicidade, eficiência e racionalidade na aplicação dos recursos públicos, optou-se pela manutenção do poste em sua posição atual.

Assim, procede-se à formalização do presente termo aditivo, com a devida exclusão do serviço de realocação do poste de iluminação e o correspondente ajuste no valor contratual.

(2) Acréscimo – Pintura de ligação para aplicação da camada final de rolamento + carga e transporte da mistura asfáltica da camada final de rolamento

Acréscimo ao objeto contratado referente ao incremento de quantidades em item já existente na planilha orçamentária. Trata-se de inclusão de quantidade aos seguintes serviços:

PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M³). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE; M3XKM). AF_07/2020

As quantidades e respectivos valores estão detalhados nos quadros a seguir:



Avenida Macali, n° 255, Centro - CEP 85615-000

INCLUSÃO I	DA PINTU	IRA DE LIC	GAÇÃO E A CARGA E O TRANSPORTE DA CAMADA FIN	AL DE RO	LAMENTO	- LADO D	IREITO						
1.10.18.3 - F	Pintura de	e Ligação	+ Carga e Trnasporte: Camada Final - PD										
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	R\$ Unit	R\$ Unit	R\$ Unit + BDI +	Pre	evisto	Nova	Qtde	Acrés	scimo
						T DDI	Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
1.10.18.3.1	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	0,35	0,42	0,42	0,00	0,00	10.201,43	4.284,60	10.201,43	4.284,60
1.10.18.3.2	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Т	3.748,59	4.363,73	4.363,73	0,00	0,00	5,09	22.211,39	5,09	22.211,39
1.10.18.3.3	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,28	11,18	11,18	0,00	0,00	408,07	4.562,22	408,07	4.562,22
1.10.18.3.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	мзхкм	2,53	3,05	3,05	0,00	0,00	6.120,85	18.668,59	6.120,85	18.668,59

Data-base orçamento: DER-PR Fevereiro/2023 e SINAPI 12/2023.

BDI: 16,41% para fornecimento de material e 20,45% para os demais itens

Desconto licitação (para os itens): 0,00%.

^{*} Considerando preço unitário + BDI + desconto da empresa.

INCLUSÃO [DA PINTU	IRA DE LI	GAÇÃO E A CARGA E O TRANSPORTE DA CAMADA FIN	AL DE RO	LAMENTO) - LADO E	SQUERDO						
1.10.19.3 - F	Pintura de	e Ligação	+ Carga e Transporte: Camada Final - PE										
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	R\$ Unit	R\$ Unit + BDI	R\$ Unit + BDI +	Pre	visto	Nova	Qtde	Acrés	scimo
						+ 601	Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
1.10.19.3.1	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	0,35	0,42	0,42	0,00	0,00	9.997,57	4.198,98	9.997,57	4.198,98
1.10.19.3.2	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Т	3.748,59	4.363,73	4.363,73	0,00	0,00	4,99	21.775,01	4,99	21.775,01
1.10.19.3.3	SINAPI	100006	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,28	11,18	11,18	0,00	0,00	399,91	4.470,99	399,91	4.470,99
1.10.19.3.4	SINAPI		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	2,53	3,05	3,05	0,00	0,00	5.998,54	18.295,55	5.998,54	18.295,55

Data-base orçamento: DER-PR Fevereiro/2023 e SINAPI 12/2023.

BDI: 16,41% para fornecimento de material e 20,45% para os demais itens.

Desconto licitação (para os itens): 0,00%.

^{*} Considerando preço unitário + BDI + desconto da empresa.

INCLUSÃO [DA PINTU	ira de lig	GAÇÃO E A CARGA E O TRANSPORTE DA CAMADA FIN	AL DE RO	LAMENTO	O - CRUZA	MENTOS						
1.10.20.3 - F	Pintura de	e Ligação	+ Carga e Transporte: Camada Final - Cruzamentos										
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	R\$ Unit	R\$ Unit	R\$ Unit + BDI +	Pre	visto	Nova	Qtde	Acrés	scimo
						T DDI	Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
1.10.20.3.1	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	0,35	0,42	0,42	0,00	0,00	3.474,82	1.459,42	3.474,82	1.459,42
1.10.20.3.2	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Т	3.748,59	4.363,73	4.363,73	0,00	0,00	1,75	7.636,53	1,75	7.636,53
1.10.20.3.3	SINAPI		CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,28	11,18	11,18	0,00	0,00	139,00	1.554,02	139,00	1.554,02
1.10.20.3.4	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	мзхкм	2,53	3,05	3,05	0,00	0,00	2.084,89	6.358,91	2.084,89	6.358,91

Data-base orçamento: DER-PR Fevereiro/2023 e SINAPI 12/2023.

BDI: 16,41% para fornecimento de material e 20,45% para os demais itens.

Desconto licitação (para os itens): 0,00%.

O presente termo aditivo tem também por objeto o acréscimo de quantitativos referentes aos serviços de pintura de ligação, fornecimento de emulsão asfáltica tipo RR-1C, bem como carga e transporte de mistura asfáltica, referentes à execução da camada final de rolamento em concreto asfáltico.

Durante a preparação para a aplicação da camada final de rolamento, a empresa contratada identificou que, na planilha orçamentária, constavam de forma completa os serviços e insumos relacionados à primeira camada de concreto asfáltico (reperfilagem), incluindo a aplicação da mistura asfáltica, a pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1C, bem como os serviços de carga e transporte da mistura.

No que se refere à segunda camada — correspondente à camada final de rolamento — verificou-se que, embora tenham sido devidamente previstos o fornecimento e a aplicação

^{*} Considerando preço unitário + BDI + desconto da empresa.

Avenida Macali, n° 255, Centro – CEP 85615-000

da mistura de concreto asfáltico, não constavam na planilha os itens complementares à execução dessa etapa, sendo eles:

- a pintura de ligação com emulsão RR-1C, que deve preceder a aplicação da camada, e
- os serviços de carga e transporte da mistura asfáltica até o local de aplicação.

Após análise por parte da fiscalização, foi confirmada a ausência do cálculo da pintura de ligação em duplicidade, uma vez que a área da aplicação da camada de rolamento é mesma à da camada de reperfilagem. Portanto, a pintura de ligação e a emulsão RR-1C deveriam ter sido previstas em dobro na planilha orçamentária, para contemplar as duas fases de execução do pavimento asfáltico. Da mesma forma, não constavam os serviços de carga e transporte da mistura asfáltica referentes à camada final.

Importante destacar que a presente solicitação de aditivo decorre de uma adequação técnica identificada durante o desenvolvimento dos serviços e conferência da planilha, sendo uma situação que, apesar de originar-se na fase orçamentária, sem alterar a natureza do objeto contratado, tampouco representar alteração de escopo, mas sim uma complementação técnica compatível com a lógica construtiva da obra.

A alteração contratual está amparada no art. 125, inciso I, alínea "b" da Lei nº 14.133/2021, que permite o acréscimo de quantitativos em decorrência de necessidade de adequação dos quantitativos ao projeto, sem alteração da natureza do objeto contratado.

(3) Acréscimo – Lombadas físicas (ondulações transversais)

Acréscimo ao objeto contratado referente ao incremento de quantidades em item já existente na planilha orçamentária. Trata-se de inclusão de quantidade aos seguintes serviços:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO – EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019

CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Avenida Macali, n° 255, Centro – CEP 85615-000

O projeto prevê a instalação de lombadas físicas (ondulações transversais) ao longo da obra da Avenida Macali.

O gestor do contrato, juntamente com a Administração Municipal, solicitou a inclusão de novas lombadas, não contempladas no projeto inicial. Tal solicitação foi tratada por meio do Processo Administrativo Eletrônico nº 457/2025.

O projeto inicial previa a instalação de lombadas nos seguintes locais:

- Trecho 01 LE
- Trecho 02 LD e LE
- Trecho 03 LE
- Trecho 04 LE
- Trecho 05 LD e LE

Conforme a solicitação feita, a inclusão de lombadas dá-se nos seguintes locais:

- Trecho 03 LD
- Trecho 04 LD
- Trecho 06 LD e LE
- Trecho 07 LD e LE

O quadro a seguir ilustra os trechos e lados com lombadas já previstas em projeto e os trechos e lados com lombadas incluídas após a solicitação da Administração Municipal.

Trecho	Lado	Qtde	(un)	Comprimento	Volume
Hecho	Lauo	Previsto	Incluído	(m)	(m³)
01	LD	0	0	-	-
01	LE	1	0	10,60	2,65
02	LD	1	0	10,60	2,65
02	LE	1	0	10,60	2,65
03	LD	0	1	10,60	2,65
03	LE	1	0	10,60	2,65
04	LD	0	1	10,60	2,65
04	LE	1	0	10,60	2,65
05	LD	1	0	10,60	2,65
05	LE	1	0	10,60	2,65
06	LD	0	1	10,60	2,65
00	LE	0	1	8,30	2,10
07	LD	0	1	10,60	2,65
07	LE	0	1	10,60	2,65

Após inclusão das lombadas em projeto, a fiscalização constatou que a execução das lombadas anteriores não havia sido incluída no orçamento, fazendo-se necessária tal correção, para que o orçamento contemple as lombadas já previstas, bem como as novas lombadas incluídas.



Avenida Macali, n° 255, Centro – CEP 85615-000

Por isso, solicita-se seja feito acréscimo do serviço de execução das lombadas em concreto asfáltico, conforme especificado a seguir:

1.10.18.4 - 0	Ondulaçã	o Transve	ersal (Lombada) - PD										
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	R\$ Unit	R\$ Unit +	R\$ Unit + BDI +	Prev	risto	Nova	Qtde	Acré	scimo
						55.	Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE										
1.10.18.4.1	SINAPI	95995	CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -	M3	1.252,31	1.508,41	1.508,41	0,00	0,00	15,90	23.983,72	15,90	23.983,72
			EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019										
1.10.18.4.2	CINIADI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO	M3	9.28	11.18	11.18	0.00	0.00	15.90	177.76	15.90	177.76
1.10.16.4.2	SINAPI	100900	BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	IVIS	9,20	11,10	11,10	0,00	0,00	15,90	1//,/6	15,90	1//,/0
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10										
1.10.18.4.3	SINAPI	95875	M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30	мзхкм	2,53	3,05	3,05	0,00	0,00	238,50	727,43	238,50	727,43
			KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020										

Data-base orçamento: SINAPI 12/2023

3DI: 20.45%

Desconto licitação (para os itens): 0,00%

^{*} Considerando preço unitário + BDI + desconto da empresa.

1.10.19.4 - 0	Ondulaçã	o Transv	ersal (Lombada) - PE										
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	R\$ Unit	R\$ Unit +	R\$ Unit + BDI +	Prev	risto	Nova	Qtde	Acrés	scimo
						DD.	Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE										
1.10.19.4.1	SINAPI	95995	CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -	M3	1.252,31	1.508,41	1.508,41	0,00	0,00	18,00	27.151,38	18,00	27.151,38
			EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019										
1.10.19.4.2	CINIADI	100006	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO	M3	9.28	11.18	11.18	0.00	0.00	18.00	201.24	18.00	201.24
1.10.19.4.2	SINAPI	100960	BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	IVIS	9,20	11,10	11,10	0,00	0,00	10,00	201,24	10,00	201,24
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10										
1.10.19.4.3	SINAPI	95875	M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30	мзхкм	2,53	3,05	3,05	0,00	0,00	270,00	823,50	270,00	823,50
			KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020										

Data-base orçamento: SINAPI 12/2023.

BDI: 20,45%.

Desconto licitação (para os itens): 0,00%.

* Considerando preco unitário + BDI + desconto da empresa.

(4) Supressão – Sinalização Horizontal da Ciclovia – Redução Largura

Supressão ao objeto contratado referente a redução de quantidades de item já existente na planilha orçamentária.

Trata-se de redução de quantidade ao serviço com código SINAPI 102491, conforme descrição a seguir:

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Em aditivo contratual anterior (2º Termo Aditivo), foi aprovada a redução da largura do pavimento de concreto da ciclovia prevista no projeto, o que resultou na supressão proporcional das respectivas quantidades associadas à sua execução, tais como a preparação do subleito, a aplicação da base em brita graduada e a concretagem.

Contudo, observa-se que, no momento da formalização daquele aditivo, não foi considerada a readequação das quantidades referentes à pintura da sinalização horizontal da ciclovia, cuja extensão também é impactada diretamente pela redução da área da pista destinada ao tráfego de bicicletas.

Considerando preço unitario + BDI + desconto da empresa.

Avenida Macali, n° 255, Centro - CEP 85615-000

Assim, com o objetivo de promover a devida compatibilização entre os serviços a serem efetivamente executados e os itens contemplados na planilha contratual, faz-se necessária a regularização por meio de um novo aditivo de quantidade, contemplando a supressão da sinalização horizontal excedente, de forma proporcional à alteração previamente aprovada.

Tal medida visa garantir a coerência técnica e orçamentária do contrato, refletindo com precisão os serviços a serem executados.

As novas quantidades foram extraídas do projeto atualizado, obtidas a partir do levantamento das áreas de pintura presentes no arquivo DWG (AutoCAD). O resultado desses cálculos encontra-se detalhado nos valores apresentados a seguir, os quais também estão registrados na planilha orçamentária do aditivo.

1.11.1 - Sir	nalização	Horizont	al Ciclovia										
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	R\$ Unit	R\$ Unit +	R\$ Unit + BDI +	Pre	evisto	Nov	a Qtde	Sup	oressão
						DDI	Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
			PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO										
1.11.1.0.1	SINAPI	102491	MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO	M2	22,37	26,94	26,94	844,07	22.739,25	816,60	21.999,20	-27,47	-740,04
			PREPARADOR. AF_05/2021										

Data-base orçamento: SINAPI 12/2023.

BDI: 20,45%.

Desconto licitação (para os itens): 0,00%.

(5) Acréscimo – Sinalização Horizontal da Ciclovia: Símbolos e Textos

Acréscimo ao objeto contratado referente a inclusão de quantidade em um respectivo item existente na planilha, mas com quantidade não informada.

Trata-se de inclusão do serviço de pintura de sinalização horizontal da ciclovia com código SINAPI 102513 e sua respectiva quantidade equivalente a 17,50 m² (dezessete metros quadrados), conforme descrição a seguir:

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

O projeto (pranchas e memorial descritivo) prevê a pintura de simbologias na ciclovia, como legenda de "PARE", legenda de "SETA" e legenda de "BICICLETA". Após a fiscalização constatar que a pintura de tais legendas consta na planilha orçamentária com quantidade zerada, solicita-se o acréscimo das quantidades do projeto ao item da planilha orçamentária.

^{*} Considerando preço unitário + BDI + desconto da empresa.

Avenida Macali, n° 255, Centro – CEP 85615-000

O cálculo do quantitativo foi feito obtendo-se a área através do arquivo DWG (AutoCAD). Foi utilizada a planilha de referência SINAPI, com a mesma data-base do orçamento da obra (12-2023), e sobre o valor unitário foi aplicado o respectivo BDI (20,45%) e desconto dado pela empresa para este item (0,00%), resultando nos valores abaixo, que também constam na planilha orçamentária de aditivo:

1.11.1 - Sir	nalização	Horizont	al Ciclovia										
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	R\$ Unit	R\$ Unit + BDI	R\$ Unit + BDI +	Prev	visto	Nova	Qtde	Acrés	scimo
						T DDI		Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
1.11.1.0.3	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	55,36	66,68	66,68	0,00	0,00	17,50	1.166,90	17,50	1.166,90

Data-base orçamento: SINAPI 12/2023.

BDI: 20,45%.

Desconto licitação (para os itens): 0,00%.

(6) Supressão – Sinalização Vertical da Ciclovia

Supressão ao objeto contratado referente a redução de quantidade em item já existente na planilha orçamentária.

Trata-se de correção da área das placas de sinalização vertical da ciclovia, pois foi cometido equívoco no cálculo, no cálculo ficou considerada a dimensão da placa ao invés da área.

1.11.2 - Si	nalização	Vertical	Ciclovia										
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	R\$ Unit	R\$ Unit +	R\$ Unit + BDI +	Pre	evisto	Nova	a Qtde	Suj	oressão
						551	Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
1.11.2.0.1	DER-PR	1 820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	588,74	709,14	583,50	8,76	5.111,46	5,38	3.139,23	-3,38	-1.972,23

Data-base orçamento: DER-PR Fevereiro/2023.

BDI: 20,45%.

Desconto licitação (para os itens): 17,72%

(7) Acréscimo e Supressão – Sinalização de Trânsito

(7.1) Acréscimo – Sinalização Horizontal de Trânsito

Acréscimo ao objeto contratado referente ao acréscimo de quantidade em item já existente na planilha orçamentária.

Trata-se de acréscimo de quantidade aos serviços com código SINAPI 102500 e SINAPI 102509, referente a pintura de sinalização horizontal, conforme descrição a seguir:

^{*} Considerando preço unitário + BDI + desconto da empresa.

^{*} Considerando preço unitário + BDI + desconto da empresa

Avenida Macali, n° 255, Centro – CEP 85615-000

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

O acréscimo de quantidade ao item de pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica refere-se a inclusão da pintura de sinalização horizontal para os pontos de ônibus e ajustes feitos nas vagas de estacionamentos em virtude dos acessos (rebaixos de meio-fio). O acréscimo de quantidade ao item de pintura de faixa de pedestre ou zebrada refere-se a inclusão da pintura de sinalização horizontal para as lombadas que foram acrescentadas no projeto a pedidos da atual Administração Municipal.

Considerando o desenvolvimento do projeto em execução, informamos que, durante a fase de elaboração, não foram indicados dois locais da obra que atualmente possuem pontos de ônibus em operação. Esta omissão ocorreu em razão de o levantamento topográfico utilizado como base para o projeto não ter identificado a existência desses pontos de ônibus.

Dessa forma, com o objetivo de corrigir essa inconsistência e assegurar o atendimento às normas vigentes de sinalização viária, torna-se necessária a atualização do projeto, incluindo a devida sinalização horizontal e vertical nos referidos pontos de localização de parada de ônibus.

A sinalização a ser aplicada contempla:

- Pintura da delimitação da vaga de parada de ônibus (sinalização horizontal);
- Pintura da legenda "ÔNIBUS" sobre a via (sinalização horizontal);
- Instalação de placas de identificação de ponto de ônibus (sinalização vertical).

Tais medidas visam garantir a segurança viária, a conformidade legal e o adequado atendimento aos usuários do transporte público. Portanto, justifica-se a necessidade de aditivo de quantidade no contrato vigente, de forma a incluir os serviços mencionados.

A Administração atual, especificamente o diretor do Departamento Marmeleirense de Trânsito (DEMARTRAN), solicitou a inclusão de novas lombadas no projeto, nos trechos que não apresentavam lombadas no projeto em vigência. A solicitação foi feita conforme consta no PAE n° 457/2025.

Os quantitativos foram extraídos do arquivo DWG (AutoCAD). Foram utilizadas as planilhas de referência com a mesma data-base do orçamento da obra (SINAPI 12-2023),

Avenida Macali, n° 255, Centro – CEP 85615-000

e sobre o valor unitário foi aplicado o respectivo BDI (20,45%) e desconto dado pela empresa (0,00%), resultando nos valores abaixo, que também constam na planilha orçamentária de aditivo:

1.12.1 - Sir	nalização	Horizont	al - PD										
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	R\$ Unit	R\$ Unit	R\$ Unit + BDI +	Pre	visto	Nova	Qtde	Acré	scimo
						+ 551	Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
			PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM										
1.12.1.0.2	SINAPI	102500	TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO	M	5,07	6,11	6,11	1.426,96	8.718,73	1.432,15	8.750,44	5,19	31,71
			MANUAL. AF_05/2021										
			PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA										
1.12.1.0.3	SINAPI	102509	TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA	M2	27,60	33,24	33,24	301,86	10.033,83	339.40	11.281,66	37,54	1.247,83
1.12.1.0.5	Silvair		ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E =	1412	27,00	33,24	33,24	301,00	10.055,05	333,40	11.201,00	37,34	1.247,03
			30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021										
1.12.2 - Sir	nalizacão	Harizant	ol DE										
1.12.2 311	lalização	HUITZUIII	al-FE										
Item	Fonte	Código		Un	R\$ Unit	R\$ Unit	R\$ Unit + BDI +	Pre	visto	Nova	a Qtde	Acré	scimo
				Un	R\$ Unit	R\$ Unit + BDI		Pre Qtde	visto R\$*	Nova Qtde	Qtde R\$*	Acré Qtde	scimo R\$*
		Código		Un	R\$ Unit		BDI +						
	Fonte	Código	Descrição	Un M	R\$ Unit 5,07		BDI +	Qtde	R\$*	Qtde			
Item	Fonte	Código 102500	Descrição PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM		•	+ BDI	BDI + Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
Item	Fonte	Código 102500	Descrição PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO		•	+ BDI	BDI + Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
Item	Fonte	Código 102500	Descrição PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	М	5,07	+ BDI 6,11	BDI + Desconto	Qtde 1.358,30	R\$* 8.299,21	Qtde 1.371,65	R\$* 8.380,78	Qtde 13,35	R\$* 81,57
Item	Fonte	Código 102500	Descrição PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA		•	+ BDI	BDI + Desconto	Qtde 1.358,30	R\$*	Qtde 1.371,65	R\$*	Qtde 13,35	R\$*

Data-base orçamento: SINAPI 12/2023.

BDI: 20,45%.

Desconto licitação (para os itens): 0,00%.

(7.2) Supressão – Sinalização Horizontal de Trânsito

Supressão ao objeto contratado referente a redução de quantidade em item já existente na planilha orçamentária.

Trata-se de supressão de quantidade aos serviços com código SINAPI 102512 e SINAPI 102513, referente a pintura de sinalização horizontal, conforme descrição a seguir:

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

Os detalhes das quantidades e valores estão apresentados no quadro a seguir:

^{*} Considerando preço unitário + BDI + desconto da empresa.

Avenida Macali, n° 255, Centro - CEP 85615-000

1.12.1 - Si	nalização	Horizon	tal - PD										
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	R\$ Unit	R\$ Unit	R\$ Unit + BDI +	Pre	visto	Nova	Qtde	Supre	essão
						. 55.	Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
			PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM										
			TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA										
1.12.1.0.1	SINAPI	102512	ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO,	М	5,92	7,13	7,13	406,00	2.894,78	400,00	2.852,00	-6,00	-42,78
			APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA										
			AUTOPROPELIDA. AF_05/2021										
			PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA										
1.12.1.0.4	SINAPI	102513	ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E	M2	55,36	66,68	66,68	34,05	2.270,45	32,80	2.187,10	-1,25	-83,35
			APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021										
1.12.2 - Si	nalização	Horizon	ral - PF										
		110112011											
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	R\$ Unit	R\$ Unit	R\$ Unit + BDI +	Pre	visto	Nova	Qtde	Supre	essão
Item				Un	R\$ Unit	R\$ Unit + BDI		Pre Qtde	visto R\$*	Nova Qtde	Qtde R\$*	Supre	essão R\$*
Item				Un	R\$ Unit		BDI +						
Item			Descrição	Un	R\$ Unit		BDI +						
Item	Fonte	Código	Descrição PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM	Un M	R\$ Unit 5,92		BDI +	Qtde		Qtde			
	Fonte	Código	Descrição PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA		R\$ Unit	+ BDI	BDI + Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
	Fonte	Código	Descrição PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO,		R\$ Unit	+ BDI	BDI + Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
	Fonte	Código	Descrição PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA		R\$ Unit	+ BDI	BDI + Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
	Fonte	Código 102512	Descrição PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021		R\$ Unit	+ BDI	BDI + Desconto	Qtde	R\$*	Qtde 392,60	R\$*	Qtde	R\$*

Data-base orçamento: SINAPI 12/2023.

BDI: 20,45%.

Desconto licitação (para os itens): 0,00%.

Os quantitativos foram extraídos do arquivo DWG (AutoCAD). Foram utilizadas as planilhas de referência com a mesma data-base do orçamento da obra (SINAPI 12-2023 e DER-PR Fevereiro/2023), e sobre o valor unitário foi aplicado o respectivo BDI (20,45%) e desconto dado pela empresa (0,00%), resultando nos valores acima, que também constam na planilha orçamentária de aditivo.

(7.3) Acréscimo – Sinalização Vertical de Trânsito

Acréscimo ao objeto contratado referente a inclusão de quantidade a item já existente na planilha orçamentária.

Trata-se de inclusão de quantidade aos serviços com código DER-PR 820000 e código DER-PR 821300, conforme descrição a seguir:

PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA

SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M

Informamos que o projeto em execução contempla a indicação das áreas de proibição de estacionamento junto aos canteiros centrais, devidamente representadas por meio de sinalização horizontal com pintura de linha amarela contínua, conforme estabelece a legislação de trânsito vigente.

^{*} Considerando preço unitário + BDI + desconto da empresa.

Avenida Macali, n° 255, Centro – CEP 85615-000

No entanto, ao longo da fase de detalhamento do projeto, não foi contemplada a previsão das respectivas placas de sinalização vertical ao longo desse trecho, as quais são complementares à sinalização horizontal.

Também foram incluídas placas de sinalização vertical para as novas lombadas solicitadas pela Administração atual.

Dessa forma, visando assegurar a eficácia da sinalização viária e o cumprimento integral das normas do Código de Trânsito Brasileiro, faz-se necessária a inclusão, por meio de aditivo de quantidade ao contrato vigente, da instalação das placas referentes as novas lombadas físicas (ondulações transversais) em ambos os lados (calçada e canteiro) e instalação das placas de proibição de estacionamento ao longo dos canteiros centrais sinalizados, bem como ao longo das calçadas laterais onde for o caso.

Os quantitativos foram obtidos a partir do arquivo DWG (AutoCAD) e foi utilizado como base a planilha de referência correspondentes à mesma data-base do orçamento da obra: DER-PR (fevereiro/2023). Sobre os valores unitários foram aplicados o BDI vigente, no percentual de 20,45%, e o desconto ofertado pela empresa contratada, correspondente a 0,00%. O resultado desses cálculos encontra-se detalhado nos valores apresentados a seguir, os quais também estão registrados na planilha orçamentária do aditivo.

1.12.4 - Sin	nalização	Vertical -	- Calçada Lado Direito										
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	R\$ Unit	R\$ Unit +	R\$ Unit + BDI +	Pre	visto	Nova	Qtde	Acrés	scimo
						551	Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
1.12.4.0.1	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	588,74	709,14	709,14	5,10	3.616,61	7,40	5.247,64	2,30	1.631,02
1.12.6 - Sin	nalização	Vertical -	- Cruzamentos										
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	R\$ Unit	R\$ Unit +	R\$ Unit + BDI +	Pre	/isto	Nova	Qtde	Acrés	scimo
						501	Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
1.12.6.0.2	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UN	417,79	503,23	503,23	24,00	12.077,52	36,00	18.116,28	12,00	6.038,76
1.12.7 - Sin	nalização	Vertical -	- Canteiro Lado Direito										
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	R\$ Unit	R\$ Unit +	R\$ Unit + BDI +	Pre	visto	Nova	Qtde	Acrés	scimo
						551	Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
1.12.7.0.1	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	588,74	709,14	709,14	4,39	3.113,12	14,00	9.927,96	9,61	6.814,84
1.12.7.0.2	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UN	417,79	503,23	503,23	11,00	5.535,53	28,00	14.090,44	17,00	8.554,91
1.12.8 - Sin	nalização	Vertical -	- Canteiro Lado Esquerdo										
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	R\$ Unit	R\$ Unit +	R\$ Unit + BDI +	Pre	visto	Nova	Qtde	Acrés	scimo
						501	Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
1.12.8.0.1	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	588,74	709,14	709,14	6,02	4.269,02	15,05	10.672,56	9,03	6.403,53
1.12.8.0.2		821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UN	417,79	503,23	503,23	15,00	7.548,45	30,00	15.096,90	15,00	7.548,45

Data-base orçamento: DER-PR Fevereiro/2023.

Desconto licitação (para os itens): 0,00%.

(7.4) Supressão – Sinalização Vertical de Trânsito

Supressão ao objeto contratado referente a supressão de quantidade de item já existente na planilha orçamentária.

^{*} Considerando preço unitário + BDI + desconto da empresa.



Avenida Macali, n° 255, Centro – CEP 85615-000

Trata-se de correção da área das placas de sinalização vertical da ciclovia, pois foi cometido equívoco no cálculo, no cálculo ficou considerada a dimensão da placa ao invés da área.

1.12.4 - Sir	nalização	Vertical -	- Calçada Lado Direito										
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	R\$ Unit	R\$ Unit + BDI	R\$ Unit + BDI +	Pre	visto	Nova	Qtde	Supr	essão
						+ 551	Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
1.12.4.0.2	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UN	417,79	503,23	503,23	14,00	7.045,22	12,00	6.038,76	-2,00	-1.006,46
1.12.5 - Sir	nalização	Vertical -	- Calçada Lado Esquerdo										
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	R\$ Unit	R\$ Unit + BDI	R\$ Unit + BDI +	Pre	visto	Nova	Qtde	Supr	essão
						7 001	Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*
1.12.5.0.1	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	588,74	709,14	709,14	6,07	4.304,48	5,65	4.006,64	-0,42	-297,84
1.12.5.0.2	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UN	417,79	503,23	503,23	15,00	7.548,45	10,00	5.032,30	-5,00	-2.516,15
1.12.6 - Sir	nalização	Vertical -	- Cruzamentos										
			Danie 7	Un	R\$ Unit	R\$ Unit	R\$ Unit + BDI +	Pre	/isto	Nova	Qtde	Supr	essão
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	K\$ OIIII	+ RDI							
Item	Fonte	Código	Descrição	Un	K\$ UIII	+ BDI	Desconto	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*	Qtde	R\$*

Data-base orçamento: DER-PR Fevereiro/2023.

BDI: 20,45%.

Desconto licitação (para os itens): 0,00%.

Em resumo, as alterações são as seguintes:

^{*} Considerando preço unitário + BDI + desconto da empresa.

Avenida Macali, n° 255, Centro – CEP 85615-000

Aditivo	Item	R\$ Acréscimo	R\$ Supressão
(1) Supressão	1.2.2.0.1	-	-6.448,03
	1.10.18.3.1	4.284,60	-
	1.10.18.3.2	22.211,39	-
	1.10.18.3.3	4.562,22	-
	1.10.18.3.4	18.668,59	-
	1.10.19.3.1	4.198,98	-
(2) A and a sime a	1.10.19.3.2	21.775,01	-
(2) Acréscimo	1.10.19.3.3	4.470,99	-
	1.10.19.3.4	18.295,55	-
	1.10.20.3.1	1.459,42	-
	1.10.20.3.2	7.636,53	-
	1.10.20.3.3	1.554,02	-
	1.10.20.3.4	6.358,91	-
	1.10.18.4.1	23.983,72	-
	1.10.18.4.2	177,76	-
(2) 4 (;	1.10.18.4.3	727,43	-
(3) Acréscimo	1.10.19.4.1	27.151,38	-
	1.10.19.4.2	201,24	-
	1.10.19.4.3	823,50	-
(4) Supressão	1.11.1.0.1	-	-740,04
(5) Acréscimo	1.11.1.0.3	1.166,90	-
(6) Supressão	1.11.2.0.1	-	-1.972,23
(7.1) Acréscimo	1.12.1.0.2	31,71	-
,	1.12.1.0.3	1.247,83	-
	1.12.2.0.2	81,57	-
	1.12.2.0.3	729,62	-
(7.2) Supressão	1.12.1.0.1	-	-42,78
, , ,	1.12.1.0.4	-	-83,35
	1.12.2.0.1	-	-95,54
	1.12.2.0.4	-	-246,72
(7.3) Acréscimo	1.12.4.0.1	1.631,02	-
	1.12.6.0.2	6.038,76	-
	1.12.7.0.1	6.814,84	-
	1.12.7.0.2	8.554,91	-
	1.12.8.0.1	6.403,53	-
	1.12.8.0.2	7.548,45	-
(7.4) Supressão	1.12.4.0.2	-	-1.006,46
	1.12.5.0.1	-	-297,84
	1.12.5.0.2	-	-2.516,15
	1.12.6.0.1	-	-297,84
Acré	scimo Total:	208.790,39	<i>.</i> -
-	essão Total:	-	-13.746,98
·	Diferença:	195.	043,41



Avenida Macali, n° 255, Centro – CEP 85615-000

Valor Contrato Inicial:	R\$ 4.439.800,00	-
Valor Acréscimo 1º Termo Aditivo:	R\$ 202.406,02	4,56%
Valor Supressão 1º Termo Aditivo:	-R\$ 246.237,23	-5,55%
Valor Diferença 1º Termo Aditivo:	-R\$ 43.831,21	-0,99%
Valor Contrato - Após 1º Termo Aditivo:	R\$ 4.395.968,79	-
Valor Acréscimo 2º Termo Aditivo:	R\$ 0,00	0,00%
Valor Supressão 2º Termo Aditivo:	-R\$ 17.258,41	-0,39%
Valor Diferença 2º Termo Aditivo:	-R\$ 17.258,41	-0,39%
Valor Contrato - Após 2º Termo Aditivo:	R\$ 4.378.710,38	-
Valor Acréscimo 5º Termo Aditivo:	R\$ 208.790,39	4,70%
Valor Supressão 5º Termo Aditivo:	-R\$ 13.746,98	-0,31%
Valor Diferença 5º Termo Aditivo:	R\$ 195.043,41	4,39%
Valor Contrato - Após 5º Termo Aditivo:	R\$ 4.573.753,80	-
Valor Inicial - Orçamento Licitado	R\$ 4.439.800,00	-
Acréscimo total (1º TA + 2º TA + 5º TA):	R\$ 411.196,41	9,26%
Supressão total (1º TA + 2º TA + 5º TA):	-R\$ 277.242,62	-6,24%
Diferença (1º TA + 2º TA + 5º TA):	R\$ 133.953,79	3,02%
Valor final (1º TA + 2º TA + 5º TA):	R\$ 4.573.753,80	-

^{*} O 3º Termo Aditivo e o 4º Termo Aditivo trataram apenas de prorrogação de prazo de execução e vigência, sem alteração de valor contratual.

Fica esclarecido que o acréscimo para o Quinto Termo Aditivo representa um percentual de 4,70%, e a supressão 0,31% do valor inicial do contrato. Em anexo, encaminho documentação que referenciou as informações deste memorando.

^{**} Considerando arredondamento da planilha da CAIXA.



Avenida Macali, n° 255, Centro – CEP 85615-000

Sem mais, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Isto posto, encaminho para análise e demais providências que o caso requer.

Marmeleiro - PR, 22 de agosto de 2025.

CONSTRUTORA LTDA

Cheila Sirlene Beutler Fiscal do Contrato Setor de Engenharia

Ratifico as informações descritas acima:

Rogério Adriano Dirings
Portaria n. 7.467/2025

De acordo:

Eliane do Prado
OESTE CAPITAL

Gestor do Contrato



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ADITIVO Aditivo - Orçamento Atualizado

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO N° TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO REURBANIZAÇÃO AVENIDA MACALI - ETAPA 01

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE NOME DA EMPRESA REGIME DE EXECUÇÃO BDI 1 BDI 2 BDI 3 CURITIBA 12-2023 (N DES.) OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 0,00% 20,45% 16,41%

				I	I	ı	I						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade INICIAL	Quantidade ACRÉSCIMO	Quantidade SUPRESSÃO	Quantidade NOVA	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total INICIAL (R\$)	Preço Total ACRÉSCIMO (R\$)	Preço Total SUPRESSÃO (R\$)	Preço Total NOVO (R\$)
1.			REURBANIZAÇÃO AVENIDA MACALI							4.378.710,38	208.790,39	-13.746,98	4.573.753,80
1.1.			ADM. LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS							65.163,03	0,00	0,00	65.163,03
1.1.1.			ADM. LOCAL - Topografia							29.752,80	0,00	0,00	29.752,80
1.1.1.0.1.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	880,00			880,00	33,81	29.752,80	0,00	0,00	29.752,80
1.1.2.			ADM. LOCAL - Escritório e Banheiro							19.272,00	0,00	0,00	19.272,00
1.1.2.0.1.	04298/ORSE	CP 02	LOCACAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MÊS	10,00			10,00	1.927,20	19.272,00	0,00	0,00	19.272,00
1.1.3.			ADM. LOCAL - Almoxarifado							9.636,00	0,00	0,00	9.636,00
1.1.3.0.1.	04654/ORSE	CP 03	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2,40M	MÊS	10,00			10,00	963,60	9.636,00	0,00	0,00	9.636,00
1.1.4.			ADM. LOCAL - Sinalização de Obra							6.502,23	0,00	0,00	6.502,23
1.1.4.0.1.	DER-PR	801941	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONE DE PVC FLEXÍVEL REFLETIVO H=75 CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	UD	50,00			50,00	32,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1.1.4.0.2.	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	М	200,00			200,00	2,41	482,00	0,00	0,00	482,00
1.1.4.0.3.	DER-PR	801940	CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10M, BASE 50X50CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	UD	4,00			4,00	53,77	215,08	0,00	0,00	215,08
1.1.4.0.4.	DER-PR	801945	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAVALETE DE MADEIRA	UD	12,00			12,00	288,38	3.460,56	0,00	0,00	3.460,56
1.1.4.0.5.	DER-PR	802160	PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	7,00			7,00	106,37	744,59	0,00	0,00	744,59
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES							9.311,16	0,00	-6.448,03	2.863,13
1.2.1.			Placa de Obra FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA							2.863,13	0,00	0,00	2.863,13
1.2.1.0.1.	SINAPI	103689	E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	7,50			7,50	381,75	2.863,13	0,00	0,00	2.863,13
1.2.2.			Remanejamento de Poste							6.448,03	0,00	-6.448,03	0,00
1.2.2.0.1.	DER-PR	844000	REMANEJAMENTO DE POSTES, EXCLUSIVE REDE ELÉTRICA	UD	1,00		-1,00	0,00	6.448,03	6.448,03	0,00	-6.448,03	0,00
1.3.			REMOÇÕES							193.898,41	0,00	0,00	193.898,41
1.3.1.			Remoção de Meios-Fios - Canteiros REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA,							44.930,51	0,00	0,00	44.930,51
1.3.1.0.1.	SINAPI	104797	COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	М	1.720,82			1.720,82	24,97	42.968,88	0,00	0,00	42.968,88
1.3.1.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023	UNXKM	21,50			21,50	60,37	1.297,96	0,00	0,00	1.297,96
1.3.1.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	238,73			238,73	2,78	663,67	0,00	0,00	663,67
1.3.2.			Remoção de Meios-Fios Calçada Lateral - Lado Direito							23.421,09	0,00	0,00	23.421,09
1.3.2.0.1.	SINAPI	104797	REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	М	897,09			897,09	24,97	22.400,34	0,00	0,00	22.400,34
1.3.2.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023	UNXKM	11,21			11,21	60,37	676,75	0,00	0,00	676,75
1.3.2.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	123,74			123,74	2,78	344,00	0,00	0,00	344,00
1.3.3.			Remoção de Meios-Fios Calçada Lateral - Lado Esquerdo							24.177,48	0,00	0,00	24.177,48
1.3.3.0.1.	SINAPI	104797	REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	М	926,02			926,02	24,97	23.122,72	0,00	0,00	23.122,72
1.3.3.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023	UNXKM	11,57			11,57	60,37	698,48	0,00	0,00	698,48
1.3.3.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	128,16			128,16	2,78	356,28	0,00	0,00	356,28
1.3.4.			Remoção de Guias de Concreto e Solo - Rotatórias							1.866,37	0,00	0,00	1.866,37
1.3.4.0.1.	SINAPI	104797	REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	М	51,80			51,80	24,97	1.293,45	0,00	0,00	1.293,45

Company Comp												
1.0.1.1. 1.0.1.	1.3.4.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO. REFERENCIA 100278 12/2023	UNXKM	1,04	1,04	60,37	62,78	0,00	0,00	62,78
Section Sect	1.3.4.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA	TXKM	14,17	14,17	2,78	39,39	0,00	0,00	39,39
March Marc	1.3.4.0.4.	SINAPI	101115		M3	21,20	21,20	4,71	99,85	0,00	0,00	99,85
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	1.3.4.0.5.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE	M3			11,09		0,00		
13.00 1.00	1.3.4.0.6.	SINAPI	95875		МЗХКМ	44,52	44,52	3,05	135,79	0,00	0,00	135,79
13.0.1 1	1.3.5.								3,625,05	0.00	0.00	3,625,05
13-30.0 Company 100-07 RESPECTATION 120-07 120-08 100-08 12	1.3.5.0.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE	M2	65,84	65,84	24,54				
13.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.	1.3.5.0.2.	Composição	CP 01	REFERENCIA_100278_12/2023	UNXKM	32,92	32,92	60,37	1.987,38	0,00	0,00	1.987,38
13.6	1.3.5.0.3.	SINAPI	100947		TXKM	7,90	7,90	2,78	21,96	0,00	0,00	21,96
13.6.0.1 SIMAR 98229 CONTRESSOR RECORD TO RESSOR RECORD TO RESSOR RECORD TO RESSOR MANDER COLUMN AS JULY 1990 187,700 197,7	1.3.6.								41.727.61	0.00	0.00	41.727.61
13.00 SAMPI 98576 MANTER OMNOGO DE SANDERS COM SAVERS COM		SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU	UN	157,00	157,00	102,12	,	-,	.,	
13.50 13.5						·						
13.13.0.1 13.1	1.3.6.0.2.	SINAPI	98526		UN	171,00	171,00	117,52	20.095,92	0,00	0,00	20.095,92
13-20.1 13-2	1.3.6.0.3.	SINAPI	100982	M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E	М3	321,00	321,00	11,13	3.572,73	0,00	0,00	3.572,73
1370.1 SINAPI 98529 GUATE RASO E RECORDE ED ÁNUBE CON EMANETRO DE TRONCO MAIOR OU IN 10,00 1	1.3.6.0.4.	SINAPI	95875		МЗХКМ	664,30	664,30	3,05	2.026,12	0,00	0,00	2.026,12
13.70.1. SNAP 98:52 GUAL A 0.20 M EMPKOR QUE QAD MAY GS/2018 UN 10.00 10.00 10.01 10.01 10.01 10.00 10.00 10.01 10.01 10.01 10.00 10.00 10.01 10.01 10.00 1	1.3.7.								5.228,55	0,00	0,00	5.228,55
13.70 SINAPI 98576 DIAMETER MAND OUS USED AND OUS UP AD MATERIAL AS JOURNAL OF A SINAPI 100982 CARGA, MANDRAE E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 20,00 20,00 11,13 222,60 0,00 0,00 222,60	1.3.7.0.1.	SINAPI	98529		UN	10,00	10,00	102,12	1.021,20	0,00	0,00	1.021,20
1.37.0.3. SINAPI 10982 CARGA MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 20,00 20,00 11,13 222,60 0,00 0,00 222,60 N°- CARGA COM ISCAVADERA HIDRÁULCA (CACAMBER CAS M° / 111 HI) E M3 20,00 20,00 11,13 222,60 0,00 0,00 222,60 N°- CARGA CAME CAMADERA HIDRÁULCA (CACAMBER CAS M° / 111 HI) E M3 20,00 20,00 11,13 222,60 0,00 0,00 222,60 N°- CARGA CAME CAMADERA HIDRÁULCA (CACAMBER CAS M° / 111 HI) E M3 20,00 11,13 222,60 0,00 0,00 132,88 N°- CARGA CAME CAMADERA CAMADER	1.3.7.0.2.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM	UN	13,00	13,00	117,52	1.527,76	0,00	0,00	1.527,76
13.70.5. SINAPI 104740 RECTRED MECANIZADO DE VAIA COM MICHARE RECORD	1.3.7.0.3.	SINAPI	100982	M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E	М3	20,00	20,00	11,13	222,60	0,00	0,00	222,60
13.7.0.5. SINAPI 104740 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 4.29 4.29 35,06 130,41 0,00 0,00 150,41 13.7.0.6. SINAPI 102988 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020 M2 26,00 26,00 26,00 26,00 20,00 2.173,60 13.8. Remoção de Avores calaçada - Lado Esquerdo M2 26,00 39,00 102,12 3.982,68 0,00 0,00 19.360,05 13.8.0.1. SINAPI 98529 CORTIE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÁMETRO DO ETRONCO MAIOR OU UN 39,00 39,00 102,12 3.982,68 0,00 0,00 3.982,68 13.8.0.2. SINAPI 98526 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÁMETRO MAIOR OU UGULA A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 MA.F_05/2018 UN 47,00 47,00 117,52 5.523,44 13.8.0.3. SINAPI 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 82,00 82,00 11,13 912,66 0,00 0,00 5.523,44 13.8.0.4. SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M°, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM (INIDADE: M3XKM), AF_07/2020 M3 15,51 15,51 35,06 543,78 0,00 0,00 543,78 13.8.0.5. SINAPI 102988 REMORGADIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020 M2 94,00 94,00 83,60 7.858,40 0,00 0,00 7.858,40 10.2988 REAPROVENTADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020 M2 94,00 94,00 83,60 7.858,40 0,00 0,00 7.858,40 10.2988 REAPROVENTADA DE COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020 M2 94,00 94,00 94,00 83,60 7.858,40 0,00 0,00 7.858,40 10.2988 REAPROVENTADA DE COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020 M2 94,00 94,00 94,00 83,60 7.858,40 0,00 0,00 7.858,40 13.8.0.1. SINAPI 102988 REAPROVENTADA DE COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020 M2 94,00 94,00 94,00 83,60 7.858,40 0,00 0,00 7.858,40 13.8.0.1. SINAPI 10.2988 REAPROVENTADA DE COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020 M2 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00	1.3.7.0.4.	SINAPI	95875		МЗХКМ	43,60	43,60	3,05	132,98	0,00	0,00	132,98
1.3.7.0.6. SINAPI 102988 REAPROVETIAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE M2 26,00 26,00 26,00 26,00 20,00 2.173,60 20,00 0.00 2.173,60 20,00 2.173,60 20,00 2.173,60 20,00 2.173,60 20,00 2.173,60 20,00 2.173,60 20,00 2.173,60 20,00 2.173,60 20,00 2.173,60 20,00 20,00 2.173,60 20,00 20,00 2.173,60 20,00 20,00 2.173,60 20,00 20,00 2.173,60 20,00 20,00 2.173,60 20,00 20,00 2.173,60 20,00 20,00 2.173,60 20,00 20,00 2.173,60 20,00 20,00 2.173,60 20,00 20,00 2.173,60 20,00 20,00 2.173,60 20,00 20,00 2.173,60 20,00 20,00 2.173,60 20,00 20,00 2.173,60 20,00 2	1.3.7.0.5.	SINAPI	104740		M3	4,29	4,29	35,06	150,41	0,00	0,00	150,41
1.3.8.0.1. SINAPI 98529 CORTÉ RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU UN 39,00 39,00 102,12 3.982,68 0,00 0,00 3.982,68 1.3.8.0.2. SINAPI 98526 REMAINS CARGA DE RAZIORE SER MANISCA DE FARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 47,00 47,00 117,52 5.523,44 0,00 0,00 5.523,44 1.3.8.0.3. SINAPI 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 DE SCAVADEIRA HIDRÁUILCA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E M3 82,00 82,00 11,13 912,66 0,00 0,00 912,66 DE SCAVADEIRA HIDRÁUILCA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E M3 82,00 11,13 912,66 0,00 0,00 912,66 0,00 0,00 0,00 912,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.3.7.0.6.	SINAPI	102988	REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE	M2	26,00	26,00	83,60	2.173,60	0,00	0,00	2.173,60
1.3.8.0.1. SINAPI 98529 IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 39,00 102,12 3.982,68 0,00 0,00 3.982,68 13.8.0.2. SINAPI 98526 REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM UN 47,00 117,52 5.523,44 0,00 0,00 5.523,44 13.8.0.3. SINAPI 100982 M² - CARGA, CAN BORDA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3XKM 176,75 11,13 912,66 0,00 0,00 5.33,09 13.8.0.3. SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3KKM). AF_07/2020 M3XKM 176,75 15,51 35,06 543,78 0,00 0,00 543,78 13.8.0.5. SINAPI 104740 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREAGDEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 15,51 15,51 35,06 543,78 0,00 0,00 7.858,40 13.8.0.6. SINAPI 102988 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADO, COM VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020 M2 49,00 44.00 47.00 47.00 47.858,40 40.00 0,00 7.858,40 40.00 40.00 47.858,40	1.3.8.								19.360,05	0,00	0,00	19.360,05
1.3.8.0.2. SINAPI 98526 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÁMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF. 05/2018 UN 47,00 47,00 117,52 5.523,44 0,00 0,00 5.523,44 13.8.0.3. SINAPI 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3XKM 176,75 11,13 912,66 0,00 0,00 912,66 DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 176,75 12,00	1.3.8.0.1.	SINAPI	98529		UN	39,00	39,00	102,12	3.982,68	0,00	0,00	3.982,68
1.3.8.0.3. SINAPI 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 82,00 11,13 912,66 0,00 0,00 912,66 DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3XKM 176,75 176,75 3,05 539,09 0,00 0,00 539,09 AVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3KM). AF_07/2020 M3XKM 176,75 15,51 35,06 543,78 0,00 0,00 543,78 15,51 15,51 35,06 543,78 0,00 0,00 7.858,40 VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020 M2 94,00 VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020 M3 82,00 11,13 912,66 0,00 0,00 0,00 912,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.3.8.0.2.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM	UN	47,00	47,00	117,52	5.523,44	0,00	0,00	5.523,44
1.3.8.0.4. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1/6,75 1/6,75 3,05 539,09 0,00 0,00 539,09 1.3.8.0.5. SINAPI 104740 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 15,51 15,51 35,06 543,78 0,00 0,00 543,78 1.3.8.0.6. SINAPI 102988 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020 M2 94,00 94,00 83,60 7.858,40 0,00 0,00 7.858,40	1.3.8.0.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M² / 111 HP) E	M3	82,00	82,00	11,13	912,66	0,00	0,00	912,66
1.3.8.0.6. SINAPI 104/40 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 M3 15,51 15,51 35,06 543,78 0,00 0,00 543,78 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM PACE PARA PECHAMENTO DE PACE PACE PACE PACE PACE PACE PACE PAC	1.3.8.0.4.	SINAPI	95875	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	176,75	176,75	3,05	539,09	0,00	0,00	539,09
1.3.8.0.6. SINAPI 102988 REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020	1.3.8.0.5.	SINAPI	104740		М3	15,51	15,51	35,06	543,78	0,00	0,00	543,78
1.3.9. Remoção de Grama - Canteiros 20.215,37 0,00 0,00 20.215,37	1.3.8.0.6.	SINAPI	102988	REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	94,00	94,00	83,60		·	ŕ	
	1.3.9.			Remoção de Grama - Canteiros					20.215,37	0,00	0,00	20.215,37

1.3.9.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	6.477,31	6.477,31	0,57	3.692,07	0,00	0,00	3.692,07
1.3.9.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	971,61	971,61	11,09	10.775,15	0,00	0,00	10.775,15
1.3.9.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	1.884,64	1.884,64	3,05	5.748,15	0,00	0,00	5.748,15
1.3.10.			Remoção Calçada - Lado Direito					5.587,39	0,00	0,00	5.587,39
1.3.10.0.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	175,97	175,97	24,54	4.318,30	0,00	0,00	4.318,30
1.3.10.0.2.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	35,50	35,50	18,57	659,24	0,00	0,00	659,24
1.3.10.0.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	35,50	35,50	11,09	393,70	0,00	0,00	393,70
1.3.10.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	70,87	70,87	3,05	216,15	0,00	0,00	216,15
1.3.11.			Remoção Calçada - Lado Esquerdo					3.758,94	0,00	0,00	3.758,94
1.3.11.0.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	113,52	113,52	24,54	2.785,78	0,00	0,00	2.785,78
1.3.11.0.2.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	М3	27,75	27,75	18,57	515,32	0,00	0,00	515,32
1.3.11.0.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	27,75	27,75	11,09	307,75	0,00	0,00	307,75
1.3.11.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	49,21	49,21	3,05	150,09	0,00	0,00	150,09
1.4.			DEMOLIÇÕES					14.147,34	0,00	0,00	14.147,34
1.4.1. 1.4.1.0.1.	Composição	CP 04	Demolição de Pavimento Asfáltico para Ampliação de Canteiro DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	M3	106,85	106,85	66,80	8.992,18 7.137,58	0,00	0,00	8.992,18 7.137,58
1.4.1.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	106,85	106,85	11,13	1.189,24	0,00	0,00	1.189,24
1.4.1.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	МЗХКМ	218,15	218,15	3,05	665,36	0,00	0,00	665,36
1.4.2.			Demolição de Pavimento Asfáltico para Construção de Falsa Rotatória					1.091,35	0,00	0,00	1.091,35
1.4.2.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	13,00	13,00	66,80	868,40	0,00	0,00	868,40
			REFERÊNCIA_97636_12/2023		-,	.,	,		-,	.,	
1.4.2.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	13,00	13,00	11,13	144,69	0,00	0,00	144,69
1.4.2.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	25,66	25,66	3,05	78,26	0,00	0,00	78,26
1.4.3.			Demolição de Pavimento Asfáltico para Ampliação de Calçada - PD					1.783,51	0,00	0,00	1.783,51
1.4.3.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	М3	21,13	21,13	66,80	1.411,48	0,00	0,00	1.411,48
1.4.3.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	21,13	21,13	11,13	235,18	0,00	0,00	235,18
1.4.3.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	44,87	44,87	3,05	136,85	0,00	0,00	136,85
1.4.4.			Demolição de Pavimento Asfáltico para Ampliação de Calçada - PE					2.280,30	0,00	0,00	2.280,30
1.4.4.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA 97636 12/2023	M3	27,18	27,18	66,80	1.815,62	0,00	0,00	1.815,62

1.4.4.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	27,18	27,18	11,13	302,51	0,00	0,00	302,51
1.4.4.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	МЗХКМ	53,17	53,17	3,05	162,17	0,00	0,00	162,17
1.5.			REATERROS					17.666,91	0,00	0,00	17.666,91
1.5.1.			Reaterro - Canteiros e Rotatórias					13.014,05	0,00	0,00	13.014,05
1.5.1.0.1.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	161,57	161,57	29,61	4.784,09	0,00	0,00	4.784,09
1.5.1.0.2.	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	М3	161,57	161,57	43,98	7.105,85	0,00	0,00	7.105,85
1.5.1.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	368,56	368,56	3,05	1.124,11	0,00	0,00	1.124,11
1.5.2.			Reaterro Calçada - Lado Direito					2.034,76	0,00	0,00	2.034,76
	CINIADI	404744	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA	142	25.25	25.25	20.61				
1.5.2.0.1.	SINAPI	104741	VIBRATÓRIA. AF_08/2023 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM	M3	25,35	25,35	29,61	750,61	0,00	0,00	750,61
1.5.2.0.2.	SINAPI-I	6079	TRANSPORTE) TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3	25,14	25,14		1.105,66	0,00	0,00	1.105,66
1.5.2.0.3.	SINAPI	95875	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	58,52	58,52	3,05	178,49	0,00	0,00	178,49
1.5.3.			Reaterro Calçada - Lado Esquerdo					2.618,10	0,00	0,00	2.618,10
1.5.3.0.1.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	М3	32,62	32,62	29,61	965,88	0,00	0,00	965,88
1.5.3.0.2.	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	М3	32,62	32,62	43,98	1.434,63	0,00	0,00	1.434,63
1.5.3.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	71,34	71,34	3,05	217,59	0,00	0,00	217,59
1.6.			CICLOVIA					178.637,88	0,00	0,00	178.637,88
1.6.1.			Construção de Ciclovia					178.637,88	0,00	0,00	178.637,88
1.6.1.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.680,67	1.680,67	3,40	5.714,28	0,00	0,00	5.714,28
1.6.1.0.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	М3	168,07	168,07	146,99	24.704,61	0,00	0,00	24.704,61
1.6.1.0.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	168,07	168,07	11,09	1.863,90	0,00	0,00	1.863,90
1.6.1.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	2.521,02	2.521,02	3,05	7.689,11	0,00	0,00	7.689,11
1.6.1.0.5.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1.612,33	1.612,33	2,83	4.562,89	0,00	0,00	4.562,89
1.6.1.0.6.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	М3	146,62	146,62	810,83	118.883,89	0,00	0,00	118.883,89
1.6.1.0.7.	DER-PR	502670	JUNTA TRANSVERSAL , INCLUSIVE CORTE, SELANTE A BASE DE SILICONE E CORDÃO DE POLIPROPILENO	М	640,00	640,00	23,78	15.219,20	0,00	0,00	15.219,20
1.7.			GUIAS DE CONCRETO (MEIOS-FIOS)					202.406,02	0,00	0,00	202.406,02
1.7.1.			Construção de Guias/Meio-Fio (Extrusado) - Canteiros					109.472,82	0,00	0,00	109.472,82
-	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	М	-	0,00	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00
-	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	М	-	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.1.	Composição	CP 05	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (CP 94265)	М	1.081,85	1.081,85	51,36	55.563,82	0,00	0,00	55.563,82
1.7.1.0.2.	Composição	CP 06	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (CP 94266)	М	940,00	940,00	57,35	53.909,00	0,00	0,00	53.909,00
1.7.2.			Construção de Guias/Meio-Fio (Extrusado) - Calçada Lado Direito					46.466,60	0,00	0,00	46.466,60
-	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM	М	-	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016								

			GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO								
-	SINAPI	94268	EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30	М	-	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO								
1.7.2.0.1.	Composição	CP 07	EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM	М	827,00	827,00	50,44	41.713,88	0,00	0,00	41.713,88
1.7.2.0.1.	Composição	Cr 07	BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (94267)	IVI	827,00	327,00	30,44	41.713,66	0,00	0,00	41.713,00
			GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO								
1.7.2.0.2.	Composição	CP 08	EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13	М	84,00	84,00	56,58	4.752,72	0,00	0,00	4.752,72
			CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (CP 94268)								
1.7.3.			Construção de Guias/Meio-Fio (Extrusado) - Calçada Lado Esquerdo					46.466,60	0,00	0,00	46.466,60
			GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO						0.00		
-	SINAPI	94267	EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	М	-	0,00	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO								
_	SINAPI	94268	EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30	М	_	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00	0,00
			CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016				,	,		,	
			GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO								
1.7.3.0.1.	Composição	CP 07	EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM	М	827,00	827,00	50,44	41.713,88	0,00	0,00	41.713,88
			BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (94267)								
1.7.3.0.2.	6	CP 08	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13	М	84,00	84,00	56,58	4.752,72	0,00	0,00	4.752,72
1.7.3.0.2.	Composição	CP 08	CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (CP 94268)	IVI	64,00	64,00	30,38	4.732,72	0,00	0,00	4./32,/2
1.8.			CALÇADAS					77.375,15	0,00	0,00	77.375,15
1.8.1.			Execução Passeio/Calçada e Piso Podotátil - Canteiros					77.375,15	0,00	0,00	77.375,15
1.8.1.0.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE	M3	47,49	47,49	4,71	223,68	0,00	0,00	223,68
1.0.1.0.1.	SIIVAIT	101113	ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	1413	47,43	47,43	7,71	223,00	0,00	0,00	223,00
			CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM								
1.8.1.0.2.	SINAPI	100974	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE	M3	47,49	47,49	11,09	526,66	0,00	0,00	526,66
			1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020								
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA								
1.8.1.0.3.	SINAPI	95875	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	101,15	101,15	3,05	308,51	0,00	0,00	308,51
			COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE								
1.8.1.0.4.	SINAPI	97083	CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A	M2	791,16	791,16	4,99	3.947,89	0,00	0,00	3.947,89
			PERCUSSÃO. AF_09/2021								
10105	CINIADI	06306	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE		70.12	70.12	146.00	11 (21 22	0.00	0.00	11 621 22
1.8.1.0.5.	SINAPI	96396	BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	79,13	79,13	146,99	11.631,32	0,00	0,00	11.631,32
10106	CINIADI	400074	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM		79,13	70.13	11.00	877,55	0,00	0,00	877,55
1.8.1.0.6.	SINAPI	100974	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	79,13	79,13	11,09	8//,55	0,00	0,00	8//,55
1.8.1.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	МЗХКМ	1.186,76	1.186,76	3,05	3.619,62	0,00	0,00	3.619,62
			PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020								
1.8.1.0.8.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR	M2	714,72	714,72	69,04	49.344,27	0,00	0,00	49.344,27
1.6.1.0.6.	SIIVAFI	32337	COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	IVIZ	,14,,2	714,72	05,04	45.544,27	0,00	0,00	45.544,27
	G11.1.B1	22572	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR		76.44	76.44	00.24	C 005 C5	0.00	0.00	C 005 C5
1.8.1.0.9.	SINAPI	93679	COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	76,44	76,44	90,21	6.895,65	0,00	0,00	6.895,65
1.9.			PAISAGISMO					68.000,30	0,00	0,00	68.000,30
1.9.1.			Enleivamento - Canteiros					37.829,28	0,00	0,00	37.829,28
1.9.1.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	2.277,50	2.277,50	16,61	37.829,28	0,00	0,00	37.829,28
1.9.2.			Plantio Árvores - Canteiros					8.339,84	0,00	0,00	8.339,84
	0.01.	05=::	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M								
1.9.2.0.1.	SINAPI	98511	E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	64,00	64,00	130,31	8.339,84	0,00	0,00	8.339,84
1.9.3.			Instalação de Lixeiras - Canteiros					21.831,18	0,00	0,00	21.831,18
			INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE								
1.9.3.0.1.	SINAPI	103310	AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA,	UN	14,00	14,00	1.559,37	21.831,18	0,00	0,00	21.831,18
1.10.			SOBRE SOLO. AF_11/2021 PAVIMENTAÇÃO					3.394.166,00	168.541,24	0,00	3.447.231,02
1.10.1.			Fresagem Pista Direita (PD)					170.626,10	0,00	0,00	170.626,10
	CINICO	06224	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) -		0.705.5		0.51				
1.10.1.0.1.	SINAPI	96001	EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	8.796,33	8.796,33	8,54	75.120,66	0,00	0,00	75.120,66
1.10.1.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	мзхкм	31.313,26	31.313,26	3,05	95.505,44	0,00	0,00	95.505,44
	J. J	33073	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		51.515,20	51.513,20	3,03	33.303,44	0,00	0,00	33.303,44

1.10.2.			Fresagem Pista Esquerda (PE)					168.338,24	0,00	0,00	168.338,24
1.10.2.0.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) -	M2	8.657,88	8.657,88	8,54	73.938,30	0,00	0,00	73.938,30
1.10.2.0.2.	SINAPI	95875	EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF, 11/2019 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	МЗХКМ	30.950,80	30.950,80	3,05	94.399,94	0,00	0,00	94.399,94
1.10.3.			Fresagem Cruzamentos					63.074,68	0,00	0,00	63.074,68
1.10.3.0.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	3.292,89	3.292,89	8,54	28.121,28	0,00	0,00	28.121,28
1.10.3.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	11.460,13	11.460,13	3,05	34.953,40	0,00	0,00	34.953,40
1.10.4.			Bases Novas - Canteiro Lado Direito					93.484,63	0,00	0,00	93.484,63
1.10.4.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	284,82	284,82	21,60	6.152,11	0,00	0,00	6.152,11
1.10.4.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	284,82	284,82	11,09	3.158,65	0,00	0,00	3.158,65
1.10.4.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	543,89	543,89	3,05	1.658,86	0,00	0,00	1.658,86
1.10.4.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	1.054,88	1.054,88	4,99	5.263,85	0,00	0,00	5.263,85
1.10.4.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	М3	210,97	210,97	309,33	65.259,35	0,00	0,00	65.259,35
1.10.4.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	210,97	210,97	11,09	2.339,66	0,00	0,00	2.339,66
1.10.4.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	МЗХКМ	3.164,64	3.164,64	3,05	9.652,15	0,00	0,00	9.652,15
1.10.5.			Bases Novas - Canteiro Lado Esquerdo					96.061,10	0,00	0,00	96.061,10
1.10.5.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	292,54	292,54	21,60	6.318,86	0,00	0,00	6.318,86
1.10.5.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	292,54	292,54	11,09	3.244,27	0,00	0,00	3.244,27
1.10.5.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	МЗХКМ	570,05	570,05	3,05	1.738,65	0,00	0,00	1.738,65
1.10.5.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.083,53	1.083,53	4,99	5.406,81	0,00	0,00	5.406,81
1.10.5.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	216,71	216,71	309,33	67.034,90	0,00	0,00	67.034,90
1.10.5.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	216,71	216,71	11,09	2.403,31	0,00	0,00	2.403,31
1.10.5.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	3.250,59	3.250,59	3,05	9.914,30	0,00	0,00	9.914,30
1.10.6.			Bases Novas - Rotatórias Existentes					6.593,28	0,00	0,00	6.593,28
1.10.6.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	20,03	20,03	21,60	432,65	0,00	0,00	432,65

			CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM								
1.10.6.0.2.	SINAPI	100974	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	20,03	20,03	11,09	222,13	0,00	0,00	222,13
1.10.6.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	44,07	44,07	3,05	134,41	0,00	0,00	134,41
1.10.6.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	74,19	74,19	4,99	370,21	0,00	0,00	370,21
1.10.6.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	М3	14,84	14,84	309,33	4.590,46	0,00	0,00	4.590,46
1.10.6.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	14,84	14,84	11,09	164,58	0,00	0,00	164,58
1.10.6.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	МЗХКМ	222,57	222,57	3,05	678,84	0,00	0,00	678,84
1.10.7.			Bases Novas - Calçada Lado Direito					36.595,37	0,00	0,00	36.595,37
1.10.7.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	111,52	111,52	21,60	2.408,83	0,00	0,00	2.408,83
1.10.7.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	111,52	111,52	11,09	1.236,76	0,00	0,00	1.236,76
1.10.7.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	210,72	210,72	3,05	642,70	0,00	0,00	642,70
1.10.7.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	413,04	413,04	4,99	2.061,07	0,00	0,00	2.061,07
1.10.7.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	М3	82,60	82,60	309,33	25.550,66	0,00	0,00	25.550,66
1.10.7.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	82,60	82,60	11,09	916,03	0,00	0,00	916,03
1.10.7.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	1.239,12	1.239,12	3,05	3.779,32	0,00	0,00	3.779,32
1.10.8.			Bases Novas - Calçadas Lado Esquerdo					26.358,69	0,00	0,00	26.358,69
1.10.8.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	80,44	80,44	21,60	1.737,50	0,00	0,00	1.737,50
1.10.8.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	80,44	80,44	11,09	892,08	0,00	0,00	892,08
1.10.8.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	138,59	138,59	3,05	422,70	0,00	0,00	422,70
1.10.8.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	297,92	297,92	4,99	1.486,62	0,00	0,00	1.486,62
1.10.8.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	59,59	59,59	309,33	18.432,97	0,00	0,00	18.432,97
1.10.8.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	59,59	59,59	11,09	660,85	0,00	0,00	660,85
1.10.8.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	893,76	893,76	3,05	2.725,97	0,00	0,00	2.725,97

1.10.9.			Reparo Profundo - PD					130.923.11	0.00	0.00	130.923,11
1 10 0 0 1	Camanasiaña	CD 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	N42	EOE EE	505,55	66.90	33.770,74	0.00	0.00	,
1.10.9.0.1.	Composição	CP 04	REFERÊNCIA_97636_12/2023	M3	505,55	505,55	66,80	33.770,74	0,00	0,00	33.770,74
1.10.9.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	505,55	505,55	11,09	5.606,55	0,00	0,00	5.606,55
1.10.9.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	960,55	960,55	3,05	2.929,68	0,00	0,00	2.929,68
1.10.9.0.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.075,64	1.075,64	3,40	3.657,18	0,00	0,00	3.657,18
1.10.9.0.5.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	М3	215,13	215,13	134,25	28.881,20	0,00	0,00	28.881,20
1.10.9.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	215,13	215,13	11,09	2.385,79	0,00	0,00	2.385,79
1.10.9.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	3.226,92	3.226,92	3,05	9.842,11	0,00	0,00	9.842,11
1.10.9.0.8.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	М3	215,13	215,13	146,99	31.621,96	0,00	0,00	31.621,96
1.10.9.0.9.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	215,13	215,13	11,09	2.385,79	0,00	0,00	2.385,79
1.10.9.0.10.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	3.226,92	3.226,92	3,05	9.842,11	0,00	0,00	9.842,11
1.10.10.			Reparo Profundo - PE					15.780,95	0,00	0,00	15.780,95
1.10.10.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	M3	60,72	60,72	66,80	4.056,10	0,00	0,00	4.056,10
1.10.10.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,72	60,72	11,09	673,38	0,00	0,00	673,38
1.10.10.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	133,59	133,59	3,05	407,45	0,00	0,00	407,45
1.10.10.0.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	129,20	129,20	3,40	439,28	0,00	0,00	439,28
1.10.10.0.5.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	25,84	25,84	134,25	3.469,02	0,00	0,00	3.469,02
1.10.10.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	25,84	25,84	11,09	286,57	0,00	0,00	286,57
1.10.10.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	387,60	387,60	3,05	1.182,18	0,00	0,00	1.182,18
1.10.10.0.8.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	М3	25,84	25,84	146,99	3.798,22	0,00	0,00	3.798,22
1.10.10.0.9.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,84	25,84	11,09	286,57	0,00	0,00	286,57
1.10.10.0.10.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	387,60	387,60	3,05	1.182,18	0,00	0,00	1.182,18
1.10.11.			Imprimação Reparo Profundo - Pista Direita					7.843,92	0,00	0,00	7.843,92
1.10.11.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2 T	1.075,64	1.075,64	0,61	656,14	0,00	0,00	656,14
1.10.11.0.2. 1.10.12.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO Imprimação Reparo Profundo - Pista Esquerda		1,29	 1,29	5.571,92	7.187,78 970,32	0,00 0,00	0,00 0,00	7.187,78 970,32
1.10.12.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	129,20	129.20	0,61	78,81	0,00	0,00	78,81
1.10.12.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	T	0,16	0,16	5.571,92	891,51	0,00	0,00	891,51
1.10.13.			Imprimação - Canteiro Lado Direito					7.664,10	0,00	0,00	7.664,10
1.10.13.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	1.054,88	1.054,88	0,61	643,48	0,00	0,00	643,48

1.10.13.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	т	1,26		1,26	5.571,92	7.020,62	0,00	0,00	7.020,62
1.10.14.	DEN-FIX	383130	Imprimação - Canteiro Lado Esquerdo	'	1,20		1,20	3.371,32	7.904,45	0,00	0,00	7.904,45
1.10.14.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	1.083.53		1.083.53	0.61	660,95	0,00	0,00	660,95
1.10.14.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	T	1,30		1,30	5.571,92	7.243,50	0,00	0,00	7.243,50
1.10.15.	DEKTIK	303130	Imprimação - Rotatórias Existentes	·	2,50		2,50	3.37 2,32	491,01	0,00	0,00	491,01
1.10.15.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	74,19		74,19	0,61	45,26	0,00	0,00	45,26
1.10.15.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	T	0,08		0,08	5.571,92	445,75	0,00	0,00	445,75
1.10.16.	DENTIN	303130	Imprimação - Calçada Lado Direito		0,00		0,00	3.37 1,32	3.037,91	0,00	0,00	3.037,91
1.10.16.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	413,04		413,04	0,61	251,95	0,00	0,00	251,95
1.10.16.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	T	0.50		0,50	5.571,92	2.785,96	0,00	0,00	2.785,96
1.10.17.	DEKTIK	303130	Imprimação - Calçada Lado Esquerdo	i i	0,50		0,50	3.37 2,32	2.187,62	0,00	0,00	2.187,62
1.10.17.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	297,92		297,92	0,61	181,73	0,00	0,00	181,73
1.10.17.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	T	0,36		0,36	5.571,92	2.005,89	0,00	0,00	2.005,89
1.10.18.	DENTIN	303130	Revestimento Asfáltico - PD		5,60		1,22	0.0.2,02	1.101.469,40	74.615,71	0,00	1.126.358,30
1.10.18.1.			Reperfilamento - PD						485.932,53	0,00	0,00	485.932,53
1.10.18.1.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	10.201,43		10.201,43	0,42	4.284,60	0,00	0,00	4.284,60
1.10.18.1.2.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	5,09		5,09	4.363.73	22.211,39	0,00	0,00	22.211,39
1.10.18.1.3.	DER-PR	570500	REPERF.C/C.B.U.Q.(MASSA FINA)EXCL.FORNEC.CAP (ATÉ 10.000 T)	T	780,41		780,41	241,97	188.835,81	0,00	0,00	188.835,81
1.10.18.1.4.	DER-PR	589000	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	46,82		46,82	5.407,47	253.177,75	0,00	0,00	253.177,75
			CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE:									
1.10.18.1.5.	SINAPI	100986	M3). AF 07/2020	M3	306,04		306,04	11,18	3.421,53	0,00	0,00	3.421,53
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA									
1.10.18.1.6.	SINAPI	95875	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	4.590,64		4.590,64	3,05	14.001,45	0,00	0,00	14.001,45
1.10.18.2.			Camada Final de Rolamento - PD						615.536.87	0.00	0.00	615.536.87
2120120121									023.550,67	0,00	0,00	023.330,07
1.10.18.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	408,07		408,07	1.508,41	615.536,87	0,00	0,00	615.536,87
	*		CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		,					5,55	2,22	525.555,51
1.10.18.3.			Pintura de Ligação + Carga e Transporte: Camada Final - PD						0,00	49.726,80	0,00	49.726,80
1.10.18.3.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	-	10.201,43	10.201,43	0.42	0,00	4.284,60	0.00	4.284,60
1.10.18.3.2.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T		5,09	5,09	4.363,73	0,00	22.211,39	0,00	22.211,39
			CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE:									
1.10.18.3.3.	SINAPI	100986	M3). AF 07/2020	M3	-	408,07	408,07	11,18	0,00	4.562,22	0,00	4.562,22
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA									
1.10.18.3.4.	SINAPI	95875	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	-	6.120,85	6.120,85	3,05	0,00	18.668,59	0,00	18.668,59
1.10.18.4			Ondulação Transversal (Lombada) - PD						0,00	24.888,91	0,00	24.888,91
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						.,		.,	
1.10.18.4.1	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	М3	_	15,90	15,90	1.508,41	0,00	23.983,72	0,00	23.983,72
			CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				, i	·	•		,	· ·
			CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE:									
1.10.18.4.2	SINAPI	100986	M3). AF 07/2020	M3	-	15,90	15,90	11,18	0,00	177,76	0,00	177,76
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA									
1.10.18.4.3	SINAPI	95875	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	-	238,50	238,50	3,05	0,00	727,43	0,00	727,43
1.10.19.			Revestimento Asfáltico - PE						1.079.489,40	76.916,65	0,00	1.107.665,52
1.10.19.1.			Reperfilamento - PE						476.261,16	0,00	0,00	476.261,16
1.10.19.1.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	9.997,57		9.997,57	0,42	4.198,98	0,00	0,00	4.198,98
1.10.19.1.2.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	4,99		4,99	4.363,73	21.775,01	0,00	0,00	21.775,01
1.10.19.1.3.	DER-PR	570500	REPERF.C/C.B.U.Q.(MASSA FINA)EXCL.FORNEC.CAP (ATÉ 10.000 T)	T	764,82		764,82	241,97	185.063,50	0,00	0,00	185.063,50
1.10.19.1.4.	DER-PR	589000	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	45,89		45,89	5.407,47	248.148,80	0,00	0,00	248.148,80
			CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE:									
1.10.19.1.5.	SINAPI	100986	M3). AF 07/2020	M3	299,93		299,93	11,18	3.353,22	0,00	0,00	3.353,22
			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA									
1.10.19.1.6.	SINAPI	95875	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	4.498,90		4.498,90	3,05	13.721,65	0,00	0,00	13.721,65
1.10.19.2.			Camada Final de Rolamento - PE						603.228,24	0,00	0,00	603.228,24
									,	,		
1.10.19.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	399,91		399,91	1.508,41	603.228,24	0,00	0,00	603.228,24
			CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	,	,	
1.10.19.3.			Pintura de Ligação + Carga e Transporte: Camada Final - PE						0,00	48.740,53	0,00	48.740,53
1.10.19.3.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	-	9.997,57	9.997,57	0,42	0,00	4.198,98	0,00	4.198,98
1.10.19.3.2.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	-	4,99	4,99	4.363,73	0,00	21.775,01	0,00	21.775,01
			CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE:			<u> </u>	, i		· ·			
1.10.19.3.3.	SINAPI	100986	M3). AF_07/2020	M3	-	399,91	399,91	11,18	0,00	4.470,99	0,00	4.470,99
4 4 0 4 5 5 1	GIN 1	0=	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA			5 000 54				40.5		4
1.10.19.3.4.	SINAPI	95875	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-	5.998,54	5.998,54	3,05	0,00	18.295,55	0,00	18.295,55
1.10.19.4			Ondulação Transversal (Lombada) - PE						0,00	28.176,12	0,00	28.176,12
											.,	,

12-15-14 Mark														
1.132-24 39-09	1.10.19.4.1	SINAPI	95995		M3	-	18,00		18,00	1.508,41	0,00	27.151,38	0,00	27.151,38
	1.10.19.4.2	SINAPI	100986		МЗ	-	18,00		18,00	11,18	0,00	201,24	0,00	201,24
13.99.25.	1.10.19.4.3	SINAPI	95875		МЗХКМ	-	270,00		270,00	3,05	0,00	823,50	0,00	823,50
13.00.11 10.00.00 10.00.00 10.00.00 10.00.00 10.00 10.00.00 1	1.10.20.			Revestimento Asfáltico - Cruzamentos										
1999 1999 1990														
1399313 139998						,								
1.130.1.1 GR8-96 \$88000 FORMATION FOR CASCAPS T														
123016. SHAM 2008 Asset to the National Act And The Antonine Succession of the Office State of Control of State						,			,	/-	,	-7	-,	,
1987 1987				CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE:		,			,					
123222 SAMP SAM	1.10.20.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	1.563,68			1.563,68	3,05	4.769,22	0,00	0,00	4.769,22
13.00.11 SWAPP	1 10 20 2										209.668.99	0.00	0.00	209.668.99
13.02.11 13.02.03 13.00.05	1.10.20.2.										203.000,33	0,00	0,00	203,000,33
11.00.31.2 OBE-RPR Session	1.10.20.2.1.	SINAPI	95995		М3	139,00			139,00	1.508,41	209.668,99	0,00	0,00	209.668,99
10.002.3.2. DRIENT SOSIO DRIENT CONTRIVING OF PRINSIPA AND A CONTRIVEN OF PRINSIPA	1.10.20.3.			Pintura de Ligação + Carga e Transporte: Camada Final - Cruzamentos										
197033. SMAPI 10998 CAGG DE MITTIAN ADDITIONAL SANCHART SO MY UNIDODE MAI 19709 11,18 0,00 15,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							- ,-				, ,			,
13 13 13 13 13 13 13 13	1.10.20.3.2.	DER-PR	589420		Т	-	1,75		1,75	4.363,73	0,00	7.636,53	0,00	7.636,53
111.01.1. SINAPI 1987 MANIMENTACIO, DUTAT 25 IOM UNINDACE MASSIMI, A CTY/2020 MASSIMI	1.10.20.3.3.	SINAPI	100986	M3). AF_07/2020	М3	-	139,00		139,00	11,18	0,00	1.554,02	0,00	1.554,02
111.0.1 SNAP 10260 PRIVATE DE SIGNATE MATERIAL ZURANDO SANE ASSAULT COM TINTA ACRILICA, PETALOS, MANUAL, 2 DEMANS, MAY 10261 PRIVATE DE SIGNATURA CRILICA, PETALOS, MANUAL, 2 DEMANS, MAY 10261 PRIVATE DE SIGNATURA CRILICA, PETALOS, MANUAL, 2 DEMANS, MAY 10261 PRIVATE DE SIGNATURA CRILICA, PETALOS, COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, MAY 10261 PRIVATE DE SIGNATURA CRILICA, DEMANSCA, DES COM TINTA ACRILICA, DE MANCAÇÃO COM TINTA ACRILICA, DEMANSCA, DE SIGNATURA CRILICA, DE MANCAÇÃO COM TINTA ACRILICA, DEMANSCA, DE SIGNATURA CRILICA, DE MANCAÇÃO COM TINTA ACRILICA, DEMANSCA, DE SIGNATURA CRILICA, DE MANCAÇÃO COM TINTA ACRILICA, DEMANSCA, DE SIGNATURA CRILICA, DEMANSCA, DE SIGNATURA CRILICA, DE MANCAÇÃO COM TINTA ACRILICA, DEMANSCA, DE SIGNATURA CRILICA, DE MANCAÇÃO COM TINTA ACRILICA, DE MANCAÇÃO COM TIN		SINAPI	95875	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	-	2.084,89		2.084,89	3,05	<u> </u>	,	.,	·
11101 SINAP 102491 POPUTIAR DE PISO COM TITA ACRILICA, PLICAÇÃO MANILAL, 2 DEMÁSCA, M2 844.07 -72.47 816.60 26.94 22.79.25 0.00 -74.00 21.999.70 1110.2 SINAP 102501 POPUTIAR DE FANILA DE FENICA DE PERSTRE OU ZERRAN CAM TITA ACRILICA, E = 30 CM, ALICAÇÃO COM ANILAL AR DESCRIPTION ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM MAILA AR DESCRIPTION ACRILICA, DE SOUL AR DESCRIPTION ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM MENTA ACRILICA, COM MINITA RETRORRESTETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA, COM MINITA ACRICICA, DEMARCAÇÃO COM MENTA ACRILICA, DE TOMA ACRILICA, COM MINITA ACRICICA, DEMARCAÇÃO COM MAILA AR DESCRIPTION ACRILICA, DE SOUL AR DESCRIPTION ACRILICA, DE SO				•										•
1111.0.2 SHAPI 102501 APICKGÓ MANULA LE PÓS/2021 1111.0.3 SHAPI 102513 APICKGÓ MANULA LE PÓS/2021 1111.0.3 SHAPI 102513 APICKGÓ MANULA LE PÓS/2021 1111.0.1 DER-PR 82000 PACAS MANULA CO PELEULA REFETIVA COM TINTA ACRIBICA, DEMARCAÇÃO COM 1165,00 TILO 1115,00 TILO 11		SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS,	M2	844,07		-27,47	816,60	26,94				
111.10 SINAP 102513	1.11.1.0.2.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM,	M2	39,00			39,00	34,27	1.336,53	0,00	0,00	1.336,53
1112-01 DER-PR SINADRIVA CASCA PURILIZARE PETITIAN MZ 8,76 3,38 5	1.11.1.0.3	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM	M2	-	17,50		17,50	66,68	0,00	1.166,90	0,00	1.166,90
112.0.1 DER-PR	1.11.2.										20.208,36	0,00	-1.972,23	18.236,13
112.1. SINAPI 10250 PINTURA DE ISRADA (TITA AERISICA COM RICIOS FERÓS COM ROLO AF 05/2021 PINTURA DE ISRADA AUTOROSPELOA DE PORTOS COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO COM NOLO AF 05/2021 PINTURA DE ISRADA CRICAÇÃO COM NOLO AF 05/2021 PINTURA DE IS	1.11.2.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	8,76		-3,38	5,38	583,50	5.111,46	0,00	-1.972,23	3.139,23
112.1.0.1. SINAPI 102512 DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÁNICA 112.1.0.1. SINAPI 102502 DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÁNICA 112.1.0.1. SINAPI 102500 DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÁNICA 112.1.0.1. SINAPI 102500 DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÁNICA 112.1.0.1. SINAPI 102500 DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÁNICA 112.1.0.1. SINAPI 102500 DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÁNICA 112.1.0.1. SINAPI 102500 DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÁNICA 12.1. SINAPI 102501 DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÁNICA 12.1. SINAPI 102501 DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÁNICA 12.1. SINAPI 102501 DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÁNICA 12.1. SINAPI 102501 DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÁNICA 12.1. SINAPI 102501 DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÁNICA 12.1. SINAPI 102501 DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÁNICA 12.1. SINAPI 102501 DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÁNICA 12.1. SINAPI 102500 DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÁNICA 12.1. SINAPI 102500 DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÁNICA 12.1. SINAPI 102500 DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÁNICA 12.1. SINAPI 102500 DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL AF. DE COMPANIO A PLICAÇÃO MANUAL AF. DE COMPANIO ARE APLICAÇÃO MANUAL AF. DECOMPANIO ARE APLICAÇ	1.11.2.0.2.	DER-PR	821300		UD	30,00			30,00	503,23	,			15.096,90
112.10.1. SINAPI 102512 PINTURA DE EIXO VÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA (COM DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF 05/2021 1.12.10.2. SINAPI 102509 PINTURA DE EXBRADA SINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL AF 05/2021 1.12.10.3. SINAPI 102509 DE RESINA ACRÍLICA COM MICROSFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MA 2 301,86 37,54 339,40 33,24 10.033,83 1.247,83 0,00 11.281,66 MA 2 301,86 37,54 339,40 33,24 10.033,83 1.247,83 0,00 11.281,66 MA 2 301,86 37,54 339,40 33,24 10.033,83 1.247,83 0,00 11.281,66 MA 2 301,86 37,54 339,40 33,24 30,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,														
112.1.0.1. SINAPI 102512 OF RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA M 406,00	1.12.1.			Sinalização Horizontal - PD							23.917,79	1.279,54	-126,13	25.071,20
112.10.2. SINAPI 102509 APLICAÇÃO MANUAL AF 05/2021 M 1426,96 5,19 1442,15 6,11 8.718,73 31,71 0,00 8.750,44 112.10.3. SINAPI 102509 DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO M2 301,86 37,54 339,40 33,24 10.033,83 1.247,83 0,00 112.81,66 MANUAL AF 05/2021 M	1.12.1.0.1.	SINAPI	102512	DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA	М	406,00		-6,00	400,00	7,13	2.894,78	0,00	-42,78	2.852,00
1.12.1.0.3. SINAPI 102509 DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO M2 301,86 37,54 339,40 33,24 10.033,83 1.247,83 0,00 11.281,66 MANUAL. AF, 05/2021 M2 34,05 3	1.12.1.0.2.	SINAPI	102500		М	1.426,96	5,19		1.432,15	6,11	8.718,73	31,71	0,00	8.750,44
1.12.2.0.1. SINAPI 102513 FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 M/2 34,05 -1,25 32,80 66,08 2.270,45 0,00 -83,35 2.187,10 1.12.2.	1.12.1.0.3.	SINAPI	102509	DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO	M2	301,86	37,54		339,40	33,24	10.033,83	1.247,83	0,00	11.281,66
1.12.2.0.1. SINAPI 102512 DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 M 406,00 -13,40 392,60 7,13 2.894,78 0,00 -95,54 2.799,24 COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 M 1.358,30 13,35 1.371,65 6,11 8.299,21 81,57 0,00 8.380,78 APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M 1.2.2.0.3. SINAPI 102509 DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MA PLICAÇÃO COM FINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM MA PLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 M 2 32,65 -3,70 28,95 66,68 2.177,10 0,00 -246,72 1.930,39		SINAPI	102513		M2	34,05		-1,25	32,80	66,68	,	0,00	-83,35	2.187,10
1.12.2.0.1. SINAPI 102512 DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA M 406,00 -13,40 392,60 7,13 2.894,78 0,00 -95,54 2.799,24 COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 M 1.358,30 13,35 13,35 13,35 13,35 13,371,65 6,11 8.299,21 81,57 0,00 8.380,78 APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO M2 328,35 21,95 350,30 33,24 10,914,35 729,62 0,00 11.643,97 MANUAL. AF_05/2021 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM M2 32,65 -3,70 28,95 66,68 2.177,10 0,00 -246,72 1.930,39	1.12.2.			Sinalização Horizontal - PE							24.285,44	811,19	-342,26	24.754,38
1.12.2.0.2. SINAPI 102500 APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M 1.358,30 13,35 1.371,65 6,11 8.299,21 81,57 0,00 8.380,78 1.12.2.0.3. SINAPI 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO M2 328,35 21,95 350,30 33,24 10.914,35 729,62 0,00 11.643,97 MANUAL. AF_05/2021 0.00 11.643,97 M2 32,65 32,00 32,45 32,65 32,70 32,95 66,68 2.177,10 0,00 -246,72 1.930,39	1.12.2.0.1.	SINAPI	102512	DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA	М	406,00		-13,40	392,60	7,13	2.894,78	0,00	-95,54	2.799,24
1.12.2.0.3. SINAPI 102509 DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO M2 328,35 21,95 350,30 33,24 10.914,35 729,62 0,00 11.643,97 MANUAL. AF_05/2021 1.12.2.0.4. SINAPI 102513 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM M2 32,65 32,65 32,00 350,30 350,	1.12.2.0.2.	SINAPI	102500	APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	М	1.358,30	13,35		1.371,65	6,11	8.299,21	81,57	0,00	8.380,78
1.12.2.0.4. SINAPI 102513 FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 M2 32,65 -3,70 28,95 66,68 2.177,10 0,00 -246,72 1.930,39	1.12.2.0.3.	SINAPI	102509	DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO	M2	328,35	21,95		350,30	33,24	10.914,35	729,62	0,00	11.643,97
1.12.3. Sinalização Horizontal - Cruzamentos 1.116,86 0,00 0,00 1.116,86		SINAPI	102513		M2	32,65		-3,70	28,95	66,68	,	·		,
	1.12.3.			Sinalização Horizontal - Cruzamentos							1.116,86	0,00	0,00	1.116,86

1.12.3.0.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M2	33,60		33,60	33,24	1.116,86	0,00	0,00	1.116,86
1.12.4.			Sinalização Vertical - Calçada Lado Direito						10.661,83	1.631,02	-1.006,46	11.286,40
1.12.4.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	5,10	2,30	7,40	709,14	3.616,61	1.631,02	0,00	5.247,64
1.12.4.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	14,00	-2,00	12,00	503,23	7.045,22	0,00	-1.006,46	6.038,76
1.12.5.			Sinalização Vertical - Calçada Lado Esquerdo						11.852,93	0,00	-2.813,99	9.038,94
1.12.5.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	6,07	-0,42	5,65	709,14	4.304,48	0,00	-297,84	4.006,64
1.12.5.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	15,00	-5,00	10,00	503,23	7.548,45	0,00	-2.516,15	5.032,30
1.12.6.			Sinalização Vertical - Cruzamentos						21.353,07	6.038,76	-297,84	27.093,99
1.12.6.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	13,08	-0,42	12,66	709,14	9.275,55	0,00	-297,84	8.977,71
1.12.6.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	24,00	12,00	36,00	503,23	12.077,52	6.038,76	0,00	18.116,28
1.12.7.			Sinalização Vertical - Canteiro Lado Direito						8.648,65	15.369,75	0,00	24.018,40
1.12.7.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	4,39	9,61	14,00	709,14	3.113,12	6.814,84	0,00	9.927,96
1.12.7.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	11,00	17,00	28,00	503,23	5.535,53	8.554,91	0,00	14.090,44
1.12.8.			Sinalização Vertical - Canteiro Lado Esquerdo						11.817,47	13.951,98	0,00	25.769,46
1.12.8.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	6,02	9,03	15,05	709,14	4.269,02	6.403,53	0,00	10.672,56
1.12.8.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	15,00	15,00	30,00	503,23	7.548,45	7.548,45	0,00	15.096,90

Encargos sociais:	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:	

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MARMELEIRO
Local

Quinta-feira, 21 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico (Fiscalização) Nome: Cheila Sirlene Beutler CREA/CAU: PR 190371/D ART/RRT: 1720244217452

Responsável Técnico (Execução) Nome: Eliane do Prado CREA/CAU: PR 136243/D ART/RRT: 1720245918624 Prefeito Municipal Nome: Jander Luiz Loss Prefeitura do Município de Marmeleiro

Gestor do Contrato Nome: Rogério Adriano Dirings Departamento Marmeleirense de Trânsito Prefeitura Municipal de Marmeleiro

1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	_	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

			1	I				7 🚟
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	V
Etapa 01							4.573.753,80	
1.			REURBANIZAÇÃO AVENIDA MACALI			•	4.573.753,80	
1.1.			ADM. LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS			-	65.163,03	
1.1.1.			ADM. LOCAL - Topografia			-	29.752,80	
1.1.1.0.1.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	880,00	33,81	29.752,80	RA
1.1.2.			ADM. LOCAL - Escritório e Banheiro			-	19.272,00	
1.1.2.0.1.	04298/ORSE	CP 02	LOCACAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MÊS	10,00	1.927,20	19.272,00	RA
1.1.3.			ADM. LOCAL - Almoxarifado			-	9.636,00	
1.1.3.0.1.	04654/ORSE	CP 03	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2,40M	MÊS	10,00	963,60	9.636,00	RA
1.1.4.			ADM. LOCAL - Sinalização de Obra				6.502.23	
1.1.4.0.1.	DER-PR	801941	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONE DE PVC FLEXÍVEL REFLETIVO H=75 CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	UD	50,00	32,00	1.600,00	RA
1.1.4.0.2.	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	М	200,00	2,41	482,00	RA
1.1.4.0.3.	DER-PR	801940	CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10M, BASE 50X50CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	UD	4,00	53,77	215,08	RA
1.1.4.0.4.	DER-PR	801945	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAVALETE DE MADEIRA	UD	12,00	288,38	3.460,56	RA
1.1.4.0.5.	DER-PR	802160	PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	7,00	106,37	744,59	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES			-	2.863,13	
1.2.1.			Placa de Obra			-	2.863,13	
1.2.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	7,50	381,75	2.863,13	RA
1.2.2.			Remanejamento de Poste			-	-	
-	DER-PR	844000	REMANEJAMENTO DE POSTES, EXCLUSIVE REDE ELÉTRICA	UD	-	6.448,03	-	RA
1.3.			REMOÇÕES			-	193.898,41	
1.3.1.			Remoção de Meios-Fios - Canteiros			-	44.930,51	
1.3.1.0.1.	SINAPI	104797	REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	М	1.720,82	24,97	42.968,88	RA
1.3.1.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023	UNXKM	21,50	60,37	1.297,96	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	238,73	2,78	663,67	RA
1.3.2.			Remoção de Meios-Fios Calçada Lateral - Lado Direito			-	23.421,09	
1.3.2.0.1.	SINAPI	104797	REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	М	897,09	24,97	22.400,34	RA

PMv3.0.6 1/21

1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	o Unitário BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
Etapa 01							4.573.753,80	
1.3.2.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023	UNXKM	11,21	60,37	676,75	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	123,74	2,78	344,00	RA
1.3.3.			Remoção de Meios-Fios Calçada Lateral - Lado Esquerdo			-	24.177,48	
1.3.3.0.1.	SINAPI	104797	REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF _09/2023	М	926,02	24,97	23.122,72	RA
1.3.3.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO. REFERENCIA 100278_12/2023	UNXKM	11,57	60,37	698,48	RA
1.3.3.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	128,16	2,78	356,28	RA
1.3.4.			Remoção de Guias de Concreto e Solo - Rotatórias			-	1.866,37	
1.3.4.0.1.	SINAPI	104797	REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	М	51,80	24,97	1.293,45	RA
1.3.4.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO. REFERENCIA 100278_12/2023	UNXKM	1,04	60,37	62,78	RA
1.3.4.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	14,17	2,78	39,39	RA
1.3.4.0.4.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	21,20	4,71	99,85	RA
1.3.4.0.5.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	МЗ	21,20	11,09	235,11	RA
1.3.4.0.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	44,52	3,05	135,79	RA
1.3.5.			Remoção de Pavimento Intertravado - Trecho 07			-	3.625,05	
1.3.5.0.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	65,84	24,54	1.615,71	RA
1.3.5.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023	UNXKM	32,92	60,37	1.987,38	RA
1.3.5.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7,90	2,78	21,96	RA
1.3.6.			Remoção de Árvores - Canteiros			-	41.727,61	

PMv3.0.6 2/21

- 1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

N° OPERAÇÃO 0	N° TransfereGC	PROPONENTE / TOMADOR O PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Uni (com BDI)		Preço Total (R\$)	\
Etapa 01								4.573.753,80	
1.3.6.0.1.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	157,00	10	2,12	16.032,84	RA
1.3.6.0.2.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	171,00	11	7,52	20.095,92	RA
1.3.6.0.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	321,00		1,13	3.572,73	RA
1.3.6.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	664,30		3,05	2.026,12	RA
1.3.7.			Remoção de Árvores Calçada - Lado Direito				-	5.228,55	
1.3.7.0.1.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	10,00	10	2,12	1.021,20	RA
1.3.7.0.2.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	13,00	11	7,52	1.527,76	RA
1.3.7.0.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	МЗ	20,00		1,13	222,60	RA
1.3.7.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	43,60		3,05	132,98	RA
1.3.7.0.5.	SINAPI	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	МЗ	4,29	3	35,06	150,41	RA
1.3.7.0.6.	SINAPI	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	26,00	8	33,60	2.173,60	RA
1.3.8.			Remoção de Árvores Calçada - Lado Esquerdo				-	19.360,05	
1.3.8.0.1.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	39,00	10	2,12	3.982,68	RA
1.3.8.0.2.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	47,00	11	7,52	5.523,44	RA

PMv3.0.6

- 1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

N° OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGO	V PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.573.753,80	
1.3.8.0.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	82,00	11,13	912,66	RA
1.3.8.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	176,75	3,05	539,09	RA
1.3.8.0.5.	SINAPI	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	15,51	35,06	543,78	RA
1.3.8.0.6.	SINAPI	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	94,00	83,60	7.858,40	RA
1.3.9.			Remoção de Grama - Canteiros			-	20.215,37	
1.3.9.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	6.477,31	0,57	3.692,07	RA
1.3.9.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	МЗ	971,61	11,09	10.775,15	RA
1.3.9.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.884,64	3,05	5.748,15	RA
1.3.10.			Remoção Calçada - Lado Direito			-	5.587,39	
1.3.10.0.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M2	175,97	24,54	4.318,30	RA
1.3.10.0.2.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF 07/2020	M3	35,50	18,57	659,24	RA
1.3.10.0.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	МЗ	35,50	11,09	393,70	RA

PMv3.0.6 4 / 21

1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGO	V PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.573.753,80	<u> </u>
1.3.10.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	70,87	3,05	216,15	RA
1.3.11.			Remoção Calçada - Lado Esquerdo			-	3.758,94	
1.3.11.0.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	113,52	24,54	2.785,78	RA
1.3.11.0.2.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF 07/2020	M3	27,75	18,57	515,32	RA
1.3.11.0.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	27,75	11,09	307,75	RA
1.3.11.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	49,21	3,05	150,09	RA
1.4.			DEMOLIÇÕES			-	14.147,34	
1.4.1.			Demolição de Pavimento Asfáltico para Ampliação de Canteiro			-	8.992,18	
1.4.1.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	M3	106,85	66,80	7.137,58	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	106,85	11,13	1.189,24	RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	218,15	3,05	665,36	RA
1.4.2.			Demolição de Pavimento Asfáltico para Construção de Falsa Rotatória			-	1.091,35	
1.4.2.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	М3	13,00	66,80	868,40	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,00	11,13	144,69	RA

PMv3.0.6 5 / 21

- 1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

N° OPERAÇÃO 0		V PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.573.753,80	<u> </u>
1.4.2.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25,66	3,05	78,26	RA
1.4.3.			Demolição de Pavimento Asfáltico para Ampliação de Calçada - PD			-	1.783,51	
1.4.3.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	М3	21,13	66,80	1.411,48	RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	21,13	11,13	235,18	RA
1.4.3.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	44,87	3,05	136,85	RA
1.4.4.			Demolição de Pavimento Asfáltico para Ampliação de Calçada - PE			-	2.280,30	
1.4.4.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	М3	27,18	66,80	1.815,62	RA
1.4.4.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	27,18	11,13	302,51	RA
1.4.4.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	53,17	3,05	162,17	RA
1.5.			REATERROS			-	17.666,91	
1.5.1.			Reaterro - Canteiros e Rotatórias			-	13.014,05	
1.5.1.0.1.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	161,57	29,61	4.784,09	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	М3	161,57	43,98	7.105,85	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	368,56	3,05	1.124,11	RA
1.5.2.			Reaterro Calçada - Lado Direito			-	2.034,76	
1.5.2.0.1.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	М3	25,35	29,61	750,61	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	МЗ	25,14	43,98	1.105,66	RA

PMv3.0.6 6 / 21



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	1
0	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

				1				, Z
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.573.753,80	<u> </u>
1.5.2.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	58,52	3,05	178,49	RA
1.5.3.			Reaterro Calçada - Lado Esquerdo			-	2.618,10	
1.5.3.0.1.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	32,62	29,61	965,88	RA
1.5.3.0.2.	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	32,62	43,98	1.434,63	RA
1.5.3.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	71,34	3,05	217,59	RA
1.6.			CICLOVIA			-	178.637,88	
1.6.1.			Construção de Ciclovia			-	178.637,88	
1.6.1.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.680,67	3,40	5.714,28	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	168,07	146,99	24.704,61	RA
1.6.1.0.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	168,07	11,09	1.863,90	RA
1.6.1.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.521,02	3,05	7.689,11	RA
1.6.1.0.5.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M2	1.612,33	2,83	4.562,89	RA
1.6.1.0.6.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 03/2023	M3	146,62	810,83	118.883,89	RA
1.6.1.0.7.	DER-PR	502670	JUNTA TRANSVERSAL , INCLUSIVE CORTE, SELANTE A BASE DE SILICONE E CORDÃO DE POLIPROPILENO	М	640,00	23,78	15.219,20	RA
1.7.			GUIAS DE CONCRETO (MEIOS-FIOS)			-	202.406,02	
1.7.1.			Construção de Guias/Meio-Fio (Extrusado) - Canteiros			-	109.472,82	
-	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	М	-	57,42	-	RA

PMv3.0.6 7/21



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

N° OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGO	V PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
Etapa 01							4.573.753,80	
-	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	63,75	-	RA
1.7.1.0.1.	Composição	CP 05	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (CP 94265)	M	1.081,85	51,36	55.563,82	RA
1.7.1.0.2.	Composição	CP 06	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (CP 94266)	M	940,00	57,35	53.909,00	RA
1.7.2.			Construção de Guias/Meio-Fio (Extrusado) - Calçada Lado Direito			-	46.466,60	
-	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	М	-	67,52	-	RA
-	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	74,49	-	RA
1.7.2.0.1.	Composição	CP 07	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (94267)	М	827,00	50,44	41.713,88	RA
1.7.2.0.2.	Composição	CP 08	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (CP 94268)	M	84,00	56,58	4.752,72	RA
1.7.3.			Construção de Guias/Meio-Fio (Extrusado) - Calçada Lado Esquerdo			-	46.466,60	
-	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	67,52	-	RA
-	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	М	-	74,49	-	RA

PMv3.0.6 8 / 21

1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.573.753,80	
1.7.3.0.1.	Composição	CP 07	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (94267)	М	827,00	50,44	41.713,88	RA
1.7.3.0.2.	Composição	CP 08	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (CP 94268)	M	84,00	56,58	4.752,72	RA
1.8.			CALÇADAS			-	77.375,15	
1.8.1.			Execução Passeio/Calçada e Piso Podotátil - Canteiros			-	77.375,15	
1.8.1.0.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	47,49	4,71	223,68	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	47,49	11,09	526,66	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	101,15	3,05	308,51	RA
1.8.1.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	791,16	4,99	3.947,89	RA
1.8.1.0.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	79,13	146,99	11.631,32	RA
1.8.1.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	79,13	11,09	877,55	RA
1.8.1.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.186,76	3,05	3.619,62	RA
1.8.1.0.8.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	714,72	69,04	49.344,27	RA
1.8.1.0.9.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	76,44	90,21	6.895,65	RA

PMv3.0.6 9 / 21

1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

		1						_
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.573.753,80	
1.9.			PAISAGISMO			-	68.000,30	
1.9.1.			Enleivamento - Canteiros			-	37.829,28	
1.9.1.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	2.277,50	16,61	37.829,28	
1.9.2.			Plantio Árvores - Canteiros			-	8.339,84	
1.9.2.0.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	64,00	130,31	8.339,84	RA
1.9.3.			Instalação de Lixeiras - Canteiros			-	21.831,18	
1.9.3.0.1.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	14,00	1.559,37	21.831,18	RA
1.10.			PAVIMENTAÇÃO			-	3.562.707,24	
1.10.1.			Fresagem Pista Direita (PD)			-	170.626,10	
1.10.1.0.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	8.796,33	8,54	75.120,66	RA
1.10.1.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	31.313,26	3,05	95.505,44	RA
1.10.2.			Fresagem Pista Esquerda (PE)			-	168.338,24	
1.10.2.0.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	8.657,88	8,54	73.938,30	RA
1.10.2.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30.950,80	3,05	94.399,94	RA
1.10.3.			Fresagem Cruzamentos			-	63.074,68	
1.10.3.0.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	3.292,89	8,54	28.121,28	RA
1.10.3.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.460,13	3,05	34.953,40	RA
1.10.4.			Bases Novas - Canteiro Lado Direito				93.484,63	
1.10.4.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	М3	284,82	21,60	6.152,11	RA

PMv3.0.6 10 / 21

1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

N° OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGO	V PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.573.753,80	
1.10.4.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	284,82	11,09	3.158,65	RA
1.10.4.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	543,89	3,05	1.658,86	RA
1.10.4.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.054,88	4,99	5.263,85	RA
1.10.4.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	210,97	309,33	65.259,35	RA
1.10.4.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	210,97	11,09	2.339,66	RA
1.10.4.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.164,64	3,05	9.652,15	RA
1.10.5.			Bases Novas - Canteiro Lado Esquerdo			-	96.061,10	
1.10.5.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	292,54	21,60	6.318,86	RA
1.10.5.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	292,54	11,09	3.244,27	RA
1.10.5.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	570,05	3,05	1.738,65	RA
1.10.5.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.083,53	4,99	5.406,81	RA

PMv3.0.6 11/21

I



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0		V PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
ICURITIBA	112-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	IEMPREITADA POR PRECO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.573.753,80	
1.10.5.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M3	216,71	309,33	67.034,90	RA
1.10.5.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	МЗ	216,71	11,09	2.403,31	RA
1.10.5.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.250,59	3,05	9.914,30	RA
1.10.6.			Bases Novas - Rotatórias Existentes			-	6.593,28	
1.10.6.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	М3	20,03	21,60	432,65	RA
1.10.6.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	МЗ	20,03	11,09	222,13	RA
1.10.6.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	44,07	3,05	134,41	RA
1.10.6.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	74,19	4,99	370,21	RA
1.10.6.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	14,84	309,33	4.590,46	RA
1.10.6.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	14,84	11,09	164,58	RA
1.10.6.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	222,57	3,05	678,84	RA
1.10.7.			Bases Novas - Calçada Lado Direito			-	36.595,37	

PMv3.0.6 12 / 21

1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

N° OPERAÇÃO 0		PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	~ ↓
Etapa 01							4.573.753,80	
1.10.7.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	111,52	21,60	2.408,83	RA
1.10.7.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	111,52	11,09	1.236,76	RA
1.10.7.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	210,72	3,05	642,70	RA
1.10.7.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	413,04	4,99	2.061,07	RA
1.10.7.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	82,60	309,33	25.550,66	RA
1.10.7.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	82,60	11,09	916,03	RA
1.10.7.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	1.239,12	3,05	3.779,32	RA
1.10.8.			Bases Novas - Calçadas Lado Esquerdo			-	26.358,69	
1.10.8.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	80,44	21,60	1.737,50	RA
1.10.8.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	МЗ	80,44	11,09	892,08	RA

PMv3.0.6 13 / 21

- 1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	C	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.573.753,80	Щ.
1.10.8.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	138,59	3,05	422,70	RA
1.10.8.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	297,92	4,99	1.486,62	RA
1.10.8.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	59,59	309,33	18.432,97	RA
1.10.8.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	59,59	11,09	660,85	RA
1.10.8.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	893,76	3,05	2.725,97	RA
1.10.9.			Reparo Profundo - PD			-	130.923,11	
1.10.9.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA 97636 12/2023	M3	505,55	66,80	33.770,74	RA
1.10.9.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	505,55	11,09	5.606,55	RA
1.10.9.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	960,55	3,05	2.929,68	RA
1.10.9.0.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.075,64	3,40	3.657,18	RA
1.10.9.0.5.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	215,13	134,25	28.881,20	RA
1.10.9.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	215,13	11,09	2.385,79	RA

PMv3.0.6 14 / 21

I



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGO	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0		0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitári (com BDI) (R:	,	\
Etapa 01							4.573.753,80	4
1.10.9.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.226,92	3,6	9.842,11	RA
1.10.9.0.8.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	215,13	146,8	9 31.621,96	RA
1.10.9.0.9.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	215,13	11,0	9 2.385,79	RA
1.10.9.0.10.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.226,92	3,0	9.842,11	RA
1.10.10.			Reparo Profundo - PE			-	15.780,95	
1.10.10.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	М3	60,72	66,8	4.056,10	RA
1.10.10.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,72	11,0	9 673,38	RA
1.10.10.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	133,59	3,0	5 407,45	RA
1.10.10.0.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	129,20	3,4	0 439,28	RA
1.10.10.0.5.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF _11/2019	M3	25,84	134,2	3.469,02	RA
1.10.10.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,84	11,0	9 286,57	RA
1.10.10.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	387,60	3,0	1.182,18	RA

PMv3.0.6 15 / 21

- 1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGO\	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	4
Etapa 01		•		•			4.573.753,80	
1.10.10.0.8.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF _11/2019	M3	25,84	146,99	3.798,22	RA
1.10.10.0.9.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,84	11,09	286,57	RA
1.10.10.0.10.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	387,60	3,05	1.182,18	RA
1.10.11.			Imprimação Reparo Profundo - Pista Direita			-	7.843,92	
1.10.11.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	1.075,64	0,61	656,14	RA
1.10.11.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	Т	1,29	5.571,92	7.187,78	RA
1.10.12.			Imprimação Reparo Profundo - Pista Esquerda			-	970,32	
1.10.12.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	129,20	0,61	78,81	RA
1.10.12.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	Т	0,16	5.571,92	891,51	RA
1.10.13.			Imprimação - Canteiro Lado Direito			-	7.664,10	
1.10.13.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	1.054,88	0,61	643,48	RA
1.10.13.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	Т	1,26	5.571,92	7.020,62	RA
1.10.14.			Imprimação - Canteiro Lado Esquerdo			-	7.904,45	
1.10.14.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	1.083,53	0,61	660,95	RA
1.10.14.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	Т	1,30	5.571,92	7.243,50	RA
1.10.15.			Imprimação - Rotatórias Existentes			-	491,01	
1.10.15.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	74,19	0,61	45,26	RA
1.10.15.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	Т	0,08	5.571,92	445,75	RA
1.10.16.			Imprimação - Calçada Lado Direito			-	3.037,91	
1.10.16.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	413,04	0,61	251,95	RA
1.10.16.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	Т	0,50	5.571,92	2.785,96	RA
1.10.17.			Imprimação - Calçada Lado Esquerdo			-	2.187,62	
1.10.17.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	297,92	0,61	181,73	RA
1.10.17.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	Т	0,36	5.571,92	2.005,89	RA
1.10.18.			Revestimento Asfáltico - PD			-	1.176.085,11	
1.10.18.1.			Reperfilamento - PD				485.932,53	
1.10.18.1.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	10.201,43	0,42	4.284,60	
1.10.18.1.2.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Т	5,09	4.363,73	22.211,39	
1.10.18.1.3.	DER-PR	570500	REPERF.C/C.B.U.Q.(MASSA FINA)EXCL.FORNEC.CAP (ATÉ 10.000 T)	Т	780,41	241,97	188.835,81	RA
1.10.18.1.4.	DER-PR	589000	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	Т	46,82	5.407,47	253.177,75	RA

PMv3.0.6 16 / 21

1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	4
Etapa 01							4.573.753,80	
1.10.18.1.5.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	306,04	11,18	3.421,53	RA
1.10.18.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.590,64	3,05	14.001,45	RA
1.10.18.2.			Camada Final de Rolamento - PD			-	615.536,87	
1.10.18.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	408,07	1.508,41	615.536,87	RA
1.10.18.3.			Pintura de Ligação + Carga e Transporte: Camada Final - PD			-	49.726,80	
1.10.18.3.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	10.201,43	0,42	4.284,60	
1.10.18.3.2.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Т	5,09	4.363,73	22.211,39	RA
1.10.18.3.3.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	408,07	11,18	4.562,22	RA
1.10.18.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.120,85	3,05	18.668,59	RA
1.10.18.4.			Ondulação Transversal (Lombada) - PD			-	24.888,91	
1.10.18.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	15,90	1.508,41	23.983,72	RA
1.10.18.4.2.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	15,90	11,18	177,76	RA
1.10.18.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	238,50	3,05	727,43	RA
1.10.19.			Revestimento Asfáltico - PE			-	1.156.406,05	
1.10.19.1.			Reperfilamento - PE			-	476.261,16	
1.10.19.1.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	9.997,57	0,42	4.198,98	
1.10.19.1.2.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Т	4,99	4.363,73	21.775,01	
1.10.19.1.3.	DER-PR	570500	REPERF.C/C.B.U.Q.(MASSA FINA)EXCL.FORNEC.CAP (ATÉ 10.000 T)	Т	764,82	241,97	185.063,50	
1.10.19.1.4.	DER-PR	589000	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	Т	45,89	5.407,47	248.148,80	RA
1.10.19.1.5.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	299,93	11,18	3.353,22	RA
1.10.19.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.498,90	3,05	13.721,65	RA

PMv3.0.6 17 / 21

1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0		PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01	•						4.573.753,80	
1.10.19.2.			Camada Final de Rolamento - PE			-	603.228,24	
1.10.19.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	399,91	1.508,41	603.228,24	RA
1.10.19.3.			Pintura de Ligação + Carga e Transporte: Camada Final - PE			-	48.740,53	
1.10.19.3.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	9.997,57	0,42	4.198,98	RA
1.10.19.3.2.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Т	4,99	4.363,73	21.775,01	RA
1.10.19.3.3.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	399,91	11,18	4.470,99	RA
1.10.19.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.998,54	3,05	18.295,55	RA
1.10.19.4.			Ondulação Transversal (Lombada) - PE			-	28.176,12	
1.10.19.4.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	18,00	1.508,41	27.151,38	RA
1.10.19.4.2.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	18,00	11,18	201,24	RA
1.10.19.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	270,00	3,05	823,50	RA
1.10.20.			Revestimento Asfáltico - Cruzamentos			-	392.280,60	
1.10.20.1.			Reperfilamento - Cruzamentos			-	165.602,73	
1.10.20.1.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	3.474,82	0,42	1.459,42	RA
1.10.20.1.2.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Т	1,75	4.363,73	7.636,53	RA
1.10.20.1.3.	DER-PR	570500	REPERF.C/C.B.U.Q.(MASSA FINA)EXCL.FORNEC.CAP (ATÉ 10.000 T)	Т	265,83	241,97	64.322,89	RA
1.10.20.1.4.	DER-PR	589000	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	Т	15,95	5.407,47	86.249,15	RA
1.10.20.1.5.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	104,25	11,18	1.165,52	RA
1.10.20.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.563,68	3,05	4.769,22	RA
1.10.20.2.			Camada Final de Rolamento - Cruzamentos			-	209.668,99	
1.10.20.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	139,00	1.508,41	209.668,99	RA

PMv3.0.6 18 / 21

1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

N° OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGO	V PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	4
Etapa 01							4.573.753,80	
1.10.20.3.			Pintura de Ligação + Carga e Transporte: Camada Final - Cruzamentos			-	17.008,88	
1.10.20.3.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	3.474,82	0,42	1.459,42	R.A
1.10.20.3.2.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Т	1,75	4.363,73	7.636,53	RA
1.10.20.3.3.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	139,00	11,18	1.554,02	RA
1.10.20.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.084,89	3,05	6.358,91	RA
1.11.			SINALIZAÇÃO CICLOVIA			-	42.738,76	
1.11.1.			Sinalização Horizontal Ciclovia			-	24.502,63	
1.11.1.0.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	816,60	26,94	21.999,20	RA
1.11.1.0.2.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	39,00	34,27	1.336,53	RA
1.11.1.0.3.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	17,50	66,68	1.166,90	RA
1.11.2.			Sinalização Vertical Ciclovia				18.236,13	
1.11.2.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	5,38	583,50	3.139,23	RA
1.11.2.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	30,00	503,23	15.096,90	RA
1.12.			SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			-	148.149,63	
1.12.1.			Sinalização Horizontal - PD			-	25.071,20	
1.12.1.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	400,00	7,13	2.852,00	RA
1.12.1.0.2.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	М	1.432,15	6,11	8.750,44	RA
1.12.1.0.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	339,40	33,24	11.281,66	RA
1.12.1.0.4.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	32,80	66,68	2.187,10	RA

PMv3.0.6 19 / 21

1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0		PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
ICURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01	•						4.573.753,80	
1.12.2.			Sinalização Horizontal - PE			-	24.754,38	
1.12.2.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	М	392,60	7,13	2.799,24	RA
1.12.2.0.2.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.371,65	6,11	8.380,78	RA
1.12.2.0.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	350,30	33,24	11.643,97	RA
1.12.2.0.4.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	28,95	66,68	1.930,39	RA
1.12.3.			Sinalização Horizontal - Cruzamentos			-	1.116,86	
1.12.3.0.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	33,60	33,24	1.116,86	RA
1.12.4.			Sinalização Vertical - Calçada Lado Direito				11.286,40	
1.12.4.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	7,40	709,14	5.247,64	RA
1.12.4.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	12,00	503,23	6.038,76	RA
1.12.5.			Sinalização Vertical - Calçada Lado Esquerdo			-	9.038,94	
1.12.5.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	5,65	709,14	4.006,64	RA
1.12.5.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	10,00	503,23	5.032,30	RA
1.12.6.			Sinalização Vertical - Cruzamentos			-	27.093,99	
1.12.6.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	12,66	709,14	8.977,71	RA
1.12.6.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	36,00	503,23	18.116,28	RA
1.12.7.			Sinalização Vertical - Canteiro Lado Direito			-	24.018,40	
1.12.7.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	14,00	709,14	9.927,96	RA
1.12.7.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	28,00	503,23	14.090,44	RA
1.12.8.			Sinalização Vertical - Canteiro Lado Esquerdo			-	25.769,46	
1.12.8.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	15,05	709,14	10.672,56	PΛ

PMv3.0.6 20 / 21



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0		PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA		NOME DA EMPRESA OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL	Nº CTEF

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.573.753,80	i i
1.12.8.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	30,00	503,23	15.096,90	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Trata-se de planilha de aditivo de acréscimo e supressão de valor contratual, para inclusão e supressão de quantidades: pintura de ligação e emulsão asfáltica, bem como a carga e transporte para execução da camada final de rolamento; ajuste da pintura da ciclovia; lombadas e ajustes na sinalização horizontal e vertical.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.


Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.


MARMELEIRO - PR
Local
questo foiro 20 do agosto do 2025
quarta-feira, 20 de agosto de 2025 Data


Responsável Técnico


Nome: Cheila Sirlene Beutler CREA/CAU: CREA-PR 190371/D ART/RRT: 1720242344511


PMv3.0.6 21 / 21



























































Re: Aditivo - Contrato EPG nº 049/2024: Reurbanização Avenida Macali



De Oeste Capital Engenharia <financeirocapitaloeste@gmail.com>

Para Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmeleiro <engenharia@marmeleiro.pr.gov.br>

Data 22-08-2025 15:47

Mem_019-2025-SE_-_Transito-Licitacao-Contrato_n%C2%B0049-2024_Aditivo_Quantidades_Reurbanizacao_Avenida_Macali_RV01_assinado.pdf(~438 KB)

Description | Planilha_Termo_Aditivo_-_RV01_assinado.pdf(~635 KB)

Remover todos os anexos

Boa Tarde, segue documentos assinados:

 $Em~sex.,~22~de~ago.~de~2025~\grave{a}s~11:24,\\ Setor~de~Engenharia~-Pref.~Mun.~Marmeleiro~\\ \underbrace{engenharia@marmeleiro.pr.gov.br}_{c}> escreveu:$

À Contratada

OESTE CAPITAL CONSTRUTORA

Segue, em anexo, os documentos para análise da contratada referente a solicitação do Quinto Termo Aditivo do Contrato de Empreitada por Preço Global nº 049/2024.

Trata-se basicamente da supressão da realocação do poste de iluminação do Trecho 01, do acréscimo da pintura de ligação + emulsão RR-1C da camada final de rolamento, bem como da carga e transporte da mistura asfáltica da camada final de rolamento. Também contempla acréscimo de lombadas físicas, conforme solicitação da Administração. Ainda, foram feitos ajustes na sinalização horizontal e vertical por conta das alterações. O detalhamento das informações estão apresentas no Memorando nº 019/2025-SE.

Aguarda-se manifesto da empresa executora para continuidade do processo.



Atenciosamente,

Cheila Sirlene Beutler **Setor de Engenharia** WhatsApp (46) 99135-0488 / 1-Administração / 104-Setor de Engenharia Avenida Macali, 255

Marmeleiro/PR 85614-068

Att.

Equipe Administrativa Oeste Capital Engenharia

Favor confirmar o recebimento deste e-mail *

(45) 2221-0341 / (45) 99966-0098 (WhatsApp - Liliane)



Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Avenida Macali, n° 255, Centro – CEP 85615-000

Memorando nº 048/2025-SE

Marmeleiro-PR, 25 de agosto de 2025.

Ao Setor de Licitações e Contratos Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Assunto: Complemento ao Memorando nº 018/2024-SE – Solicitação de Aditivo de Prorrogação de Prazo de Execução e Prazo de Vigência (Reurbanização Avenida Macali)

Processo Administrativo Eletrônico nº: 707/2025

Processos Relacionados: nº 1804/2024, nº 2008/2024.

Contrato de Empreitada por Preço Global nº: 049/2024.

Concorrência Eletrônica nº: 003/2024-PMM.

Contratada: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA.

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra, para execução de obra de reurbanização do segmento da Avenida Macali compreendido entre a Rua Padre Afonso e a Rua Antônio Batista, no município de Marmeleiro-PR, incluindo serviços de pavimentação asfáltica, construção de ciclovia em concreto, nova sinalização horizontal e vertical, paisagismo, readequação de canteiros centrais e estacionamentos a partir da remoção de todos os meios-fios prémoldados existentes e execução de novos meios-fios de concreto extrusado, remoção de árvores e plantio de novas mudas arbóreas, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos complementares.

1) Em atenção ao Memorando nº 019/2025-SE, que trata de aditivo contratual referente à alteração de quantidades (acréscimos e supressões), com consequente modificação do valor contratual, esta fiscalização vem, por meio deste, complementar as informações anteriormente apresentadas, solicitando que, juntamente com a análise do referido pedido de aditivo, seja considerada também a correção do valor contratual constante no Segundo Termo Aditivo. Conforme

第甲 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/08/2025 09:57-03:00-03 第四 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p56ccdae593c8c.



Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Avenida Macali, n° 255, Centro – CEP 85615-000

demonstrado no documento anexo, o valor contratual passou a ser registrado como R\$ 4.379.810,99, com base na planilha inserida no PAE n° 2008/2024. No entanto, verifica-se que tal planilha não contempla o desconto concedido pela empresa executora, no valor de R\$ 1.100,61. Assim, o valor correto a ser considerado é de R\$ 4.378.710,38, conforme planilha devidamente corrigida e anexada a este Memorando.

Isto posto, encaminha-se o presente Memorando para o Setor de Licitações e Contratos para análise e demais providências que o caso requer.

Marmeleiro - PR, 25 de agosto de 2025.

Cheila Sirlene Beutler Fiscal do Contrato Setor de Engenharia



Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Avenida Macali, n° 255, Centro – CEP 85615-000

ANEXOS



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL Nº 049/2024 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024 – PMM

O MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sob o nº 76.205.665/0001-01, com sede administrativa na Avenida Macali, nº 255, centro, Marmeleiro, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito, Sr. Paulo Jair Pilati, portador da cédula de identidade civil (RG) nº 4.352.883-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 524.704.239-53, de ora em diante denominado CONTRATANTE; e a empresa OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 02.096.823/0001-98, com sede na Rua Cielito, nº 47, Centro, Cidade de Santa Tereza do Oeste, Estado do Paraná, CEP 85825-000, Telefone (45) 2221-0341, e-mail: oestecapitalengenharia@gmail.com, representada neste ato pela Sra. Jandira Rodrigues do Prado, inscrita no CPF sob o nº 589.055.299-68, de ora em diante denominada CONTRATADA, sujeitando-se às normas da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável, e obedecidas as condições estabelecidas no Edital de Concorrência Eletrônica Nº 003/2024, resolvem celebrar o presente Termo aditivo, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Tem por objeto o presente instrumento, aditivo de alteração do projeto com a supressão contratual de valor, considerando a solicitação da Fiscal de Contrato, protocolo/processo sob o n° 2008/2024 e com base no Parecer Jurídico n° 357/2024 - PG e nos demais documentos acostados ao processo licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

A supressão contratual de que trata a Cláusula Primeira, totaliza o valor total de **R\$ 16.157,80 (dezesseis mil e cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).** Diante da alteração, o valor contratual total passa de R\$ 4.395.968,79 (quatro milhões e trezentos e noventa e cinco mil e novecentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) para **R\$ 4.379.810,99 (quatro milhões e trezentos e setenta e nove mil e oitocentos e dez reais e noventa e nove centavos).**

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições contratuais de que trata o presente aditivo, permanecem válidas e inalteradas. A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Termo Aditivo. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, para todos os fins de direito.

Marmeleiro, 11 de dezembro de 2024.

PAULO JAIR
PILATI: 524704239
PILATI: 524704239
PAULO JAIR
PILATI: 524704239
PAULO JAIR
PILATI: 524704239
PAULO JAIR
PAULO

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO Paulo Jair Pilati CONTRATANTE JANDIRA RODRIGUES | Assinado de forma digital por JANDIRA RODRIGUES DO PRADO:58905529968 | Dados: 2024.12.11 11:28:38 -03'00'

OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA Jandira Rodrigues do Prado CONTRATADA

OESTE CAPITAL Assinado de forma digital por OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA:02096823000198 Dados: 2024.12.11 11:29:49 -03'00'

CNPJ: 76.205.665/0001-01

Avenida Macali, n° 255, Centro – Cx. Postal 24 – CEP 85.615-000

E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105

9



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

			T	_				, Z
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.378.710,38	1
1.			REURBANIZAÇÃO AVENIDA MACALI				4.378.710,38	
1.1.			ADM. LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS			-	65.163,03	
1.1.1.			ADM. LOCAL - Topografia			-	29.752,80	
1.1.1.0.1.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	880,00	33,81	29.752,80	
1.1.2.			ADM. LOCAL - Escritório e Banheiro			-	19.272,00	1 8
1.1.2.0.1.	04298/ORSE	CP 02	LOCACAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MÊS	10,00	1.927,20	19.272,00	RA ,
1.1.3.			ADM. LOCAL - Almoxarifado			-	9.636,00	1 8
1.1.3.0.1.	04654/ORSE	CP 03	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2,40M	MÊS	10,00	963,60	9.636,00	RA
1.1.4.			ADM. LOCAL - Sinalização de Obra			-	6.502,23	
1.1.4.0.1.	DER-PR	801941	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONE DE PVC FLEXÍVEL REFLETIVO H=75 CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	UD	50,00	32,00	1.600,00	RA
1.1.4.0.2.	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	М	200,00	2,41	482,00	RA
1.1.4.0.3.	DER-PR	801940	CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10M, BASE 50X50CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	UD	4,00	53,77	215,08	
1.1.4.0.4.	DER-PR	801945	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAVALETE DE MADEIRA	UD	12,00	288,38	3.460,56	
1.1.4.0.5.	DER-PR	802160	PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	7,00	106,37	744,59	
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES			-	9.311,16	
1.2.1.			Placa de Obra			-	2.863,13	ļ į
1.2.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	7,50	381,75	2.863,13	
1.2.2.			Remanejamento de Poste			-	6.448,03	4 9
1.2.2.0.1.	DER-PR	844000	REMANEJAMENTO DE POSTES, EXCLUSIVE REDE ELÉTRICA	UD	1,00	6.448,03	6.448,03	RA .
1.3.			REMOÇÕES			-	193.898,41	-
1.3.1.			Remoção de Meios-Fios - Canteiros			-	44.930,51	
1.3.1.0.1.	SINAPI	104797	REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	М	1.720,82	24,97	42.968,88	RA
1.3.1.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023	UNXKM	21,50	60,37	1.297,96	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	238,73	2,78	663,67	RA
1.3.2.			Remoção de Meios-Fios Calçada Lateral - Lado Direito			-	23.421,09	
1.3.2.0.1.	SINAPI	104797	REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	М	897,09	24,97	22.400,34	RA

DONG ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/08/2025 09:57-03:00-03 答句: A PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p56ccdae593c8c. 回答:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	C	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade		Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01								4.378.710,38	
1.3.2.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023	UNXKM	11,21		60,37	676,75	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	123,74		2,78	344,00	RA
1.3.3.			Remoção de Meios-Fios Calçada Lateral - Lado Esquerdo				-	24.177,48	
1.3.3.0.1.	SINAPI	104797	REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	М	926,02		24,97	23.122,72	RA
1.3.3.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023	UNXKM	11,57		60,37	698,48	RA
1.3.3.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	128,16		2,78	356,28	RA
1.3.4.			Remoção de Guias de Concreto e Solo - Rotatórias				-	1.866,37	
1.3.4.0.1.	SINAPI	104797	REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	М	51,80		24,97	1.293,45	RA
1.3.4.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023	UNXKM	1,04		60,37	62,78	RA
1.3.4.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14,17		2,78	39,39	RA RA
1.3.4.0.4.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	21,20		4,71	99,85	RA
1.3.4.0.5.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	21,20		11,09	235,11	
1.3.4.0.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	44,52		3,05	135,79	RA
1.3.5.			Remoção de Pavimento Intertravado - Trecho 07				-	3.625,05	
1.3.5.0.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	65,84		24,54	1.615,71	RA
1.3.5.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023	UNXKM	32,92		60,37	1.987,38	RA
1.3.5.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7,90		2,78	21,96	
1.3.6.			Remoção de Árvores - Canteiros				-	41.727,61	

開発を表現しました。 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/08/2025 69:57 -03:00 -03 (34) (1) FARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p56ccdae593c8c. 回路 神

1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.378.710,38	<u> </u>
1.3.6.0.1.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	157,00	102,12	16.032,84	RA
1.3.6.0.2.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	171,00	117,52	20.095,92	RA 00-03:00
1.3.6.0.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	МЗ	321,00	11,13	3.572,73	-
1.3.6.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	664,30	3,05	2.026,12	RA 25/08/2
1.3.7.			Remoção de Árvores Calçada - Lado Direito			-	5.228,55	Ē
1.3.7.0.1.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	10,00	102,12	1.021,20	RA NS
1.3.7.0.2.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	13,00	117,52	1.527,76	RA SOLOS
1.3.7.0.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	МЗ	20,00	11,13	222,60	RA BOCOMENT
1.3.7.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	43,60	3,05	132,98	RA ES
1.3.7.0.5.	SINAPI	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	4,29	35,06	150,41	RA 🔳
1.3.7.0.6.	SINAPI	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	26,00	83,60	2.173,60	RA
1.3.8.			Remoção de Árvores Calçada - Lado Esquerdo			-	19.360,05	
1.3.8.0.1.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	39,00	102,12	3.982,68	RA
1.3.8.0.2.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	47,00	117,52	5.523,44	RA

DESTRUCTION OF THE PROCUMENTO FOI ASSINADO EM; 25/08/2025 09:57-03:00-03

91



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	1
0	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.378.710,38	
1.3.8.0.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	82,00	11,13	912,66	RA 0-
1.3.8.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	176,75	3,05	539,09	RA RA
1.3.8.0.5.	SINAPI	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	15,51	35,06	543,78	RA 920
1.3.8.0.6.	SINAPI	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	94,00	83,60	7.858,40	RA RA
1.3.9.			Remoção de Grama - Canteiros			-	20.215,37	Ğ
1.3.9.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	6.477,31	0,57	3.692,07	RA NISSA 103
1.3.9.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	971,61	11,09	10.775,15	RA RA
1.3.9.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.884,64	3,05	5.748,15	RA BEST
1.3.10.			Remoção Calçada - Lado Direito			-	5.587,39	
1.3.10.0.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	175,97	24,54	4.318,30	RA P
1.3.10.0.2.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	35,50	18,57	659,24	RA
1.3.10.0.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	35,50	11,09	393,70	RA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM; 25/08/2025 09:57-03:00-03

PMv3.0.6

4 / 20



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGO	V PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
ICURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL	0

RECURSO

	1					 		¬ ~~
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.378.710,38	
1.3.10.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	70,87	3,05	216,15	
1.3.11.			Remoção Calçada - Lado Esquerdo			-	3.758,94	50
1.3.11.0.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	113,52	24,54	2.785,78	RA 29:00
1.3.11.0.2.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	27,75	18,57	515,32	RA S
1.3.11.0.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	27,75	11,09	307,75	RA OCE
1.3.11.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	49,21	3,05	150,09	RA S
1.4.			DEMOLIÇÕES			-	14.147,34	
1.4.1.			Demolição de Pavimento Asfáltico para Ampliação de Canteiro			-	8.992,18	Ż
1.4.1.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	М3	106,85	66,80	7.137,58	RA S
1.4.1.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	106,85	11,13	1.189,24	H
1.4.1.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	218,15	3,05	665,36	RA P
1.4.2.			Demolição de Pavimento Asfáltico para Construção de Falsa Rotatória			-	1.091,35	
1.4.2.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	М3	13,00	66,80	868,40	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,00	11,13	144,69	RA

開発を表現しました。 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/08/2025 09:57 -03:00 -03 文本は、 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p56ccdae593c8c. 国際語

-1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	C	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.378.710,38	
1.4.2.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	25,66	3,05	78,26	
1.4.3.			Demolição de Pavimento Asfáltico para Ampliação de Calçada - PD			-	1.783,51	9
1.4.3.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	М3	21,13	66,80	1.411,48	RA RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	21,13	11,13	235,18	RA 8/2025 09:57
1.4.3.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	44,87	3,05	136,85	i iii
1.4.4.			Demolição de Pavimento Asfáltico para Ampliação de Calçada - PE			-	2.280,30	ADO
1.4.4.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	M3	27,18	66,80	1.815,62	RA NISSIO
1.4.4.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	27,18	11,13	302,51	LL.
1.4.4.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	53,17	3,05	162,17	RA RA
1.5.			REATERROS			-	17.666,91	
1.5.1.			Reaterro - Canteiros e Rotatórias			-	13.014,05	
1.5.1.0.1.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	М3	161,57	29,61	17.666,91 13.014,05 4.784,09	RA 🗖
1.5.1.0.2.	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	М3	161,57	43,98	7.105,85	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	368,56	3,05	1.124,11	RA
1.5.2.			Reaterro Calçada - Lado Direito			-	2.034,76	
1.5.2.0.1.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	М3	25,35	29,61	750,61	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	МЗ	25,14	43,98	1.105,66	RA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/08/2025 09:57-03:00-03



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	C	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.378.710,38	4
1.5.2.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	58,52	3,05	178,49	
1.5.3.			Reaterro Calçada - Lado Esquerdo			-	2.618,10	-03
1.5.3.0.1.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	М3	32,62	29,61	965,88	
1.5.3.0.2.	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	М3	32,62	43,98	1.434,63	RA 25.60
1.5.3.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	71,34	3,05	217,59	RA RA
1.6.			CICLOVIA			-	178.637,88	
1.6.1.			Construção de Ciclovia			-	178.637,88	L C
1.6.1.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.680,67	3,40	5.714,28	RA GIVIO
1.6.1.0.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	168,07	146,99	24.704,61	RA SA SO
1.6.1.0.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	168,07	11,09	1.863,90	RA COCCIMEN
1.6.1.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.521,02	3,05	7.689,11	RA RA
1.6.1.0.5.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF _04/2022	M2	1.612,33	2,83	4.562,89	RA 🗖
1.6.1.0.6.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 03/2023	M3	146,62	810,83	118.883,89	RA
1.6.1.0.7.	DER-PR	502670	JUNTA TRANSVERSAL , INCLUSIVE CORTE, SELANTE A BASE DE SILICONE E CORDÃO DE POLIPROPILENO	М	640,00	23,78	15.219,20	RA
1.7.			GUIAS DE CONCRETO (MEIOS-FIOS)			-	202.406,02	
1.7.1.			Construção de Guias/Meio-Fio (Extrusado) - Canteiros			-	109.472,82	
-	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	М	-	57,42	-	RA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/08/2025 09:57-03:00-03

I



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGO	PROPONENTE / TOMADOR O PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)] ↓
Etapa 01							4.378.710,38	
-	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	М	-	63,75	-	RA
1.7.1.0.1.	Composição	CP 05	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (CP 94265)	M	1.081,85	51,36	55.563,82	RA RA
1.7.1.0.2.	Composição	CP 06	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (CP 94266)	М	940,00	57,35	53.909,00	RA RA 875025 09:57
1.7.2.			Construção de Guias/Meio-Fio (Extrusado) - Calçada Lado Direito			-	46.466,60	5/0
-	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	М	-	67,52	-	RA RA
-	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	74,49	-	RA STOFOLAS
1.7.2.0.1.	Composição	CP 07	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (94267)	М	827,00	50,44	41.713,88	RA DOCUMB
1.7.2.0.2.	Composição	CP 08	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (CP 94268)	M	84,00	56,58	4.752,72	RA 🗐
1.7.3.			Construção de Guias/Meio-Fio (Extrusado) - Calçada Lado Esquerdo			-	46.466,60	<u>-</u>
-	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	М	-	67,52	-	RA
-	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	М	-	74,49	-	RA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/08/2025 09:57-03:00-03

1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGO	V PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)]
Etapa 01							4.378.710,38	
1.7.3.0.1.	Composição	CP 07	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (94267)	М	827,00	50,44	41.713,88	RA
1.7.3.0.2.	Composição	CP 08	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (CP 94268)	M	84,00	56,58	4.752,72	RA RA
1.8.			CALÇADAS			-	77.375,15	60
1.8.1.			Execução Passeio/Calçada e Piso Podotátil - Canteiros			-	77.375,15	925
1.8.1.0.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	47,49	4,71	223,68	RA 0/9
1.8.1.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	47,49	11,09	526,66	SINADO EM: 2
1.8.1.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	101,15	3,05	308,51	RA O FOI AS
1.8.1.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	791,16	4,99	3.947,89	RA NOO
1.8.1.0.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	79,13	146,99	11.631,32	RA ESTE D
1.8.1.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	МЗ	79,13	11,09	877,55	RA 🗆
1.8.1.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.186,76	3,05	3.619,62	RA
1.8.1.0.8.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	714,72	69,04	49.344,27	RA
1.8.1.0.9.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	76,44	90,21	6.895,65	RA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/08/2025 09:57-03:00-03

RA THE

1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGO	V PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
ICURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade		Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	→
Etapa 01						·		4.378.710,38	
1.9.			PAISAGISMO				-	68.000,30	
1.9.1.			Enleivamento - Canteiros				-	37.829,28	
1.9.1.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	2.277,50		16,61	37.829,28	RA
1.9.2.			Plantio Árvores - Canteiros				-	8.339,84	1
1.9.2.0.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	64,00		130,31	8.339,84	i
1.9.3.			Instalação de Lixeiras - Canteiros				-	21.831,18	
1.9.3.0.1.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	14,00		1.559,37	21.831,18	RA
1.10.			PAVIMENTAÇÃO				-	3.394.166,00	
1.10.1.			Fresagem Pista Direita (PD)				-	170.626,10	·
1.10.1.0.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	8.796,33		8,54	75.120,66	RA
1.10.1.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	31.313,26		3,05	95.505,44	RA
1.10.2.			Fresagem Pista Esquerda (PE)				-	168.338,24	1
1.10.2.0.1.	SINAPI	96001	FRESĂGEM DE PAVIMENTO ÁSFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	8.657,88		8,54	73.938,30	RA
1.10.2.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30.950,80		3,05	94.399,94	RA
1.10.3.			Fresagem Cruzamentos				-	63.074,68	Į.
1.10.3.0.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	3.292,89		8,54	28.121,28	RA F
1.10.3.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.460,13		3,05	34.953,40	RA
1.10.4.			Bases Novas - Canteiro Lado Direito				-	93.484,63	
1.10.4.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	284,82		21,60	6.152,11	

具体 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM; 25/08/2025 09:57-03:00-03

1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	_ ↓
Etapa 01							4.378.710,38	
1.10.4.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	МЗ	284,82	11,09	3.158,65	RA
1.10.4.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	543,89	3,05	1.658,86	RA S
1.10.4.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.054,88	4,99	5.263,85	RA S
1.10.4.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	210,97	309,33	65.259,35	RA S
1.10.4.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	210,97	11,09	2.339,66	RA C
1.10.4.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	3.164,64	3,05	9.652,15	RA
1.10.5.			Bases Novas - Canteiro Lado Esquerdo				96.061,10	5
1.10.5.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	292,54	21,60	6.318,86	RA PROSE
1.10.5.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	292,54	11,09	3.244,27	RA
1.10.5.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	570,05	3,05	1.738,65	RA
1.10.5.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.083,53	4,99	5.406,81	RA

DIO ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/08/2025 09:57-03:00-03 答句: PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p56ccdae593c8c. 回答:

PMv3.0.6

11 / 20



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	1
0	(PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

ltom	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	1.
Item	Fonte	Codigo	Descrição	Unidade	Quantidade	(com BDI) (R\$)	` ',	
Etapa 01							4.378.710,38	4
1.10.5.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	216,71	309,33	67.034,90	RA
1.10.5.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	МЗ	216,71	11,09	2.403,31	RA 200
1.10.5.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.250,59	3,05	9.914,30	RA S
1.10.6.			Bases Novas - Rotatórias Existentes			-	6.593,28	Ē
1.10.6.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	М3	20,03	21,60	432,65	RA RA
1.10.6.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	МЗ	20,03	11,09	222,13	<u>_</u>
1.10.6.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	44,07	3,05	134,41	RA L
1.10.6.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	74,19	4,99	370,21	l 1
1.10.6.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	14,84	309,33	4.590,46	
1.10.6.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	МЗ	14,84	11,09	164,58	RA
1.10.6.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	222,57	3,05	678,84	RA
1.10.7.			Bases Novas - Calçada Lado Direito				36.595,37	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		PROPONENTE / TOMADOR DIPREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanizacão Avenida Macali	
U		OPREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macaii	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL	0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.378.710,38	
1.10.7.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	111,52	21,60	2.408,83	RA 00-00
1.10.7.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	111,52	11,09	1.236,76	RA RO- 25:60 920
1.10.7.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	210,72	3,05	642,70	RA 78/08/2
1.10.7.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	413,04	4,99	2.061,07	RA RADO E
1.10.7.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	82,60	309,33	25.550,66	RA RA
1.10.7.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	82,60	11,09	916,03	RA RA
1.10.7.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	1.239,12	3,05	3.779,32 26.358,69	RA RA
1.10.8.			Bases Novas - Calçadas Lado Esquerdo			-	26.358,69	
1.10.8.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	80,44	21,60	1.737,50	
1.10.8.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	МЗ	80,44	11,09	892,08	RA

SOUR PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p56ccdae593c8c.

1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
Etapa 01							4.378.710,38	4
1.10.8.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	138,59	3,05	422,70	RA
1.10.8.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	297,92	4,99	1.486,62	RA RA
1.10.8.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	59,59	309,33	18.432,97	RA 25 09:57
1.10.8.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	59,59	11,09	660,85	AA
1.10.8.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	893,76	3,05	2.725,97	RA RSSINAD
1.10.9.			Reparo Profundo - PD			-	130.923,11	ē
1.10.9.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	M3	505,55	66,80	33.770,74	RA OLN
1.10.9.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	505,55	11,09	5.606,55	N ∩ N
1.10.9.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	960,55	3,05	2.929,68	RA
1.10.9.0.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	1.075,64	3,40	3.657,18	
1.10.9.0.5.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	МЗ	215,13	134,25	28.881,20	RA
1.10.9.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	МЗ	215,13	11,09	2.385,79	RA

LESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM; 25/08/2025 09:57-03:00-03 含和 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p56ccdae593c8c.

PMv3.0.6

14 / 20

1



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGO	V PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
ICURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PRECO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	→
Etapa 01						, , , ,	4.378.710,38	
1.10.9.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.226,92	3,05	9.842,11	RA
1.10.9.0.8.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	215,13	146,99	31.621,96	RA
1.10.9.0.9.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	215,13	11,09	2.385,79	RA
1.10.9.0.10.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.226,92	3,05	9.842,11	RA
1.10.10.			Reparo Profundo - PE			-	15.780,95	
1.10.10.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA 97636 12/2023	M3	60,72	66,80	4.056,10	RA
1.10.10.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,72	11,09	673,38	
1.10.10.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	133,59	3,05	407,45	RA
1.10.10.0.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	129,20	3,40	439,28	RA
1.10.10.0.5.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	25,84	134,25	3.469,02	RA
1.10.10.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	М3	25,84	11,09	286,57	RA
1.10.10.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	387,60	3,05	1.182,18	RA

具体 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM; 25/08/2025 09:57-03:00-03 含种。 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p56ccdae593c8c. 可能 种



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

				1	1	 		~ ~
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.378.710,38	
1.10.10.0.8.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	25,84	146,99	3.798,22	
1.10.10.0.9.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,84	11,09	286,57	RA RA
1.10.10.0.10.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	387,60	3,05	1.182,18	RA RA
1.10.11.			Imprimação Reparo Profundo - Pista Direita			-	7.843,92	1210
1.10.11.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	1.075,64	0,61	656,14	RA 🛓
1.10.11.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	Т	1,29	5.571,92	7.187,78	RA C
1.10.12.			Imprimação Reparo Profundo - Pista Esquerda			-	970,32	C.
1.10.12.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	129,20	0,61	78,81	RA Z
1.10.12.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	Т	0,16	5.571,92	891,51	RA 🖁
1.10.13.			Imprimação - Canteiro Lado Direito			-	7.664,10	
1.10.13.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	1.054,88	0,61	643,48	RA S
1.10.13.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	Т	1,26	5.571,92	7.020,62	RA 🗄
1.10.14.			Imprimação - Canteiro Lado Esquerdo			-	7.904,45	M
1.10.14.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	1.083,53	0,61	660,95	RA S
1.10.14.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	Т	1,30	5.571,92	7.243,50	RA 🖫
1.10.15.			Imprimação - Rotatórias Existentes			-	491,01	RA L
1.10.15.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	74,19	0,61	45,26	RA 🛌
1.10.15.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	Т	0,08	5.571,92	445,75	RA 💆
1.10.16.			Imprimação - Calçada Lado Direito			-	3.037,91	18
1.10.16.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	413,04	0,61	251,95	RA 🗖
1.10.16.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	Т	0,50	5.571,92	2.785,96	RA
1.10.17.			Imprimação - Calçada Lado Esquerdo			-	2.187,62	
1.10.17.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	297,92	0,61	181,73	RA
1.10.17.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	Т	0,36	5.571,92	2.005,89	RA
1.10.18.			Revestimento Asfáltico - PD			-	1.101.469,40	
1.10.18.1.			Reperfilamento - PD			-	485.932,53	
1.10.18.1.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	10.201,43	0,42	4.284,60	RA
1.10.18.1.2.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	5,09	4.363,73	22.211,39	
1.10.18.1.3.	DER-PR	570500	REPERF.C/C.B.U.Q.(MASSA FINA)EXCL.FORNEC.CAP (ATÉ 10.000 T)	T	780,41	241,97	188.835,81	RA
1.10.18.1.4.	DER-PR	589000	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	46,82	5.407,47	253.177,75	

開発を表現しました。 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/08/2025 69:57 -03:00 -03 (34) (1) FARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p56ccdae593c8c. 回路 神



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

								_ జ
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	\
Etapa 01							4.378.710,38	
1.10.18.1.5.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	306,04	11,18	3.421,53	RA
1.10.18.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	МЗХКМ	4.590,64	3,05	14.001,45	RA
1.10.18.2.			Camada Final de Rolamento - PD				615.536,87	
1.10.18.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	408,07	1.508,41	615.536,87	RA
1.10.19.			Revestimento Asfáltico - PE			-	1.079.489,40	
1.10.19.1.			Reperfilamento - PE			-	476.261,16	
1.10.19.1.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	9.997,57	0,42	4.198,98	RA
1.10.19.1.2.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	4,99	4.363,73	21.775,01	RA
1.10.19.1.3.	DER-PR	570500	REPERF.C/C.B.U.Q.(MASSA FINA)EXCL.FORNEC.CAP (ATÉ 10.000 T)	T	764,82	241,97	185.063,50	RA
1.10.19.1.4.	DER-PR	589000	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	45,89	5.407,47	248.148,80	
1.10.19.1.5.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	МЗ	299,93	11,18	3.353,22	RA
1.10.19.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.498,90	3,05	13.721,65	
1.10.19.2.			Camada Final de Rolamento - PE			-	603.228,24	
1.10.19.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	399,91	1.508,41	603.228,24	RA
1.10.20.			Revestimento Asfáltico - Cruzamentos			-	375.271,72	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.10.20.1.			Reperfilamento - Cruzamentos			-	165.602,73	No.
1.10.20.1.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	3.474,82	0,42	1.459,42	RA
1.10.20.1.2.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Т	1,75	4.363,73	7.636,53	RA
1.10.20.1.3.	DER-PR	570500	REPERF.C/C.B.U.Q.(MASSA FINA)EXCL.FORNEC.CAP (ATÉ 10.000 T)	Т	265,83	241,97	64.322,89	
1.10.20.1.4.	DER-PR	589000	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	Т	15,95	5.407,47	86.249,15	RA
1.10.20.1.5.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	МЗ	104,25	11,18	1.165,52	RA
1.10.20.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.563,68	3,05	4.769,22	RA
1.10.20.2.			Camada Final de Rolamento - Cruzamentos			-	209.668,99	

開発を表現しました。 ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/08/2025 09:57 -03:00 -03 文本は、 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p56ccdae593c8c. 国際語



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0	C	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	N° CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
Etapa 01							4.378.710,38	
1.10.20.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	139,00	1.508,41	209.668,99	RA
1.11.			SINALIZAÇÃO CICLOVIA			-	44.284,14	e e
1.11.1.			Sinalização Horizontal Ciclovia			-	24.075,78	8
1.11.1.0.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	844,07	26,94	22.739,25	RA 25:
-	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	-	66,68	-	RA 875025 08
1.11.1.0.2.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	39,00	34,27	1.336,53	Σ
1.11.2.			Sinalização Vertical Ciclovia			-	20.208,36	
1.11.2.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	8,76	583,50	5.111,46	RA ₽
1.11.2.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	30,00	503,23	15.096,90	RA SSIV
1.12.			SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			-	113.654,04	ᅙ
1.12.1.			Sinalização Horizontal - PD			-	23.917,79	<u></u> 2
1.12.1.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF 05/2021	M	406,00	7,13	2.894,78	RA DOCUMEN
1.12.1.0.2.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	М	1.426,96	6,11	8.718,73	RA EST
1.12.1.0.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	301,86	33,24	10.033,83	RA 🗊
1.12.1.0.4.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	34,05	66,68	2.270,45	RA
1.12.2.			Sinalização Horizontal - PE			-	24.285,44	
1.12.2.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	М	406,00	7,13	2.894,78	RA

STATE OF THE STATE OF A SSINADO ENT. 25/08/2025 US:5 - 1-03:00 - 03

STATE OF THE S



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº CTEF
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	→
Etapa 01							4.378.710,38	l
1.12.2.0.2.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	М	1.358,30	6,11	8.299,21	RA
1.12.2.0.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	328,35	33,24	10.914,35	RA
1.12.2.0.4.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	32,65	66,68	2.177,10	RA
1.12.3.			Sinalização Horizontal - Cruzamentos			-	1.116,86	255
1.12.3.0.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	33,60	33,24	1.116,86	RA WE
1.12.4.			Sinalização Vertical - Calçada Lado Direito			-	10.661,83	
1.12.4.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	5,10	709,14	3.616,61	RA 🤅
1.12.4.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	14,00	503,23	7.045,22	RA
1.12.5.			Sinalização Vertical - Calçada Lado Esquerdo			-	11.852,93	
1.12.5.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	6,07	709,14	4.304,48	RA
1.12.5.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	15,00	503,23	7.548,45	RA
1.12.6.			Sinalização Vertical - Cruzamentos			-	21.353,07	
1.12.6.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	13,08	709,14	9.275,55	RA
1.12.6.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	24,00	503,23	9.275,55 12.077,52	RA
1.12.7.			Sinalização Vertical - Canteiro Lado Direito			-	8.648,65	•
1.12.7.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	4,39	709,14	3.113,12	RA
1.12.7.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	11,00	503,23	5.535,53	RA
1.12.8.			Sinalização Vertical - Canteiro Lado Esquerdo			-	11.817,47	
1.12.8.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	6,02	709,14	4.269,02	RA
1.12.8.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	15,00	503,23	7.548,45	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/08/2025 09:57 -03:00 -03

PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p56ccdae593c8c.





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO		PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	Reurbanização Avenida Macali		
LOCALIDADE SINAPI		NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº CTEF	
CURITIBA	12-23 (N DES.)	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	$\bigg] \downarrow$
Etapa 01							4.378.710,38			

Observações:

Trata-se de planilha de aditivo de supressão de quantidade e valor contratual, devido a redução da largura da ciclovia de 2,20m para 2,00m.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MARMELEIRO - PR Local segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Responsável Técnico

Nome: Cheila Sirlene Beutler CREA/CAU: CREA-PR 190371/D **ART/RRT:** 1720242344511





SETE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/08/2025 11:22-03:00-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p97a639ac817a8.



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro, 25 de agosto de 2025.

De: Gabinete do Prefeito Para: Procuradoria Jurídica

Assunto: Aditivo de acréscimo e supressão de quantidades e valor contratual.

Nos termos da solicitação da Fiscal, Memorando nº 019/2025-SE, protocolo/processo sob o nº 707/2025 em que solicita aditivo de acréscimo e supressão de quantidades e valor contratual, referente ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº 049/2024, vinculado a Concorrência Eletrônica nº 003/2024 e considerando o Memorando da Fiscal do Contrato, bem como a ciência da empresa contratada e nos demais documentos acostados ao processo, solicito manifestação da Procuradoria Jurídica no que diz respeito a possibilidade e legalidade do ato, bem como quanto a necessidade de abertura de processo administrativo disciplinar para apuração de responsabilidade em relação a elaboração do projeto.

Após, retornem os autos para despacho.

Atenciosamente,

Jander Luiz Loss
Prefeito



<u>Município de Marmeleiro</u>

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

Marmeleiro, 07 de outubro de 2025.

Processo Administrativo Eletrônico n.º 707/2025 Concorrência n.º 003/2024

Parecer n.º 302/2025 - PG

I – Relatório

Trata o presente parecer sobre análise de solicitação acerca de aditamento do contrato de empreitada n.º 049/2024, vinculado à Concorrência n.º 003/2024, celebrado entre o Município de Marmeleiro e a empresa Oeste Capital Construtora Ltda, que tem como objeto a contratação de empresa para execução de obra de reurbanização de segmento da Av. Macali.

O expediente foi encaminhado pelo Excelentíssimo Prefeito, considerando os Memorandos n.º 019/2025- SE e 48/2025-SE, ambos do setor de engenharia que detalham a necessidade de supressão do item referente ao *remanejamento de poste de iluminação pública*, por decisão técnica de manutenção da estrutura existente e acréscimo de serviços relacionados à *pintura de ligação, fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C, carga e transporte de mistura asfáltica*, correspondentes à camada final de rolamento, não contemplada integralmente na planilha inicial.

O Memorando nº 048/2025-SE corrige o valor do Segundo Termo Aditivo, fixando-o em R\$ 4.378.710,38, conforme planilha corrigida, com desconto licitatório considerado.

II – Fundamentação

Preliminarmente, devemos salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Incumbe à esta Procuradoria prestar consultoria sob a ótica estritamente jurídica, sem se adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito dos departamentos, nem analisar os aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativos.



<u>Município de Marmeleiro</u>

Estado do Paraná CNPJ 76.205.665/0001-01 Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

1. Da possibilidade de alteração contratual

A Lei nº 14.133/2021 distingue as alterações unilaterais das alterações por acordo entre as partes, conforme o art. 124. O art. 125 trata das alterações unilaterais, determinando que o contratado será obrigado a aceitar acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e até 50% no caso de reforma de edifício ou equipamento. Contudo, a Lei não estabelece limite percentual para as alterações realizadas por acordo entre as partes, aplicando-se, nesses casos, os princípios e limites materiais previstos na própria norma: vedação à transfiguração do objeto (art. 126), preservação do equilíbrio econômico-financeiro (art. 130), formalização e motivação adequadas (arts. 132 e 5º), e observância das regras específicas para contratações integradas e semi-integradas (art. 133, II).

Portanto, o aditivo proposto, devidamente fundamentado em necessidade técnica e com anuência da contratada, é juridicamente possível, desde que não haja modificação do objeto originalmente contratado e que sejam preservados os princípios da economicidade, eficiência e legalidade.

2. Da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro

A proposta de aditivo decorre de ajustes quantitativos tecnicamente justificados, não havendo modificação qualitativa do objeto contratual. As planilhas atualizadas demonstram que o equilíbrio econômico-financeiro permanece preservado, em conformidade com o art. 130 da Lei nº 14.133/2021.

3. Da regularidade formal

Foram observadas as exigências dos arts. 72, 124 e 132 da Lei nº 14.133/2021, que determinam a formalização das alterações mediante termo aditivo motivado, acompanhado de parecer técnico e jurídico, e a publicação do extrato do instrumento. A documentação demonstra a motivação técnica, a anuência da contratada e o controle exercido pela fiscalização, atendendo aos princípios da motivação, publicidade e eficiência.



<u>Município de Marmeleiro</u>

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

4. Da apuração de responsabilidade

O pedido também questiona a necessidade de apuração de responsabilidade pela eventual inconsistência no projeto original. Verifica-se que os ajustes propostos decorrem, a priori, de adequações técnicas posteriores e não de erro grave ou dolo na elaboração do projeto. Recomenda-se que o Setor de Engenharia e o Controle Interno avaliem a pertinência de apuração interna, conforme o art. 169 da Lei nº 14.133/2021.

III- Conclusão

Diante do exposto, esta Procuradoria Jurídica manifesta-se pela viabilidade e legalidade da celebração do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 049/2024, tendo em vista:

- a) estar devidamente comprovada a necessidade técnica de acréscimos e supressões;
- b) tratar-se de alteração consensual, sem afronta ao equilíbrio econômico-financeiro;
- c) não haver transfiguração do objeto contratado; e
- d) ter sido observada a tramitação formal e a motivação dos atos.

Recomenda-se, por cautela, que:

- o Termo Aditivo traga expressamente a nova planilha de quantitativos e valores;
- seja publicado o extrato do instrumento no prazo legal; e
- o Controle Interno acompanhe a execução física e financeira da modificação.

Não se vislumbra, nesta fase, irregularidade que justifique a instauração de processo administrativo disciplinar, sem prejuízo de apuração técnica caso o Controle Interno entenda pertinente.

É o parecer.

Ederson Roberto Dalla Costa Procurador Jurídico





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

DESPACHO

Nos termos da solicitação da Fiscal de Contrato, protocolo/processo sob o n° 707/2025 e 2031/2025 e com base nos Pareceres Jurídicos n° 302/2025 – PG e 301/2025 - PG, e nos demais documentos acostados ao processo licitatório, autorizo o aditamento solicitado.

Encaminha-se ao setor responsável para providências necessárias.

Marmeleiro, 08 de outubro de 2025.

Jander Luiz Loss
Prefeito