

COMPOSIÇÕES

OBRA: BWC MEU CAMPINHO

ÁREA: 92,98 m²

ENDEREÇO: RUA GENÉSIO ZANATTA (AO LADO DA CASA MORTUÁRIA), CENTRO, MARMELEIRO - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JAQUELINE PARISE

CREA: PR - 192336/D

ART: 1720260309170

PLANILHA REFERÊNCIA: SINAPI 2025/12 PR DESONERADO

COMP01						R\$	179,67
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL		
COT02	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	1	R\$ 159,27	R\$ 159,27		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1459000	R\$ 27,87	R\$ 4,07		
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4630000	R\$ 34,99	R\$ 16,20		
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0420000	R\$ 3,17	R\$ 0,13		

COMP02						R\$	241,55
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL		
COT03	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO ALAVANCA	UN	1	R\$ 221,15	R\$ 221,15		
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1459000	R\$ 27,87	R\$ 4,07		
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4630000	R\$ 34,99	R\$ 16,20		
3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,0420000	R\$ 3,17	R\$ 0,13		

Jaqueline Parise
Responsável Técnico