

#### Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

#### Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

#### Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.096.823/0001-98 DUNS®: 649224297 Razão Social: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA

Nome Fantasia: OESTE CAPITAL

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/03/2025

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

MEI: Não

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

#### Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

#### I - Credenciamento

#### II - Habilitação Juridica

#### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 03/11/2024 Automática FGTS Validade: 25/06/2024 Automática Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 17/11/2024 Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/08/2024
Receita Municipal Validade: 06/07/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Emitido em: 10/06/2024 09:18 1 de 1 CPF: 081.XXX.XXX-31 Nome: DAVERSON COLLE DA SILVA Ass:



## **CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 02.096.823/0001-98

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os <u>Sistemas ePAD e CGU-PJ</u> consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O <u>Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)</u> apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O <u>Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)</u> apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O <u>Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)</u> apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:25:22 do dia 10/06/2024, com validade até o dia 10/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <a href="https://certidoes.cgu.gov.br/">https://certidoes.cgu.gov.br/</a>

Código de controle da certidão: D3fpWaXRWvF5NjtWIIeT

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: ELIANE DO PRADO

CPF/CNPJ: 031.049.369-27

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O <u>Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD)</u> e o <u>Sistema ePAD</u> consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 09:24:53 do dia 10/06/2024, com validade até o dia 10/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <a href="https://certidoes.cgu.gov.br/">https://certidoes.cgu.gov.br/</a>

Código de controle da certidão: xyLay7JMa7T2dhld77SP

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ELIANE DO PRADO

CPF/CNPJ: 031.049.369-27

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os <u>Sistemas ePAD e CGU-PJ</u> consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O <u>Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)</u> apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O <u>Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)</u> apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O <u>Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM)</u> apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:24:53 do dia 10/06/2024, com validade até o dia 10/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <a href="https://certidoes.cgu.gov.br/">https://certidoes.cgu.gov.br/</a>

Código de controle da certidão: XSorA1IHhFwrIkW7i6yK

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RAZÃO SOCIAL: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA

CONCORRÊNCIA Nº 003/2024 ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA

DATA: 10/06/2024



TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

**OBJETO**: contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra, para execução de obra de reurbanização do segmento da Avenida Macali compreendido entre a Rua Padre Afonso e a Rua Antônio Batista, no município de Marmeleiro-PR, incluindo serviços de pavimentação asfáltica, construção de ciclovia em concreto, nova sinalização horizontal e vertical, paisagismo, readequação de canteiros centrais e estacionamentos a partir da remoção de todos os meios-fios pré-moldados existentes e execução de novos meios-fios de concreto extrusado, remoção de árvores e plantio de novas mudas arbóreas, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos complementares.

## ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Licitante: Oeste Capital Construtora Ltda

CNPJ/CPF: 02.096.823/0001-98

Endereço: Rua Cielito, 47

Bairro: Centro CEP: 85.825-000

Telefone: (45) 2221-0341 Fax: E-mail: Oestecapitalengenharia@gmail.com

Inscrição Estadual: 90913738-12

Cidade: Santa Tereza do Oeste Estado: **Paraná** 

Banco: Cresol / 133 Agência: 1514 Conta-corrente: 13647-6

A Empresa **Oeste Capital Construtora Ltda**, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Concorrência Eletrônica nº 003/2024, conforme abaixo discriminado:

| Item | Descrição   | Valor da mão<br>de obra R\$ | Valor do material<br>R\$ | Valor total da<br>obra R\$ |
|------|---|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1    | Execução de obra de reurbanização do segmento da Avenida Macali compreendido        | R\$ 1.331.940,00            | R\$ 3.107.860,00         | R\$ 4.439.800,00           |
|      | entre a Rua Padre Afonso e a Rua Antônio<br>Batista, no município de Marmeleiro-PR. |                             |                          |                            |

Informar Valor Total: R\$ 4.439.800,00 ( Quatro milhões quatrocentos e trinta e nove mil e oitocentos reais), sendo R\$ 1.331.940,00 ( Um milhão trezentos e trinta e um mil novecentos e quarenta reais ) referentes à mão-de-obra e R\$ 3.107.860,00 ( Três milhões cento e sete mil oitocentos e sessenta reais ) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execução do objeto da licitação é de 300 ( trezentos ) dias, contados da data da emissão da ordem de início dos serviços pelo Contratante.

Oeste Capital Construtora Ltda - CNPJ 02.096.823/0001-98

Rua Cielito, 47, Bairro, Centro, Cep: 85.825-000 | Município Santa Tereza do Oeste-PR

Tel:(45) 2221-0341 / E-mail: oestecapitalengenharia@gmail.com



A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão pública da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Marmeleiro - PR, 10 de Junho de 2024.

JANDIRA RODRIGUES Assinado de forma digital por

JANDIRA RODRIGUES DO PRADO:58905529968 PRADO:58905529968 Dados: 2024.06.10 11:17:35 -03'00'

> Jandira Rodrigues Do Prado Resposável Legal RG 4.252.937-0 SESP-PR

Cpf 589.055.299-68

**ELIANE DO** PRADO:03104936 PRADO:03104936927 927

Assinado de forma digital por ELIANE DO Dados: 2024.06.10 11:17:46

Eliane do Prado Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR RG 6.023.571-6 CPF 031.049.369-27

MENU

## CAIXA

#### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

| <b>←</b> |  |
|----------|--|
| <b>→</b> |  |

| <b>№ OPERAÇÃO</b><br>0 | Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR        | APELIDO DO EMPREENDIMENTO  0 Reurbanização Avenida Macali |        |        |       | I |
|------------------------|---|---|--------|--------|-------|---|
| LOCALIDADE SINAPI      | DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE                 | MUNICÍPIO / UF  | BDI 1  | BDI 2  | BDI 3 | I |
| CURITIBA               | 12-23 (N DES.) Reurbanização Avenida Macali | MARMELEIRO - PR   | 20,45% | 16,41% | 0.00% | ı |

| ↓      | Nível              | Nível<br>Corrigido | Item                      | Fonte          | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$)   |
|--------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------|
| F      | LOTE               |                    | Reurbanização             | Avenida Macali |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 4.439.800,00           |
| F      | Meta               | Meta               | 1.                        |                |        | REURBANIZAÇÃO AVENIDA MACALI  |         |            | 1                                 |            | -                                 | 4.439.800,00           |
| -      | Nível 2<br>Nível 3 | Nível 2<br>Nível 3 | 1.1.<br>1.1.1.            |                |        | ADM. LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS  |         |            |                                   |            | -                                 | 65.163,03<br>29.752.80 |
| -      | Serviço            | Serviço            | 1.1.1.1.                  | SINAPI         | 90781  | ADM. LOCAL - Topografia TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | Н       | 880.00     | 28,07                             | BDI 1      | 33,81                             | 29.752,80              |
| [      | Nível 3            | Nível 3            |                           | SINAFI         |        | ADM. LOCAL - Escritório e Banheiro  | - 11    | 000,00     | 20,07                             | ווטט       | - 33,61                           | 19.272.00              |
| ·<br>F | Serviço            | Serviço            |                           | 04298/ORSE     | CP 02  | LOCACAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M,<br>EQUIPADO COM AR CONDICIONADO                        | MÊS     | 10,00      | 1.600,00                          | BDI 1      | 1.927,20                          | 19.272,00              |
| F      | Nível 3            | Nível 3            | 1.1.3.                    |                |        | ADM. LOCAL - Almoxarifado   |         |            |                                   |            | -                                 | 9.636,00               |
| F      | Serviço            | Serviço            | 1.1.3.1.                  | 04654/ORSE     | CP 03  | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 x<br>2,40M  | MÊS     | 10,00      | 800,00                            | BDI 1      | 963,60                            | 9.636,00               |
| F      | Nível 3            | Nível 3            | 1.1.4.                    |                |        | ADM. LOCAL - Sinalização de Obra  |         |            |                                   |            | -                                 | 6.502,23               |
| F      | Serviço            | Serviço            | 1.1.4.1.                  | DER-PR         | 801941 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONE DE PVC FLEXÍVEL REFLETIVO<br>H=75 CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA                    | UD      | 50,00      | 26,57                             | BDI 1      | 32,00                             | 1.600,00               |
| F      | Serviço            | Serviço            | 1.1.4.2.                  | SINAPI-I       | 37524  | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA<br>RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                    | М       | 200,00     | 2,00                              | BDI 1      | 2,41                              | 482,00                 |
| F      | Serviço            | Serviço            | -                         | DER-PR         |        | CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10M, BASE<br>50X50CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA                        | UD      | 4,00       | 44,64                             | BDI 1      | 53,77                             | 215,08                 |
| F      | Serviço            | Serviço            | 1.1.4.4.                  | DER-PR         | 801945 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAVALETE DE MADEIRA  | UD      | 12,00      | 239,42                            | BDI 1      | 288,38                            | 3.460,56               |
| F      | Serviço            | Serviço            | 1.1.4.5.                  | DER-PR         | 802160 | PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA   | M2      | 7,00       | 88,31                             | BDI 1      | 106,37                            | 744,59                 |
| F      | Nível 2<br>Nível 3 |                    | 1.2.                      |                |        | SERVIÇOS PRELIMINARES   |         |            |                                   |            | -                                 | 9.311,16<br>2.863,13   |
| F      | Serviço            | Serviço            | <b>1.2.1.</b><br>1.2.1.1. | SINAPI         | 103689 | Placa de Obra  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2      | 7,50       | 316,94                            | BDI 1      | 381,75                            | 2.863,13               |
| F      | Nível 3            | Nível 3            | 1.2.2.                    |                |        | Remanejamento de Poste  |         |            |                                   |            | -                                 | 6.448,03               |
| F      | Serviço            | Serviço            | 1.2.2.1.                  | DER-PR         | 844000 | REMANEJAMENTO DE POSTES, EXCLUSIVE REDE ELÉTRICA  | UD      | 1,00       | 5.353,28                          | BDI 1      | 6.448,03                          | 6.448,03               |
| F      | Nível 2            |                    | 1.3.                      |                |        | REMOÇÕES  |         |            |                                   |            | -                                 | 193.898,41             |
| F      | Nível 3            | Nível 3            | 1.3.1.                    |                |        | Remoção de Meios-Fios - Canteiros   |         |            |                                   |            | -                                 | 44.930,51              |
| F      | Serviço            | Serviço            | 1.3.1.1.                  | SINAPI         | 104797 | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                    | М       | 1.720,82   | 20,73                             | BDI 1      | 24,97                             | 42.968,88              |
| F      | Serviço            | Serviço            | 1.3.1.2.                  | Composição     | CP 01  | CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ-<br>MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023                             | UNXKM   | 21,50      | 50,12                             | BDI 1      | 60,37                             | 1.297,96               |
| F      | Serviço            | Serviço            |                           | SINAPI         | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA<br>PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020         | TXKM    | 238,73     | 2,31                              | BDI 1      | 2,78                              | 663,67                 |
| F      | Nível 3            | Nível 3            | 1.3.2.                    |                |        | Remoção de Meios-Fios Calçada Lateral - Lado Direito  |         |            |                                   |            | -                                 | 23.421,09              |
| F      | Serviço            | Serviço            | 1.3.2.1.                  | SINAPI         | 104797 | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA<br>MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                 | М       | 897,09     | 20,73                             | BDI 1      | 24,97                             | 22.400,34              |
| F      | Serviço            | Serviço            | 1.3.2.2.                  | Composição     | CP 01  | CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ-<br>MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023                             | UNXKM   | 11,21      | 50,12                             | BDI 1      | 60,37                             | 676,75                 |





#### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

| <b>←</b> | _ |
|----------|---|
| →        |   |

| Nº OPERAÇÃO       | Nº TransfereGOV PROP  | ONENTE / TOMADOR        | APELIDO DO EMPREENDIMENTO      |        |        |       | ı |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|--------|-------|---|
| 0                 | 0                     |                         | 0 Reurbanização Avenida Macali |        |        |       |   |
| LOCALIDADE SINAPI |                       | RIÇÃO DO LOTE           | MUNICÍPIO / UF                 | BDI 1  | BDI 2  | BDI 3 | Ī |
| CURITIBA          | 12-23 (N DES.) Reurba | anização Avenida Macali | IMARMELEIRO - PR               | 20.45% | 16.41% | 0.00% |   |

| 분        |         |                    |               |                |        |  |         |            |                                   |            |                                   |                      |
|----------|---------|--------------------|---------------|----------------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>V</b> | Nível   | Nível<br>Corrigido | Item          | Fonte          | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
| F        | LOTE    | LOTE               | Reurbanização | Avenida Macali | •      |  |         |            |                                   |            |                                   | 4.439.800,00         |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.2.3.      | SINAPI         | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA<br>PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020  | TXKM    | 123,74     | 2,31                              | BDI 1      | 2,78                              | 344,00               |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.3.3.        |                |        | Remoção de Meios-Fios Calçada Lateral - Lado Esquerdo  |         |            |                                   |            | -                                 | 24.177,48            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.3.1.      | SINAPI         | 104797 | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA<br>MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | М       | 926,02     | 20,73                             | BDI 1      | 24,97                             | 23.122,72            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.3.2.      | Composição     | CP 01  | CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ-<br>MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023  | UNXKM   | 11,57      | 50,12                             | BDI 1      | 60,37                             | 698,48               |
| F        | Serviço | Serviço            |               | SINAPI         | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA<br>PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020  | TXKM    | 128,16     | 2,31                              | BDI 1      | 2,78                              | 356,28               |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.3.4.        |                |        | Remoção de Guias de Concreto e Solo - Rotatórias   |         |            |                                   |            | -                                 | 1.866,37             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.4.1.      | SINAPI         | 104797 | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA<br>MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | М       | 51,80      | 20,73                             | BDI 1      | 24,97                             | 1.293,45             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.4.2.      | Composição     | CP 01  | CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ-<br>MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023  | UNXKM   | 1,04       | 50,12                             | BDI 1      | 60,37                             | 62,78                |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.4.3.      | SINAPI         | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA<br>PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020  | TXKM    | 14,17      | 2,31                              | BDI 1      | 2,78                              | 39,39                |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.4.4.      | SINAPI         | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR<br>DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020  | M3      | 21,20      | 3,91                              | BDI 1      | 4,71                              | 99,85                |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.4.5.      | SINAPI         | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | МЗ      | 21,20      | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 235,11               |
| F        | Serviço | Serviço            |               | SINAPI         | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | МЗХКМ   | 44,52      | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 135,79               |
| F [      | Nível 3 | Nível 3            | 1.3.5.        |                |        | Remoção de Pavimento Intertravado - Trecho 07  |         |            |                                   |            | -                                 | 3.625,05             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.5.1.      | SINAPI         | 97635  | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA<br>PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.<br>AF_09/2023  | M2      | 65,84      | 20,37                             | BDI 1      | 24,54                             | 1.615,71             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.5.2.      | Composição     | CP 01  | CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ-<br>MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023  | UNXKM   | 32,92      | 50,12                             | BDI 1      | 60,37                             | 1.987,38             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.5.3.      | SINAPI         | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA<br>PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020  | TXKM    | 7,90       | 2,31                              | BDI 1      | 2,78                              | 21,96                |
| F [      | Nível 3 | Nível 3            | 1.3.6.        |                |        | Remoção de Árvores - Canteiros   |         |            |                                   |            | -                                 | 41.727,61            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.6.1.      | SINAPI         | 98529  | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO<br>MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018   | UN      | 157,00     | 84,78                             | BDI 1      | 102,12                            | 16.032,84            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.6.2.      | SINAPI         | 98526  | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM<br>DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018  | UN      | 171,00     | 97,57                             | BDI 1      | 117,52                            | 20.095,92            |

MENU



#### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

**←** 

| <b>№ OPERAÇÃO</b><br>0 | Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR        | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reurbanização Avenida Macali |        |        |       |
|------------------------|---|--|--------|--------|-------|
| LOCALIDADE SINAPI      | DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE                 | MUNICÍPIO / UF   | BDI 1  | BDI 2  | BDI 3 |
| CURITIBA               | 12-23 (N DES.) Reurbanização Avenida Macali | MARMELEIRO - PR  | 20,45% | 16,41% | 0,00% |

| Ξ        |         |                    |               |                  |        |   |         |            |                                   |            |                                   |                      |
|----------|---------|--------------------|---------------|------------------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>V</b> | Nível   | Nível<br>Corrigido | Item          | Fonte            | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
| F        | LOTE    | LOTE               | Reurbanização | o Avenida Macali |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 4.439.800,00         |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.6.3.      | SINAPI           | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO<br>BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA<br>(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).<br>AF_07/2020  | М3      | 321,00     | 9,24                              | BDI 1      | 11,13                             | 3.572,73             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.6.4.      | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA<br>PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | МЗХКМ   | 664,30     | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 2.026,12             |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.3.7.        |                  |        | Remoção de Árvores Calçada - Lado Direito   |         |            |                                   |            | -                                 | 5.228,55             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.7.1.      | SINAPI           | 98529  | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO<br>MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018  | UN      | 10,00      | 84,78                             | BDI 1      | 102,12                            | 1.021,20             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.7.2.      | SINAPI           | 98526  | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM<br>DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018   | UN      | 13,00      | 97,57                             | BDI 1      | 117,52                            | 1.527,76             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.7.3.      | SINAPI           | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO<br>BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA<br>(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).<br>AF_07/2020  | МЗ      | 20,00      | 9,24                              | BDI 1      | 11,13                             | 222,60               |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.7.4.      | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA<br>PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | МЗХКМ   | 43,60      | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 132,98               |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.7.5.      | SINAPI           | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM<br>COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023  | МЗ      | 4,29       | 29,11                             | BDI 1      | 35,06                             | 150,41               |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.7.6.      | SINAPI           | 102988 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM<br>REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA<br>FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO<br>MATERIAL. AF_12/2020 | M2      | 26,00      | 69,41                             | BDI 1      | 83,60                             | 2.173,60             |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.3.8.        |                  |        | Remoção de Árvores Calçada - Lado Esquerdo  |         |            |                                   |            | -                                 | 19.360,05            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.8.1.      | SINAPI           | 98529  | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO<br>MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018  | UN      | 39,00      | 84,78                             | BDI 1      | 102,12                            | 3.982,68             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.8.2.      | SINAPI           | 98526  | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM<br>DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018   | UN      | 47,00      | 97,57                             | BDI 1      | 117,52                            | 5.523,44             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.8.3.      | SINAPI           | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO<br>BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA<br>(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).<br>AF_07/2020  | МЗ      | 82,00      | 9,24                              | BDI 1      | 11,13                             | 912,66               |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.8.4.      | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA<br>PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM   | 176,75     | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 539,09               |





#### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

**←** 

| Nº OPERAÇÃO<br>0              | Nº TransfereGO\ | PROPONENTE / TOMADOR                              | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reurbanização Avenida Macali |                     |                        |                    |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------|---|--|---------------------|------------------------|--------------------|--|--|--|
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA |                 | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Reurbanização Avenida Macali | MUNICÍPIO / UF<br>MARMELEIRO - PR                        | <b>BDI 1</b> 20,45% | <b>BDI 2</b><br>16,41% | <b>BDI 3</b> 0,00% |  |  |  |

| _ |         |                    |               |                  |        |   |         |            |                                   |            |                                   |                      |
|---|---------|--------------------|---------------|------------------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| ↓ | Nível   | Nível<br>Corrigido | Item          | Fonte            | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
| F | LOTE    | LOTE               | Reurbanização | o Avenida Macali |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 4.439.800,00         |
| F | Serviço | Serviço            | 1.3.8.5.      | SINAPI           | 104740 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM<br>COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023  | МЗ      | 15,51      | 29,11                             | BDI 1      | 35,06                             | 543,78               |
| F | Serviço | Serviço            |               | SINAPI           | 102988 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM<br>REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA<br>FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO<br>MATERIAL. AF_12/2020                   | M2      | 94,00      | 69,41                             | BDI 1      | 83,60                             | 7.858,40             |
| F | Nível 3 | Nível 3            | 1.3.9.        |                  |        | Remoção de Grama - Canteiros  |         |            |                                   |            | -                                 | 20.215,37            |
| F | Serviço | Serviço            | 1.3.9.1.      | SINAPI           | 98525  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E<br>PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),<br>COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018   | M2      | 6.477,31   | 0,47                              | BDI 1      | 0,57                              | 3.692,07             |
| F | Serviço | Serviço            | 1.3.9.2.      | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES<br>EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA<br>(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).<br>AF_07/2020 | МЗ      | 971,61     | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 10.775,15            |
| F | Serviço | ,                  | 1.3.9.3.      | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA<br>PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM   | 1.884,64   | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 5.748,15             |
| F | Nível 3 | Nível 3            | 1.3.10.       |                  |        | Remoção Calçada - Lado Direito  |         |            |                                   |            | -                                 | 5.587,39             |
| F | Serviço | Serviço            | 1.3.10.1.     | SINAPI           | 97635  | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA<br>PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.<br>AF_09/2023   | M2      | 175,97     | 20,37                             | BDI 1      | 24,54                             | 4.318,30             |
| F | Serviço | Serviço            | 1.3.10.2.     | SINAPI           | 101125 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO<br>DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3).<br>AF_07/2020  | МЗ      | 35,50      | 15,42                             | BDI 1      | 18,57                             | 659,24               |
| F | Serviço | Serviço            | 1.3.10.3.     | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020          | M3      | 35,50      | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 393,70               |
| F | Serviço | ,                  | 1.3.10.4.     | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA<br>PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM   | 70,87      | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 216,15               |
| F | Nível 3 | Nível 3            | 1.3.11.       |                  |        | Remoção Calçada - Lado Esquerdo   |         |            |                                   |            | -                                 | 3.758,94             |
| F | Serviço | Serviço            | 1.3.11.1.     | SINAPI           | 97635  | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA<br>PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.<br>AF_09/2023   | M2      | 113,52     | 20,37                             | BDI 1      | 24,54                             | 2.785,78             |
| F | Serviço | Serviço            | 1.3.11.2.     | SINAPI           | 101125 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO<br>DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3).<br>AF_07/2020  | МЗ      | 27,75      | 15,42                             | BDI 1      | 18,57                             | 515,32               |



## CAIXA

#### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

| <b>←</b> |  |
|----------|--|
| <b>→</b> |  |

| Nº OPERAÇÃO<br>0  | Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO  0 Reurbanização Avenida Macali |       |       |       |
|-------------------|--------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE          | MUNICÍPIO / UF<br>MARMEI FIRO - PR                        | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 |

| Ξ.       |         |                    |               |                  |        |  |         |            |                                   |            |                                   |                      |
|----------|---------|--------------------|---------------|------------------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>\</b> | Nível   | Nível<br>Corrigido | Item          | Fonte            | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
| F        | LOTE    | LOTE               | Reurbanização | o Avenida Macali |        |  |         |            |                                   |            |                                   | 4.439.800,00         |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.11.3.     | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020   | М3      | 27,75      | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 307,75               |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.3.11.4.     | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | МЗХКМ   | 49,21      | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 150,09               |
| F        | Nível 2 | Nível 2            | 1.4.          |                  |        | DEMOLIÇÕES   |         |            |                                   |            | -                                 | 14.147,34            |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.4.1.        |                  |        | Demolição de Pavimento Asfáltico para Ampliação de Canteiro  |         |            |                                   |            | -                                 | 8.992,18             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.4.1.1.      | Composição       | CP 04  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE<br>REFERÊNCIA_97636_12/2023   | МЗ      | 106,85     | 55,46                             | BDI 1      | 66,80                             | 7.137,58             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.4.1.2.      | SINAPI           | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020  | М3      | 106,85     | 9,24                              | BDI 1      | 11,13                             | 1.189,24             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.4.1.3.      | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | МЗХКМ   | 218,15     | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 665,36               |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.4.2.        |                  |        | Demolição de Pavimento Asfáltico para Construção de Falsa Rotatória  |         |            |                                   |            | -                                 | 1.091,35             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.4.2.1.      | Composição       | CP 04  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE<br>REFERÊNCIA_97636_12/2023   | МЗ      | 13,00      | 55,46                             | BDI 1      | 66,80                             | 868,40               |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.4.2.2.      | SINAPI           | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020  | M3      | 13,00      | 9,24                              | BDI 1      | 11,13                             | 144,69               |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.4.2.3.      | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | МЗХКМ   | 25,66      | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 78,26                |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.4.3.        |                  |        | Demolição de Pavimento Asfáltico para Ampliação de Calçada - PD  |         |            |                                   |            | -                                 | 1.783,51             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.4.3.1.      | Composição       | CP 04  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE<br>REFERÊNCIA_97636_12/2023   | МЗ      | 21,13      | 55,46                             | BDI 1      | 66,80                             | 1.411,48             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.4.3.2.      | SINAPI           | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020  | M3      | 21,13      | 9,24                              | BDI 1      | 11,13                             | 235,18               |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.4.3.3.      | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | МЗХКМ   | 44,87      | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 136,85               |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.4.4.        |                  |        | Demolição de Pavimento Asfáltico para Ampliação de Calçada - PE  |         |            |                                   |            | -                                 | 2.280,30             |
|          |         |                    |               |                  |        | , and the second |         |            |                                   |            |                                   |                      |

Eliane do Prado Responsável Técnica Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR RG 6.023.571-6 CPF 031.049.369-27





#### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

| <b>←</b> |  |
|----------|--|
| <b>→</b> |  |

| Nº OPERAÇÃO<br>0              | Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR                                    | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reurbanização Avenida Macali |                 |                        |                | 1 |
|-------------------------------|---|--|-----------------|------------------------|----------------|---|
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA | DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE 12-23 (N DES.) Reurbanização Avenida Macali | MUNICÍPIO / UF<br>MARMELEIRO - PR                        | BDI 1<br>20.45% | <b>BDI 2</b><br>16.41% | BDI 3<br>0.00% |   |

| Nível   | Nível<br>Corrigido | Item          | Fonte          | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|---------|--------------------|---------------|----------------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| LOTE    | LOTE               | Reurbanização | Avenida Macali |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 4.439.800,00         |
| Serviço | Serviço            | 1.4.4.1.      | Composição     | CP 04  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE<br>REFERÊNCIA_97636_12/2023  | M3      | 27,18      | 55,46                             | BDI 1      | 66,80                             | 1.815,62             |
| Serviço | Serviço            | 1.4.4.2.      | SINAPI         | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | МЗ      | 27,18      | 9,24                              | BDI 1      | 11,13                             | 302,51               |
| Serviço | Serviço            | 1.4.4.3.      | SINAPI         | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | МЗХКМ   | 53,17      | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 162,17               |
| Nível 2 |                    | 1.5.          |                |        | REATERROS   |         |            |                                   |            | -                                 | 17.666,91            |
| Nível 3 | Nível 3            | 1.5.1.        |                |        | Reaterro - Canteiros e Rotatórias   |         |            |                                   |            | -                                 | 13.014,05            |
| Serviço | Serviço            | 1.5.1.1.      | SINAPI         | 104741 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023  | M3      | 161,57     | 24,58                             | BDI 1      | 29,61                             | 4.784,09             |
| Serviço | Serviço            | 1.5.1.2.      | SINAPI-I       | 6079   | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  | M3      | 161,57     | 36,51                             | BDI 1      | 43,98                             | 7.105,85             |
| Serviço | ,                  | 1.5.1.3.      | SINAPI         | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | МЗХКМ   | 368,56     | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 1.124,11             |
| Nível 3 | Nível 3            | 1.5.2.        |                |        | Reaterro Calçada - Lado Direito   |         |            |                                   |            | -                                 | 2.034,76             |
| Serviço | Serviço            | 1.5.2.1.      | SINAPI         | 104741 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023  | M3      | 25,35      | 24,58                             | BDI 1      | 29,61                             | 750,61               |
| Serviço | Serviço            | 1.5.2.2.      | SINAPI-I       | 6079   | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  | M3      | 25,14      | 36,51                             | BDI 1      | 43,98                             | 1.105,66             |
| Serviço | Serviço            | 1.5.2.3.      | SINAPI         | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | МЗХКМ   | 58,52      | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 178,49               |
| Nível 3 | Nível 3            | 1.5.3.        |                |        | Reaterro Calçada - Lado Esquerdo  |         |            |                                   |            | -                                 | 2.618,10             |
| Serviço | Serviço            | 1.5.3.1.      | SINAPI         | 104741 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023  | M3      | 32,62      | 24,58                             | BDI 1      | 29,61                             | 965,88               |
| Serviço | Serviço            | 1.5.3.2.      | SINAPI-I       | 6079   | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  | M3      | 32,62      | 36,51                             | BDI 1      | 43,98                             | 1.434,63             |
| Serviço | ,                  | 1.5.3.3.      | SINAPI         | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | МЗХКМ   | 71,34      | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 217,59               |
| Nível 2 |                    | 1.6.          |                |        | CICLOVIA  |         |            |                                   |            | -                                 | 195.896,29           |
| Nível 3 | Nível 3            | 1.6.1.        |                |        | Construção de Ciclovia  |         |            |                                   |            | -                                 | 195.896,29           |
| Serviço | Serviço            | 1.6.1.1.      | SINAPI         | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019  | M2      | 1.826,82   | 2,82                              | BDI 1      | 3,40                              | 6.211,19             |





#### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

| <b>←</b> |  |
|----------|--|
| <b>→</b> |  |

|                   |   |                                |        | •      |       | _ |
|-------------------|---|--------------------------------|--------|--------|-------|---|
| Nº OPERAÇÃO       | Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR        | APELIDO DO EMPREENDIMENTO      |        |        |       |   |
| 0                 | 0   | 0 Reurbanização Avenida Macali |        |        |       |   |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE                 | MUNICÍPIO / UF                 | BDI 1  | BDI 2  | BDI 3 | Ī |
| CURITIBA          | 12-23 (N DES.) Reurbanização Avenida Macali | MARMELEIRO - PR                | 20,45% | 16,41% | 0,00% |   |

| ᆵ.       |         |                    |               |                  |        |  |         |            |                                   |            |                                   |                      |
|----------|---------|--------------------|---------------|------------------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>\</b> | Nível   | Nível<br>Corrigido | Item          | Fonte            | Código | Descrição  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
| F        | LOTE    | LOTE               | Reurbanização | o Avenida Macali |        |  |         |            |                                   |            |                                   | 4.439.800,00         |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.6.1.2.      | SINAPI           | 96396  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  | M3      | 182,69     | 122,03                            | BDI 1      | 146,99                            | 26.853,60            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.6.1.3.      | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | МЗ      | 182,69     | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 2.026,03             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.6.1.4.      | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | МЗХКМ   | 2.740,24   | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 8.357,73             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.6.1.5.      | SINAPI           | 97113  | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022   | M2      | 1.758,48   | 2,35                              | BDI 1      | 2,83                              | 4.976,50             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.6.1.6.      | SINAPI           | 104626 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM<br>CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO<br>CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023   | МЗ      | 161,23     | 673,17                            | BDI 1      | 810,83                            | 130.730,12           |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.6.1.7.      | DER-PR           | 502670 | JUNTA TRANSVERSAL , INCLUSIVE CORTE, SELANTE A BASE DE SILICONE E CORDÃO DE POLIPROPILENO  | М       | 704,00     | 19,74                             | BDI 1      | 23,78                             | 16.741,12            |
| F        | Nível 2 | Nível 2            |               |                  |        | GUIAS DE CONCRETO (MEIOS-FIOS)   |         |            |                                   |            | -                                 | 246.237,23           |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.7.1.        |                  |        | Construção de Guias/Meio-Fio (Extrusado) - Canteiros   |         |            |                                   |            | -                                 | 122.044,83           |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.7.1.1.      | SINAPI           | 94265  | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016  | М       | 1.081,85   | 47,67                             | BDI 1      | 57,42                             | 62.119,83            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.7.1.2.      | SINAPI           | 94266  | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016   | М       | 940,00     | 52,93                             | BDI 1      | 63,75                             | 59.925,00            |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.7.2.        |                  |        | Construção de Guias/Meio-Fio (Extrusado) - Calçada Lado Direito  |         |            |                                   |            | -                                 | 62.096,20            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.7.2.1.      | SINAPI           | 94267  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016               | М       | 827,00     | 56,06                             | BDI 1      | 67,52                             | 55.839,04            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.7.2.2.      | SINAPI           | 94268  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA<br>IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM<br>BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016        | M       | 84,00      | 61,84                             | BDI 1      | 74,49                             | 6.257,16             |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.7.3.        |                  |        | Construção de Guias/Meio-Fio (Extrusado) - Calçada Lado Esquerdo   |         |            |                                   |            | -                                 | 62.096,20            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.7.3.1.      | SINAPI           | 94267  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA<br>IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM<br>BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016         | М       | 827,00     | 56,06                             | BDI 1      | 67,52                             | 55.839,04            |
|          |         |                    |               |                  |        | !  |         |            |                                   |            |                                   |                      |

MENU



#### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

| <b>←</b> |  |
|----------|--|
| <b>→</b> |  |

| Nº OPERAÇÃO<br>0              | Nº TransfereGO\             | PROPONENTE / TOMADOR                              | APELIDO DO EMPREENDIMENTO  0 Reurbanização Avenida Macali |                     |                        |                    |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA | DATA BASE<br>12-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Reurbanização Avenida Macali | MUNICÍPIO / UF<br>MARMELEIRO - PR                         | <b>BDI 1</b> 20,45% | <b>BDI 2</b><br>16,41% | <b>BDI 3</b> 0,00% |  |  |  |  |

| Ξ |         |                    |               |                  |        |   |         |            |                                   |            |                                   |                      |
|---|---------|--------------------|---------------|------------------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| ↓ | Nível   | Nível<br>Corrigido | Item          | Fonte            | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
| = | LOTE    | LOTE               | Reurbanização | o Avenida Macali |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 4.439.800,00         |
| F | Serviço | Serviço            | 1.7.3.2.      | SINAPI           | 94268  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA<br>IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM<br>BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016                 | М       | 84,00      | 61,84                             | BDI 1      | 74,49                             | 6.257,16             |
| F | Nível 2 | Nível 2            | 1.8.          |                  |        | CALÇADAS  |         |            |                                   |            | -                                 | 77.375,15            |
| F | Nível 3 | Nível 3            | 1.8.1.        |                  |        | Execução Passeio/Calçada e Piso Podotátil - Canteiros   |         |            |                                   |            | -                                 | 77.375,15            |
| F | Serviço | Serviço            | 1.8.1.1.      | SINAPI           | 101115 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR<br>DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020   | МЗ      | 47,49      | 3,91                              | BDI 1      | 4,71                              | 223,68               |
| F | Serviço | Serviço            | 1.8.1.2.      | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES<br>EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA<br>(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).<br>AF_07/2020 | M3      | 47,49      | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 526,66               |
|   | Serviço | Serviço            | 1.8.1.3.      | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA<br>PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | МЗХКМ   | 101,15     | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 308,51               |
| F | Serviço | Serviço            | 1.8.1.4.      | SINAPI           | 97083  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,<br>PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE<br>SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021   | M2      | 791,16     | 4,14                              | BDI 1      | 4,99                              | 3.947,89             |
| F | Serviço | Serviço            | 1.8.1.5.      | SINAPI           | 96396  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019   | МЗ      | 79,13      | 122,03                            | BDI 1      | 146,99                            | 11.631,32            |
| F | Serviço | Serviço            | 1.8.1.6.      | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES<br>EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA<br>(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).<br>AF_07/2020 | M3      | 79,13      | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 877,55               |
| F | Serviço | Serviço            | 1.8.1.7.      | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | M3XKM   | 1.186,76   | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 3.619,62             |
| - | Serviço | Serviço            | 1.8.1.8.      | SINAPI           | 92397  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO<br>RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.<br>AF_10/2022  | M2      | 714,72     | 57,32                             | BDI 1      | 69,04                             | 49.344,27            |
| F | Serviço | Serviço            | 1.8.1.9.      | SINAPI           | 93679  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO<br>RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022  | M2      | 76,44      | 74,89                             | BDI 1      | 90,21                             | 6.895,65             |
| - | Nível 2 |                    | 1.9.          |                  |        | PAISAGISMO  |         |            |                                   |            | -                                 | 68.000,30            |
| F | Nível 3 | Nível 3            | 1.9.1.        |                  |        | Enleivamento - Canteiros  |         |            |                                   |            | -                                 | 37.829,28            |
| F | Serviço | Serviço            |               | SINAPI           | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022   | M2      | 2.277,50   | 13,79                             | BDI 1      | 16,61                             | 37.829,28            |
| F | Nível 3 | Nível 3            | 1.9.2.        |                  |        | Plantio Árvores - Canteiros   |         |            |                                   |            | -                                 | 8.339,84             |
| F | Nível 3 | Nível 3            | 1.9.2.        |                  |        | Plantio Arvores - Canteiros   |         |            |                                   |            | -                                 |                      |

MENU



#### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

| <b>←</b> |  |
|----------|--|
| <b>→</b> |  |

| Nº OPERAÇÃO<br>0 | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR                           | APELIDO DO EMPREENDIMENTO  0 Reurbanização Avenida Macali |                     |                     |                    |   |
|------------------|-----------------|--|---|---------------------|---------------------|--------------------|---|
|                  |                 | DESCRIÇÃO DO LOTE Reurbanização Avenida Macali | MUNICÍPIO / UF<br>MARMELEIRO - PR                         | <b>BDI 1</b> 20,45% | <b>BDI 2</b> 16.41% | <b>BDI 3</b> 0,00% | 1 |

| 글        |         |                    |               |                  |        |   |         |            |                                   |            |                                   |                      |
|----------|---------|--------------------|---------------|------------------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>4</b> | Nível   | Nível<br>Corrigido | Item          | Fonte            | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
| F        | LOTE    | LOTE               | Reurbanização | o Avenida Macali |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 4.439.800,00         |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.9.2.1.      | SINAPI           | 98511  | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018  | UN      | 64,00      | 108,19                            | BDI 1      | 130,31                            | 8.339,84             |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.9.3.        |                  |        | Instalação de Lixeiras - Canteiros  |         |            |                                   |            | -                                 | 21.831,18            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.9.3.1.      | SINAPI           | 103310 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM<br>TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA<br>ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021   | UN      | 14,00      | 1.294,62                          | BDI 1      | 1.559,37                          | 21.831,18            |
| F        | Nível 2 |                    | 1.10.         |                  |        | PAVIMENTAÇÃO  |         |            |                                   |            | -                                 | 3.394.166,00         |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.10.1.       |                  |        | Fresagem Pista Direita (PD)   |         |            |                                   |            | -                                 | 170.626,10           |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.1.1.     | SINAPI           | 96001  | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019  | M2      | 8.796,33   | 7,09                              | BDI 1      | 8,54                              | 75.120,66            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.1.2.     | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | МЗХКМ   | 31.313,26  | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 95.505,44            |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.10.2.       |                  |        | Fresagem Pista Esquerda (PE)  |         |            |                                   |            | -                                 | 168.338,24           |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.2.1.     | SINAPI           | 96001  | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019  | M2      | 8.657,88   | 7,09                              | BDI 1      | 8,54                              | 73.938,30            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.2.2.     | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA<br>PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | МЗХКМ   | 30.950,80  | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 94.399,94            |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.10.3.       |                  |        | Fresagem Cruzamentos  |         |            |                                   |            | -                                 | 63.074,68            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.3.1.     | SINAPI           | 96001  | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019  | M2      | 3.292,89   | 7,09                              | BDI 1      | 8,54                              | 28.121,28            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.3.2.     | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA<br>PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | МЗХКМ   | 11.460,13  | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 34.953,40            |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.10.4.       |                  |        | Bases Novas - Canteiro Lado Direito   |         |            |                                   |            | -                                 | 93.484,63            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.4.1.     | SINAPI           | 90099  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | М3      | 284,82     | 17,93                             | BDI 1      | 21,60                             | 6.152,11             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.4.2.     | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                    | МЗ      | 284,82     | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 3.158,65             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.4.3.     | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | МЗХКМ   | 543,89     | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 1.658,86             |



## CAIXA

#### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

| <b>←</b> |  |
|----------|--|
| →        |  |

| <b>№ OPERAÇÃO</b><br>0        | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR                              | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reurbanização Avenida Macali |                     |                        |                    |
|-------------------------------|-----------------|---|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA |                 | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Reurbanização Avenida Macali | MUNICÍPIO / UF<br>MARMELEIRO - PR                        | <b>BDI 1</b> 20,45% | <b>BDI 2</b><br>16,41% | <b>BDI 3</b> 0,00% |

| ₸ _      |         |                    |               |                  |        |   |         |            |                                   |            |                                   |                      |
|----------|---------|--------------------|---------------|------------------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>4</b> | Nível   | Nível<br>Corrigido | Item          | Fonte            | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
| F        | LOTE    | LOTE               | Reurbanização | o Avenida Macali |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 4.439.800,00         |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.4.4.     | SINAPI           | 97083  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,<br>PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE<br>SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021   | M2      | 1.054,88   | 4,14                              | BDI 1      | 4,99                              | 5.263,85             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.4.5.     | SINAPI           | 101835 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020   | M3      | 210,97     | 256,81                            | BDI 1      | 309,33                            | 65.259,35            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.4.6.     | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES<br>EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA<br>(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).<br>AF_07/2020                                       | МЗ      | 210,97     | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 2.339,66             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.4.7.     | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | МЗХКМ   | 3.164,64   | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 9.652,15             |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.10.5.       |                  |        | Bases Novas - Canteiro Lado Esquerdo  |         |            |                                   |            | -                                 | 96.061,10            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.5.1.     | SINAPI           | 90099  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA<br>MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),<br>RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A<br>CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.<br>AF_02/2021 | МЗ      | 292,54     | 17,93                             | BDI 1      | 21,60                             | 6.318,86             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.5.2.     | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES<br>EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA<br>(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).<br>AF_07/2020                                       | МЗ      | 292,54     | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 3.244,27             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.5.3.     | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | МЗХКМ   | 570,05     | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 1.738,65             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.5.4.     | SINAPI           | 97083  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,<br>PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE<br>SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021   | M2      | 1.083,53   | 4,14                              | BDI 1      | 4,99                              | 5.406,81             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.5.5.     | SINAPI           | 101835 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020   | M3      | 216,71     | 256,81                            | BDI 1      | 309,33                            | 67.034,90            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.5.6.     | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES<br>EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA<br>(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).<br>AF_07/2020                                       | МЗ      | 216,71     | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 2.403,31             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.5.7.     | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | МЗХКМ   | 3.250,59   | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 9.914,30             |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.10.6.       |                  |        | Bases Novas - Rotatórias Existentes   |         |            |                                   |            | -                                 | 6.593,28             |
|          |         |                    |               |                  |        |   |         |            |                                   |            |                                   |                      |

Eliane do Prado Responsável Técnica Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR RG 6.023.571-6 CPF 031.049.369-27





#### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

| <b>←</b> |  |
|----------|--|
| <b>→</b> |  |

| Nº OPERAÇ<br>0        | ÃO Nº TransfereGO\                 | PROPONENTE / TOMADOR                              | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reurbanização Avenida Macali |                     |                        |                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|------------------------|--------------------|--|
| LOCALIDAD<br>CURITIBA | DE SINAPI DATA BASE 12-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Reurbanização Avenida Macali | MUNICÍPIO / UF<br>MARMELEIRO - PR                        | <b>BDI 1</b> 20,45% | <b>BDI 2</b><br>16,41% | <b>BDI 3</b> 0,00% |  |

| Ħ        |         |                    |               |                  |        |   |         |            |                                   |            |                                   |                      |
|----------|---------|--------------------|---------------|------------------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>\</b> | Nível   | Nível<br>Corrigido | Item          | Fonte            | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
| F        | LOTE    | LOTE               | Reurbanização | o Avenida Macali |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 4.439.800,00         |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.6.1.     | SINAPI           | 90099  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | МЗ      | 20,03      | 17,93                             | BDI 1      | 21,60                             | 432,65               |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.6.2.     | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                    | МЗ      | 20,03      | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 222,13               |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.6.3.     | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | МЗХКМ   | 44,07      | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 134,41               |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.6.4.     | SINAPI           | 97083  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,<br>PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE<br>SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021   | M2      | 74,19      | 4,14                              | BDI 1      | 4,99                              | 370,21               |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.6.5.     | SINAPI           | 101835 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020   | M3      | 14,84      | 256,81                            | BDI 1      | 309,33                            | 4.590,46             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.6.6.     | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                    | МЗ      | 14,84      | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 164,58               |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.6.7.     | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | МЗХКМ   | 222,57     | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 678,84               |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.10.7.       |                  |        | Bases Novas - Calçada Lado Direito  |         |            |                                   |            | -                                 | 36.595,37            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.7.1.     | SINAPI           | 90099  | ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | М3      | 111,52     | 17,93                             | BDI 1      | 21,60                             | 2.408,83             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.7.2.     | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                    | МЗ      | 111,52     | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 1.236,76             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.7.3.     | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | МЗХКМ   | 210,72     | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 642,70               |



## CAIXA

#### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

| <b>←</b> |  |
|----------|--|
| →        |  |

| Nº OPERAÇÃO       | Nº TransfereGOV PROP  | ONENTE / TOMADOR        | APELIDO DO EMPREENDIMENTO      |        |        |       | ı |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--------|--------|-------|---|
| 0                 | 0                     |                         | 0 Reurbanização Avenida Macali |        |        |       |   |
| LOCALIDADE SINAPI |                       | RIÇÃO DO LOTE           | MUNICÍPIO / UF                 | BDI 1  | BDI 2  | BDI 3 | Ī |
| CURITIBA          | 12-23 (N DES.) Reurba | anização Avenida Macali | IMARMELEIRO - PR               | 20.45% | 16.41% | 0.00% |   |

| ı   | Nível   | Nível<br>Corrigido | Item          | Fonte            | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|-----|---------|--------------------|---------------|------------------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| •   | LOTE    | LOTE               | Reurbanização | o Avenida Macali |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 4.439.800,00         |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.10.7.4.     | SINAPI           | 97083  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,<br>PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE<br>SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021   | M2      | 413,04     | 4,14                              | BDI 1      | 4,99                              | 2.061,07             |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.10.7.5.     | SINAPI           | 101835 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020   | МЗ      | 82,60      | 256,81                            | BDI 1      | 309,33                            | 25.550,66            |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.10.7.6.     | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                    | M3      | 82,60      | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 916,03               |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.10.7.7.     | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | M3XKM   | 1.239,12   | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 3.779,32             |
| F   | Nível 3 | Nível 3            | 1.10.8.       |                  |        | Bases Novas - Calçadas Lado Esquerdo  |         |            |                                   |            | -                                 | 26.358,69            |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.10.8.1.     | SINAPI           | 90099  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | МЗ      | 80,44      | 17,93                             | BDI 1      | 21,60                             | 1.737,50             |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.10.8.2.     | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                    | M3      | 80,44      | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 892,08               |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.10.8.3.     | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | МЗХКМ   | 138,59     | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 422,70               |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.10.8.4.     | SINAPI           | 97083  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER,<br>PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE<br>SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021   | M2      | 297,92     | 4,14                              | BDI 1      | 4,99                              | 1.486,62             |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.10.8.5.     | SINAPI           | 101835 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020   | МЗ      | 59,59      | 256,81                            | BDI 1      | 309,33                            | 18.432,97            |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.10.8.6.     | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                    | МЗ      | 59,59      | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 660,85               |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.10.8.7.     | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | МЗХКМ   | 893,76     | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 2.725,97             |
| F 🗍 | Nível 3 | Nível 3            | 1.10.9.       |                  |        | Reparo Profundo - PD  |         |            |                                   |            | -                                 | 130.923,11           |

Eliane do Prado Responsável Técnica Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR RG 6.023.571-6 CPF 031.049.369-27





#### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

| <b>←</b> |  |
|----------|--|
| ÷        |  |

| <b>№ OPERAÇÃO</b><br>0        | Nº TransfereGOV PR | ROPONENTE / TOMADOR                             | APELIDO DO EMPREENDIMENTO  0 Reurbanização Avenida Macali |                     |                        |                    |
|-------------------------------|--------------------|---|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA |                    | ESCRIÇÃO DO LOTE<br>eurbanização Avenida Macali | MUNICÍPIO / UF<br>MARMELEIRO - PR                         | <b>BDI 1</b> 20,45% | <b>BDI 2</b><br>16,41% | <b>BDI 3</b> 0,00% |

| _        |         |                    |               |                  |        |   |         |            |                                   |            |                                   |                      |
|----------|---------|--------------------|---------------|------------------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>V</b> | Nível   | Nível<br>Corrigido | Item          | Fonte            | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
| F        | LOTE    | LOTE               | Reurbanização | o Avenida Macali |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 4.439.800,00         |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.9.1.     | Composição       | CP 04  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE<br>REFERÊNCIA_97636_12/2023  | МЗ      | 505,55     | 55,46                             | BDI 1      | 66,80                             | 33.770,74            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.9.2.     | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES<br>EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA<br>(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).<br>AF_07/2020 | M3      | 505,55     | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 5.606,55             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.9.3.     | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA<br>PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM   | 960,55     | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 2.929,68             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.9.4.     | SINAPI           | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019  | M2      | 1.075,64   | 2,82                              | BDI 1      | 3,40                              | 3.657,18             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.9.5.     | SINAPI           | 96400  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  | МЗ      | 215,13     | 111,46                            | BDI 1      | 134,25                            | 28.881,20            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.9.6.     | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES<br>EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA<br>(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).<br>AF_07/2020 | МЗ      | 215,13     | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 2.385,79             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.9.7.     | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA<br>PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | МЗХКМ   | 3.226,92   | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 9.842,11             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.9.8.     | SINAPI           | 96396  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA<br>PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E<br>TRANSPORTE. AF_11/2019   | МЗ      | 215,13     | 122,03                            | BDI 1      | 146,99                            | 31.621,96            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.9.9.     | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES<br>EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA<br>(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).<br>AF_07/2020 | M3      | 215,13     | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 2.385,79             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.9.10.    | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA<br>PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020   | M3XKM   | 3.226,92   | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 9.842,11             |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.10.10.      |                  |        | Reparo Profundo - PE  |         |            |                                   |            | -                                 | 15.780,95            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.10.1.    | Composição       | CP 04  | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE<br>REFERÊNCIA_97636_12/2023  | М3      | 60,72      | 55,46                             | BDI 1      | 66,80                             | 4.056,10             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.10.2.    | SINAPI           | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES<br>EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA<br>(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).<br>AF_07/2020 | МЗ      | 60,72      | 9,21                              | BDI 1      | 11,09                             | 673,38               |

MENU



#### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

| <b>←</b> |  |
|----------|--|
| <b>→</b> |  |

| <b>№ OPERAÇÃO</b><br>0        | Nº TransfereGOV PROPONENTE /           | TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reurbanização Avenida Macali |                     |                     |                    |   |
|-------------------------------|--|---------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---|
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA | DATA BASE DESCRIÇÃO DO Reurbanização A |         | MUNICÍPIO / UF<br>  MARMELEIRO - PR                      | <b>BDI 1</b> 20.45% | <b>BDI 2</b> 16,41% | <b>BDI 3</b> 0,00% | 1 |

| = |                      |                    |                          |                  |                  |   |           |                  |                                   |                |                                   |                            |
|---|----------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|---|-----------|------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| ı | Nível                | Nível<br>Corrigido | Item                     | Fonte            | Código           | Descrição   | Unidade   | Quantidade       | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%)     | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$)       |
|   | LOTE                 | LOTE               | Reurbanização            | o Avenida Macali |                  |   |           |                  |                                   |                |                                   | 4.439.800,00               |
|   | Serviço              | Serviço            | 1.10.10.3.               | SINAPI           | 95875            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | МЗХКМ     | 133,59           | 2,53                              | BDI 1          | 3,05                              | 407,45                     |
| : | Serviço              | Serviço            | 1.10.10.4.               | SINAPI           | 100576           | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019  | M2        | 129,20           | 2,82                              | BDI 1          | 3,40                              | 439,28                     |
|   | Serviço              | Serviço            | 1.10.10.5.               | SINAPI           | 96400            | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  | M3        | 25,84            | 111,46                            | BDI 1          | 134,25                            | 3.469,02                   |
|   | Serviço              | Serviço            | 1.10.10.6.               | SINAPI           | 100974           | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020          | МЗ        | 25,84            | 9,21                              | BDI 1          | 11,09                             | 286,57                     |
|   | Serviço              | Serviço            | 1.10.10.7.               | SINAPI           | 95875            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | МЗХКМ     | 387,60           | 2,53                              | BDI 1          | 3,05                              | 1.182,18                   |
|   | Serviço              | Serviço            | 1.10.10.8.               | SINAPI           | 96396            | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019   | МЗ        | 25,84            | 122,03                            | BDI 1          | 146,99                            | 3.798,22                   |
|   | Serviço              | Serviço            | 1.10.10.9.               | SINAPI           | 100974           | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES<br>EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA<br>(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).<br>AF_07/2020 | МЗ        | 25,84            | 9,21                              | BDI 1          | 11,09                             | 286,57                     |
| : | Serviço              | Serviço            | 1.10.10.10.              | SINAPI           | 95875            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | МЗХКМ     | 387,60           | 2,53                              | BDI 1          | 3,05                              | 1.182,18                   |
|   | Nível 3              | Nível 3            | 1.10.11.                 |                  |                  | Imprimação Reparo Profundo - Pista Direita  |           |                  |                                   |                | -                                 | 7.843,92                   |
|   | Serviço              | Serviço            | 1.10.11.1.               | DER-PR           | 560100           | IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO  | M2        | 1.075,64         | 0,51                              | BDI 1          | 0,61                              | 656,14                     |
|   | Serviço              | Serviço            | 1.10.11.2.               | DER-PR           | 589190           | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO  | T         | 1,29             | 4.786,46                          | BDI 2          | 5.571,92                          | 7.187,78                   |
|   | Nível 3              |                    | 1.10.12.                 |                  |                  | Imprimação Reparo Profundo - Pista Esquerda   |           |                  |                                   |                | -                                 | 970,32                     |
| L | Serviço              | Serviço            | 1.10.12.1.               | DER-PR           | 560100           | IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO  | M2        | 129,20           | 0,51                              | BDI 1          | 0,61                              | 78,8                       |
| L | Serviço              | Serviço            | 1.10.12.2.               | DER-PR           | 589190           | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO  | Т         | 0,16             | 4.786,46                          | BDI 2          | 5.571,92                          | 891,5                      |
| L | Nível 3              |                    | 1.10.13.                 |                  |                  | Imprimação - Canteiro Lado Direito  |           |                  |                                   |                | -                                 | 7.664,1                    |
|   | Serviço              | Serviço            | 1.10.13.1.               | DER-PR           | 560100           | IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO  | M2        | 1.054,88         | 0,51                              | BDI 1          | 0,61                              | 643,4                      |
| ŀ | Serviço              | Serviço            | 1.10.13.2.               | DER-PR           | 589190           | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO  | Т         | 1,26             | 4.786,46                          | BDI 2          | 5.571,92                          | 7.020,62                   |
|   | Nível 3              | Nível 3            | 1.10.14.                 | DED DD           | 500400           | Imprimação - Canteiro Lado Esquerdo   | 140       | 4.000.50         | 0.54                              | DDIA           | - 0.64                            | 7.904,45                   |
| ŀ | Serviço<br>Serviço   | Serviço<br>Serviço | 1.10.14.1.<br>1.10.14.2. | DER-PR<br>DER-PR | 560100<br>589190 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO   | M2<br>T   | 1.083,53<br>1,30 | 0,51<br>4.786,46                  | BDI 1<br>BDI 2 | 0,61<br>5.571,92                  | 660,95<br>7.243,50         |
| H | Nível 3              | ,                  | 1.10.14.2.<br>1.10.15.   | DEK-PK           | 203130           | Imprimação - Rotatórias Existentes  |           | 1,30             | 4.700,46                          | BDI Z          | 5.571,92                          | 7.243,50<br><b>491,0</b> 1 |
| ŀ |                      | Serviço            | 1.10.15.                 | DER-PR           | 560100           | IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO  | M2        | 74,19            | 0,51                              | BDI 1          | 0,61                              | 45,26                      |
| ŀ | Serviço<br>Serviço   | Serviço            | 1.10.15.1.               | DER-PR           | 589190           | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO  | IVI∠<br>T | 0.08             | 4.786,46                          | BDI 2          | 5.571,92                          | 45,20                      |
|   | O <del>c</del> iviço | Serviç0            | 1.10.13.2.               | DEK-FK           | 203130           | I ONNEONIVILIATO DE ENIULOMO MOFALTICA EMI F/INIFRIIVIAÇÃO  | ı         | 0,08             | 4.700,40                          | DDI Z          | 0.07 1,92                         | 440,7                      |

Eliane do Prado Responsável Técnica Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR RG 6.023.571-6 CPF 031.049.369-27



## CAIXA

#### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

| <b>←</b> |  |
|----------|--|
| <b>→</b> |  |

| <b>№ OPERAÇÃO</b><br>0        | Nº TransfereGO              | PROPONENTE / TOMADOR                              | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reurbanização Avenida Macali |                     |                     |                    |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA | DATA BASE<br>12-23 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Reurbanização Avenida Macali | MUNICÍPIO / UF<br>MARMELEIRO - PR                        | <b>BDI 1</b> 20,45% | <b>BDI 2</b> 16,41% | <b>BDI 3</b> 0,00% |

| Ξ,       |         |                    |               |                  |        |   |         |            |                                   |            |                                   |                      |
|----------|---------|--------------------|---------------|------------------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>\</b> | Nível   | Nível<br>Corrigido | Item          | Fonte            | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
| F        | LOTE    | LOTE               | Reurbanização | o Avenida Macali |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 4.439.800,00         |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.10.16.      |                  |        | Imprimação - Calçada Lado Direito   |         |            |                                   |            | -                                 | 3.037,91             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.16.1.    | DER-PR           | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO  | M2      | 413,04     | 0,51                              | BDI 1      | 0,61                              | 251,95               |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.16.2.    | DER-PR           | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO  | T       | 0,50       | 4.786,46                          | BDI 2      | 5.571,92                          | 2.785,96             |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.10.17.      |                  |        | Imprimação - Calçada Lado Esquerdo  |         |            |                                   |            | -                                 | 2.187,62             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.17.1.    | DER-PR           | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO  | M2      | 297,92     | 0,51                              | BDI 1      | 0,61                              | 181,73               |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.17.2.    | DER-PR           | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO  | Т       | 0,36       | 4.786,46                          | BDI 2      | 5.571,92                          | 2.005,89             |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.10.18.      |                  |        | Revestimento Asfáltico - PD   |         |            |                                   |            | -                                 | 1.101.469,40         |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.18.1.    | DER-PR           | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO   | M2      | 10.201,43  | 0,35                              | BDI 1      | 0,42                              | 4.284,60             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.18.2.    | DER-PR           | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C   | Т       | 5,09       | 3.748,59                          | BDI 2      | 4.363,73                          | 22.211,39            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.18.3.    | DER-PR           | 570500 | REPERF.C/C.B.U.Q.(MASSA FINA)EXCL.FORNEC.CAP (ATÉ 10.000 T)   | Т       | 780,41     | 200,89                            | BDI 1      | 241,97                            | 188.835,81           |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.18.4.    | DER-PR           | 589000 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70   | Т       | 46,82      | 4.645,19                          | BDI 2      | 5.407,47                          | 253.177,75           |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.18.5.    | SINAPI           | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020   | МЗ      | 306,04     | 9,28                              | BDI 1      | 11,18                             | 3.421,53             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.18.6.    | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA<br>PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020     | МЗХКМ   | 4.590,64   | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 14.001,45            |
| F        | Serviço | Í                  | 1.10.18.7.    | SINAPI           | 95995  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | МЗ      | 408,07     | 1.252,31                          | BDI 1      | 1.508,41                          | 615.536,87           |
| F        | Nível 3 | Nível 3            | 1.10.19.      |                  |        | Revestimento Asfáltico - PE   |         |            |                                   |            | -                                 | 1.079.489,40         |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.19.1.    | DER-PR           | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO   | M2      | 9.997,57   | 0,35                              | BDI 1      | 0,42                              | 4.198,98             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.19.2.    | DER-PR           | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C   | T       | 4,99       | 3.748,59                          | BDI 2      | 4.363,73                          | 21.775,01            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.19.3.    | DER-PR           | 570500 | REPERF.C/C.B.U.Q.(MASSA FINA)EXCL.FORNEC.CAP (ATÉ 10.000 T)   | T       | 764,82     | 200,89                            | BDI 1      | 241,97                            | 185.063,50           |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.19.4.    | DER-PR           | 589000 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70   | T       | 45,89      | 4.645,19                          | BDI 2      | 5.407,47                          | 248.148,80           |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.19.5.    | SINAPI           | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020   | МЗ      | 299,93     | 9,28                              | BDI 1      | 11,18                             | 3.353,22             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.19.6.    | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020        | МЗХКМ   | 4.498,90   | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 13.721,65            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.19.7.    | SINAPI           | 95995  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | МЗ      | 399,91     | 1.252,31                          | BDI 1      | 1.508,41                          | 603.228,24           |
| F        | Nível 3 |                    | 1.10.20.      |                  |        | Revestimento Asfáltico - Cruzamentos  |         |            |                                   |            | -                                 | 375.271,72           |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.20.1.    | DER-PR           | 561100 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO   | M2      | 3.474,82   | 0,35                              | BDI 1      | 0,42                              | 1.459,42             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.20.2.    | DER-PR           | 589420 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C   | Т       | 1,75       | 3.748,59                          | BDI 2      | 4.363,73                          | 7.636,53             |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.20.3.    | DER-PR           | 570500 | REPERF.C/C.B.U.Q.(MASSA FINA)EXCL.FORNEC.CAP (ATÉ 10.000 T)   | Т       | 265,83     | 200,89                            | BDI 1      | 241,97                            | 64.322,89            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.20.4.    | DER-PR           | 589000 | FORNECIMENTO DE CAP-50/70   | Т       | 15,95      | 4.645,19                          | BDI 2      | 5.407,47                          | 86.249,15            |
| F        | Serviço | Serviço            | 1.10.20.5.    | SINAPI           | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020   | МЗ      | 104,25     | 9,28                              | BDI 1      | 11,18                             | 1.165,52             |

MENU



#### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

| <b>←</b> |  |
|----------|--|
| <b>→</b> |  |

| <b>№ OPERAÇÃO</b><br>0        | Nº TransfereGOV PR | ROPONENTE / TOMADOR                             | APELIDO DO EMPREENDIMENTO  0 Reurbanização Avenida Macali |                     |                        |                    |
|-------------------------------|--------------------|---|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA |                    | ESCRIÇÃO DO LOTE<br>eurbanização Avenida Macali | MUNICÍPIO / UF<br>MARMELEIRO - PR                         | <b>BDI 1</b> 20,45% | <b>BDI 2</b><br>16,41% | <b>BDI 3</b> 0,00% |

| Δ.  |         |                    |               |                  |        |   |         |            |                                   |            |                                   |                      |
|-----|---------|--------------------|---------------|------------------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| ↓   | Nível   | Nível<br>Corrigido | Item          | Fonte            | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
| F [ | LOTE    | LOTE               | Reurbanização | o Avenida Macali |        |   |         |            |                                   |            |                                   | 4.439.800,00         |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.10.20.6.    | SINAPI           | 95875  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | МЗХКМ   | 1.563,68   | 2,53                              | BDI 1      | 3,05                              | 4.769,22             |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.10.20.7.    | SINAPI           | 95995  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO<br>ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E<br>TRANSPORTE. AF_11/2019   | МЗ      | 139,00     | 1.252,31                          | BDI 1      | 1.508,41                          | 209.668,99           |
| - [ | Nível 2 | Nível 2            | 1.11.         |                  |        | SINALIZAÇÃO CICLOVIA  |         |            |                                   |            | -                                 | 44.284,14            |
| - [ | Nível 3 | Nível 3            | 1.11.1.       |                  |        | Sinalização Horizontal Ciclovia   |         |            |                                   |            | -                                 | 24.075,78            |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.11.1.1.     | SINAPI           | 102491 | PINTURÁ DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2<br>DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021   | M2      | 844,07     | 22,37                             | BDI 1      | 26,94                             | 22.739,25            |
|     | Serviço | Serviço            | -             | SINAPI           | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO<br>COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021  | M2      | -          | 55,36                             | BDI 1      | 66,68                             | -                    |
| F   | Serviço | ,                  | 1.11.1.2.     | SINAPI           | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E<br>= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021  | M2      | 39,00      | 28,45                             | BDI 1      | 34,27                             | 1.336,53             |
| F   | Nível 3 |                    | 1.11.2.       |                  |        | Sinalização Vertical Ciclovia   |         |            |                                   |            | -                                 | 20.208,36            |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.11.2.1.     | DER-PR           | 820000 | PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA   | M2      | 8,76       | 484,43                            | BDI 1      | 583,50                            | 5.111,46             |
| F   | Serviço | ,                  | 1.11.2.2.     | DER-PR           | 821300 | SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M  | UD      | 30,00      | 417,79                            | BDI 1      | 503,23                            | 15.096,90            |
| F   | Nível 2 |                    | 1.12.         |                  |        | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO   |         |            |                                   |            | -                                 | 113.654,04           |
| F   | Nível 3 | Nível 3            | 1.12.1.       |                  |        | Sinalização Horizontal - PD   |         |            |                                   |            | -                                 | 23.917,79            |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.12.1.1.     | SINAPI           | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA<br>RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS<br>DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA<br>AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | М       | 406,00     | 5,92                              | BDI 1      | 7,13                              | 2.894,78             |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.12.1.2.     | SINAPI           | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM,<br>APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021  | М       | 1.426,96   | 5,07                              | BDI 1      | 6,11                              | 8.718,73             |
|     | Serviço | Serviço            | 1.12.1.3.     | SINAPI           | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA<br>RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS<br>DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021                          | M2      | 301,86     | 27,60                             | BDI 1      | 33,24                             | 10.033,83            |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.12.1.4.     | SINAPI           | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021   | M2      | 34,05      | 55,36                             | BDI 1      | 66,68                             | 2.270,45             |
| F   | Nível 3 | Nível 3            | 1.12.2.       |                  |        | Sinalização Horizontal - PE   |         |            |                                   |            | -                                 | 24.285,44            |
| F   | Serviço | Serviço            | 1.12.2.1.     | SINAPI           | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA<br>RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS<br>DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA<br>AUTOPROPELIDA. AF 05/2021 | М       | 406,00     | 5,92                              | BDI 1      | 7,13                              | 2.894,78             |



## CAIXA

#### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

| <b>←</b> |  |
|----------|--|
| →        |  |

| <b>№ OPERAÇÃO</b><br>0        | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR                           | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Reurbanização Avenida Macali |                     |                        |                    |
|-------------------------------|-----------------|--|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| LOCALIDADE SINAPI<br>CURITIBA |                 | DESCRIÇÃO DO LOTE Reurbanização Avenida Macali | MUNICÍPIO / UF<br>IMARMELEIRO - PR                       | <b>BDI 1</b> 20.45% | <b>BDI 2</b><br>16.41% | <b>BDI 3</b> 0,00% |

|       |                | )  |
|-------|----------------|--|
| BDI 1 | 6,11 8.2       | 299,21   |
| BDI 1 |                | ,  |
|       | 33,24 10.9     | 914,35   |
| BDI 1 |                |  |
|       | 66,68 2.1      | 177,10   |
|       | - 1.1          | 116,86   |
| BDI 1 | 33,24 1.1      | 116,86   |
|       | - 10.6         | 661,83   |
| BDI 1 | 709,14 3.6     | 616,61   |
| BDI 1 | ,              | 045,22   |
|       |                | 852,93   |
| BDI 1 | 709,14 4.3     | 304,48   |
| BDI 1 | ,              | 548,45   |
|       |                | 353,07   |
| BDI 1 | 709,14 9.2     | 275,55   |
| BDI 1 | , -            | 077,52   |
|       |                | 648,65   |
| BDI 1 | 709,14 3.1     | 113,12   |
| BDI 1 | ,              | 535,53   |
|       |                | 817,47   |
| BDI 1 | 709,14 4.2     | 269,02   |
| DDI 4 | 503,23 7.5     | 548,45   |
|       | BDI 1<br>BDI 1 | - 21. BDI 1 709,14 9.2 BDI 1 503,23 12.0 - 8.1 BDI 1 709,14 3. BDI 1 503,23 5.5 BDI 1 709,14 4.2 |

**ELIANE DO** PRADO:03104936 PRADO:03104936927 927

Assinado de forma digital por Dados: 2024.06.10 10:39:06 -03'00'

Eliane do Prado Responsável Técnica Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR RG 6.023.571-6 CPF 031.049.369-27

PRADO:58905529968 Dados: 2024.06.10 10:39:18

JANDIRA RODRIGUES

Assinado de forma digital por JANDIRA RODRIGUES DO PRADO:58905529968



#### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE Níveis a Exibir Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR Reurbanização Avenida Macali Reurbanização Avenida Macali

Cronograma:

| Cronograma:      |        |                          |            |              |               |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------|--------|--------------------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                  | Itom   | Descrição                |            | Valor (R\$)  | Parcelas:     | 1          | 2          | 3            | 4            | 5            | 6            | 7            | 8            | 9            | 10           |
| Falta distribuir |        | Descrição                |            | Value (Ka)   | i aiceias.    | 07/24      | 08/24      | 09/24        | 10/24        | 11/24        | 12/24        | 01/25        | 02/25        | 03/25        | 04/25        |
| Linha            | 1.     | REURBANIZAÇÃO AVENIDA N  | /ACALI     | 4.439.800,00 | % Período:    | 3.19%      | 14.68%     | 8,35%        | 9,73%        | 10.03%       | 9.54%        | 15.84%       | 12.24%       | 12.80%       | 3.61%        |
| calculada        |        | ,                        |            | ·            |               | ,          | Í          | ,            | ,            |              | ,            | ,            | ,            | Í            | ,            |
| Linha            | 1.1.   | ADM. LOCAL E CANTEIRO DE | OBRAS      | 65.163,03    | % Período:    | 3,19%      | 14,68%     | 8,35%        | 9,73%        | 10,03%       | 9,54%        | 15,84%       | 12,24%       | 12,80%       | 3,61%        |
| calculada        |        |                          |            |              |               |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Linha            | 1.2.   | SERVIÇOS PRELIMINARES    |            | 9.311,16     | % Período:    | 100,00%    |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| calculada        |        |                          |            |              |               |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Linha            | 1.3.   | REMOÇÕES                 |            | 193.898,41   | % Período:    | 56,81%     |            | 6,51%        | 5,24%        | 6,63%        | 5,13%        | 7,93%        | 5,88%        | 5,87%        |              |
| calculada        |        |                          |            |              |               |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Linha            | 1.4.   | DEMOLIÇÕES               |            | 14.147,34    | % Período:    | 63,56%     |            | 8,66%        | 3,06%        | 1,39%        | 4,44%        | 9,68%        | 3,11%        | 6,08%        |              |
| calculada        |        |                          |            |              |               |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Linha            | 1.5.   | REATERROS                |            | 17.666,91    | % Período:    | 63,33%     |            | 7,96%        | 3,63%        | 1,28%        | 4,90%        | 8,89%        | 3,58%        | 6,42%        |              |
| calculada        |        |                          |            |              |               |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Linha            | 1.6.   | CICLOVIA                 |            | 195.896,29   | % Período:    |            | 100,00%    |              |              |              |              |              |              |              |              |
| calculada        |        |                          |            |              |               |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Linha            | 1.7.   | GUIAS DE CONCRETO (MEIOS | S-FIOS)    | 246.237,23   | % Período:    |            | 45,69%     | 6,21%        | 6,91%        | 6,86%        | 6,86%        | 9,05%        | 9,21%        | 9,21%        |              |
| calculada        |        |                          |            |              |               |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Linha            | 1.8.   | CALÇADAS                 |            | 77.375,15    | % Período:    |            | 100,00%    |              |              |              |              |              |              |              |              |
| calculada        |        |                          |            |              |               |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Linha            | 1.9.   | PAISAGISMO               |            | 68.000,30    | % Período:    |            | 98,06%     |              | 0,32%        | 0,32%        | 0,32%        | 0,32%        | 0,32%        | 0,32%        |              |
| calculada        |        |                          |            |              |               |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Linha            | 1.10.  | PAVIMENTAÇÃO             |            | 3.394.166,00 | % Período:    |            | 5,58%      | 9,86%        | 11,70%       | 12,03%       | 11,45%       | 19,21%       | 14,73%       | 15,42%       |              |
| calculada        |        |                          |            |              |               |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Linha            | 1.11.  | SINALIZAÇÃO CICLOVIA     |            | 44.284,14    | % Período:    |            |            |              |              |              |              |              |              |              | 100,00%      |
| calculada        |        |                          |            |              |               |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Linha            | 1.12.  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  |            | 113.654,04   | % Período:    |            |            |              |              |              |              |              |              |              | 100,00%      |
| calculada        |        |                          |            |              |               |            |            |              |              |              |              |              |              |              |              |
| =                | Total: | R\$ 4.439.800,00         |            |              | %:            | 3,19%      | 14,68%     | 8,35%        | 9,73%        | 10,03%       | 9,54%        | 15,84%       | 12,24%       | 12,80%       | 3,61%        |
| :                |        |                          |            |              | Repasse:      | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| :                |        |                          | Período:   | Co           | ontrapartida: | 141.730,16 | 651.579,49 | 370.759,22   | 432.049,71   | 445.335,91   | 423.407,60   | 703.249,64   | 543.305,09   | 568.092,41   | 160.290,77   |
| :                |        |                          |            |              | Outros:       | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| =                |        |                          |            | Inv          | vestimento:   | 141.730,16 | 651.579,49 | 370.759,22   | 432.049,71   | 445.335,91   | 423.407,60   | 703.249,64   | 543.305,09   | 568.092,41   | 160.290,77   |
| =                |        |                          |            |              | %:            | 3,19%      | 17,87%     | 26,22%       | 35,95%       | 45,98%       | 55,52%       | 71,36%       | 83,59%       | 96,39%       |              |
| =                |        |                          |            |              | Repasse:      | -          | -          | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| =                |        |                          | Acumulado: | Co           | ontrapartida: | 141.730,16 | 793.309,65 | 1.164.068,87 | 1.596.118,58 | 2.041.454,49 | 2.464.862,09 | 3.168.111,73 | 3.711.416,82 | 4.279.509,23 | 4.439.800,00 |
| =                |        |                          |            |              | Outros:       | -          | -          | -            | -            | -            | _            | -            | -            | -            | -            |
| =                |        |                          |            | Inv          | vestimento:   | 141.730,16 | 793.309,65 | 1.164.068,87 | 1.596.118,58 | 2.041.454,49 | 2.464.862,09 | 3.168.111,73 | 3.711.416,82 | 4.279.509,23 | 4.439.800,00 |

**ELIANE DO** PRADO:031049 PRADO:03104936927 36927

Assinado de forma digital por ELIANE DO Dados: 2024.06.10 10:40:28 -03'00'

Eliane do Prado Responsável Técnica Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR RG 6.023.571-6 CPF 031.049.369-27

JANDIRA RODRIGUES DO PRADO:5890552996 Dados: 2024.06.10

Assinado de forma digital por JANDIRA RODRIGUES DO PRADO:58905529968 10:40:39 -03'00'



CRONOGRAMA FÍSI (SELECIONAR)

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO

Nº TGOV

PROPONENTE TOMADOR

| Descrição                |  | Valor (R\$)   | Parcelas:   | 11<br>05/25  | 12<br>06/25   |
|--------------------------|--|---|---|--|---|
| REURBANIZAÇÃO AVENIDA M  | ACALI  | 4.439.800,00  | % Período:  | 00/20  | 00/20   |
| ADM. LOCAL E CANTEIRO DE | OBRAS  | 65.163,03   | % Período:  |  |   |
| SERVIÇOS PRELIMINARES    |  | 9.311,16  | % Período:  |  |   |
| REMOÇÕES                 |  | 193.898,41  | % Período:  |  |   |
| DEMOLIÇÕES               |  | 14.147,34   | % Período:  |  |   |
| REATERROS                |  | 17.666,91   | % Período:  |  |   |
| CICLOVIA                 |  | 195.896,29  | % Período:  |  |   |
| GUIAS DE CONCRETO (MEIOS | -FIOS)   | 246.237,23  | % Período:  |  |   |
| CALÇADAS                 |  | 77.375,15   | % Período:  |  |   |
| PAISAGISMO               |  | 68.000,30   | % Período:  |  |   |
| PAVIMENTAÇÃO             |  | 3.394.166,00  | % Período:  |  |   |
| SINALIZAÇÃO CICLOVIA     |  | 44.284,14   | % Período:  |  |   |
| SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  |  | 113.654,04  | % Período:  |  |   |
| R\$ 4 439 800 00         |  |   | %:  |  |   |
| πψ 4.403.000,00          |  |   | Repasse:  |  |   |
|                          | Período:   | Co  |   |  |   |
|                          |  | I   |   |  |   |
|                          |  | inv   |   | 1000000  | 0000000   |
|                          |  |   | Repasse:  |  |   |
|                          | REURBANIZAÇÃO AVENIDA M ADM. LOCAL E CANTEIRO DE SERVIÇOS PRELIMINARES REMOÇÕES DEMOLIÇÕES REATERROS CICLOVIA GUIAS DE CONCRETO (MEIOS CALÇADAS PAISAGISMO PAVIMENTAÇÃO SINALIZAÇÃO CICLOVIA | REURBANIZAÇÃO AVENIDA MACALI  ADM. LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS  SERVIÇOS PRELIMINARES  REMOÇÕES  DEMOLIÇÕES  REATERROS  CICLOVIA  GUIAS DE CONCRETO (MEIOS-FIOS)  CALÇADAS  PAISAGISMO  PAVIMENTAÇÃO  SINALIZAÇÃO CICLOVIA  SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO  R\$ 4.439.800,00 | REURBANIZAÇÃO AVENIDA MACALI         4.439.800,00           ADM. LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS         65.163,03           SERVIÇOS PRELIMINARES         9.311,16           REMOÇÕES         193.898,41           DEMOLIÇÕES         14.147,34           REATERROS         17.666,91           CICLOVIA         195.896,29           GUIAS DE CONCRETO (MEIOS-FIOS)         246.237,23           CALÇADAS         77.375,15           PAISAGISMO         68.000,30           PAVIMENTAÇÃO         3.394.166,00           SINALIZAÇÃO CICLOVIA         44.284,14           SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO         113.654,04           R\$ 4.439.800,00         Período:         Co | REURBANIZAÇÃO AVENIDA MACALI         4.439.800,00         % Período:           ADM. LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS         65.163,03         % Período:           SERVIÇOS PRELIMINARES         9.311,16         % Período:           REMOÇÕES         193.898,41         % Período:           DEMOLIÇÕES         14.147,34         % Período:           REATERROS         17.666,91         % Período:           CICLOVIA         195.896,29         % Período:           GUIAS DE CONCRETO (MEIOS-FIOS)         246.237,23         % Período:           PAISAGISMO         68.000,30         % Período:           PAVIMENTAÇÃO         3.394.166,00         % Período:           SINALIZAÇÃO CICLOVIA         44.284,14         % Período:           SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO         113.654,04         % Período:           REpasse:         Contrapartida:         Outros:           Investimento:         %: | Descrição         Valor (R\$)         Parcelas:           REURBANIZAÇÃO AVENIDA MACALI         4.439.800,00         % Período:           ADM. LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS         65.163,03         % Período:           SERVIÇOS PRELIMINARES         9.311,16         % Período:           REMOÇÕES         193.898,41         % Período:           DEMOLIÇÕES         14.147,34         % Período:           CICLOVIA         195.896,29         % Período:           GUIAS DE CONCRETO (MEIOS-FIOS)         246.237,23         % Período:           CALÇADAS         77.375,15         % Período:           PAISAGISMO         68.000,30         % Período:           PAVIMENTAÇÃO         3.394.166,00         % Período:           SINALIZAÇÃO CICLOVIA         44.284,14         % Período:           R\$ 4.439.800,00         %:         Repasse:           Contrapartida:         Outros:           Investimento:         %: |

Acumulado:

Contrapartida: Outros: Investimento:

**ELIANE DO** PRADO:0310493 PRADO:03104936927 6927

Assinado de forma digital por ELIANE DO Dados: 2024.06.10 10:39:57

Eliane do Prado Responsável Técnica Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR RG 6.023.571-6 CPF 031.049.369-27

**JANDIRA RODRIGUES DO** 968

Assinado de forma digital por JANDIRA RODRIGUES PRADO:58905529 Dados: 2024.06.10 10:40:11 -03'00'



TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra, para execução de obra de reurbanização do segmento da Avenida Macali compreendido entre a Rua Padre Afonso e a Rua Antônio Batista, no município de Marmeleiro-PR, incluindo serviços de pavimentação asfáltica, construção de ciclovia em concreto, nova sinalização horizontal e vertical, paisagismo, readequação de canteiros centrais e estacionamentos a partir da remoção de todos os meios-fios pré-moldados existentes e execução de novos meiosfios de concreto extrusado, remoção de árvores e plantio de novas mudas arbóreas, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos complementares.

#### ANEXO X

| BDI 1   |   |
|---|---|
| TIPO DE OBRA  | l |
| Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas |   |

| Itens   | Siglas  | %<br>Adotado |
|---|---------|--------------|
| Administração Central   | AC      | 4,01%        |
| Seguro e Garantia   | SG      | 0,40%        |
| Risco   | R       | 0,56%        |
| Despesas Financeiras  | DF      | 1,11%        |
| Lucro   | L       | 7,30%        |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  | CP      | 3,65%        |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS     | 1,80%        |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB    | 0,00%        |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)   | BDI PAD | 20,45%       |

Marmeleiro - PR, 10 de Junho de 2024.

DO

JANDIRA RODRIGUES Assinado de forma digital por JANDIRA RODRIGUES DO PRADO:58905529968 PRADO:58905529968 Dados: 2024.06.10 10:28:52 -03'00'

> Jandira Rodrigues Do Prado Resposável Legal RG 4.252.937-0 SESP-PR Cpf 589.055.299-68

**ELIANE DO** PRADO:031049369 27

Assinado de forma digital por ELIANE DO PRADO:03104936927 Dados: 2024.06.10 10:29:18 -03'00'

Eliane do Prado Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR RG 6.023.571-6 CPF 031.049.369-27

Oeste Capital Construtora Ltda - CNPJ 02.096.823/0001-98

Rua Cielito, 47, Bairro, Centro, Cep: 85.825-000 | Município Santa Tereza do Oeste-PR Tel:(45) 2221-0341 / E-mail: oestecapitalengenharia@gmail.com



TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra, para execução de obra de reurbanização do segmento da Avenida Macali compreendido entre a Rua Padre Afonso e a Rua Antônio Batista, no município de Marmeleiro-PR, incluindo serviços de pavimentação asfáltica, construção de ciclovia em concreto, nova sinalização horizontal e vertical, paisagismo, readequação de canteiros centrais e estacionamentos a partir da remoção de todos os meios-fios pré-moldados existentes e execução de novos meiosfios de concreto extrusado, remoção de árvores e plantio de novas mudas arbóreas, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos complementares.

#### ANEXO X

| BDI 2  |
|--|
| I  |
| TIPO DE OBRA   |
| Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) |

| Itens   | Siglas  | %<br>Adotado |
|---|---------|--------------|
| Administração Central   | AC      | 2,50%        |
| Seguro e Garantia   | SG      | 0,48%        |
| Risco   | R       | 0,85%        |
| Despesas Financeiras  | DF      | 0,85%        |
| Lucro   | L       | 5,11%        |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  | CP      | 3,65%        |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)                                      | ISS     | 1,80%        |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB    | 0,00%        |
| BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)   | BDI PAD | 16,41%       |

Marmeleiro - PR, 10 de Junho de 2024.

JANDIRA RODRIGUES DO JANDIRA RODRIGUES DO PRADO:58905529968

Assinado de forma digital por PRADO:58905529968 Dados: 2024.06.10 10:29:07 -03'00'

Jandira Rodrigues Do Prado Resposável Legal RG 4.252.937-0 SESP-PR Cpf 589.055.299-68

**ELIANE DO** PRADO:03104936927 Dados: 2024.06.10 10:29:34

Assinado de forma digital por ELIANE DO PRADO:03104936927

Eliane do Prado Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR RG 6.023.571-6 CPF 031.049.369-27

Oeste Capital Construtora Ltda - CNPJ 02.096.823/0001-98

Rua Cielito, 47, Bairro, Centro, Cep: 85.825-000 | Município Santa Tereza do Oeste-PR Tel:(45) 2221-0341 / E-mail: oestecapitalengenharia@gmail.com



TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

**OBJETO**: contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra, para execução de obra de reurbanização do segmento da Avenida Macali compreendido entre a Rua Padre Afonso e a Rua Antônio Batista, no município de Marmeleiro-PR, incluindo serviços de pavimentação asfáltica, construção de ciclovia em concreto, nova sinalização horizontal e vertical, paisagismo, readequação de canteiros centrais e estacionamentos a partir da remoção de todos os meios-fios pré-moldados existentes e execução de novos meios-fios de concreto extrusado, remoção de árvores e plantio de novas mudas arbóreas, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos complementares.

# ANEXO X DEMONSTRATIVOS DE ENCARGOS SOCIAIS

| cóbigo         | DESCRIÇÃO  | HORISTA (%)                      |
|----------------|--|----------------------------------|
| RUPO A         | Description of the second seco | 200400                           |
| A1             | INSS   | 20,00%                           |
| A2             | 5ESI   | 1,50%                            |
| A3<br>A4       | SENAI  | 1,00%<br>0,20%<br>0,60%<br>2,50% |
| A4             | INCRA_   | 0,20%                            |
| A5<br>A6       | SEBRAE<br>Salário Educação   | 0,60%                            |
| AD<br>A7       | Salario Educação<br>Seguro Contra Acidentes de Trabalho  | 3.00%                            |
| A8             | FGTS   | 8,00%                            |
| A9             | SECONCI  | 1,00%                            |
| A              | Total dos Encargos Sociais Básicos   | 37,80%                           |
|                | sata aos cinasgos seciais basicos  | 37,0070                          |
| RUPO B         |  | 78.500                           |
| 81             | Repouso Semanal Remunerado   | 17,94%                           |
| 82             | Feriados<br>Auxilio-Enfermidade  | 3,97%<br>0,87%                   |
| 83<br>84       | 13º Salário  | 11.07%                           |
| 85             | Licenca Paternidade Faltas Justificadas Dias de Chuva Auxilio Acidente de Trabalho Ferias Gozadas  | 0.07%                            |
| 86             | Faltas Instificações   | 0,07%<br>0,74%                   |
| 85<br>86<br>87 | Dias de Chuva  | 1,85%                            |
| 88             | Auxilio Acidente de Trabalho   | 0,11%                            |
| 89             | Férias Gozadas   | 12,28%                           |
| B10            | Salario Maternidade  | 0,04%                            |
| 8              | Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A   | 48,94%                           |
| GRUPO C        |  |                                  |
| C1             | Aviso Prévio Indenizado  | 5,48%                            |
| C2             | Aviso Prévio Trabalhado  | 0.13%                            |
| C3             | Férias Indenizadas   | 1,65%                            |
| C4             | Depósito Rescisão Sem Justa Causa  | 2.87%                            |
| C5             | Indenização Adicional  | 0,45%                            |
| С              | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A   | 10.59%                           |
| COLUMN D       | Backet Condition Condition (Condition Condition Co   | All Production                   |
| GRUPO D        | Description of Green Assets of | 10.500                           |
| D1             | Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B  | 18,50%                           |
| D2             | Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre<br>Aviso Prévio Indenizado  | 0,49%                            |
| D              | TOTAL  | 18,99%                           |
|                | TOTAL (A+B+C+D)  | 116.32%                          |



Marmeleiro-PR, 10 de Junho de 2024.

JANDIRA RODRIGUES Assinado de forma digital por DO JANDIRA RODRIGUES DO PRADO:58905529968 Dados: 2024.06.10 10:38:06 -03'00'

Jandira Rodrigues Do Prado Resposável Legal RG 4.252.937-0 SESP-PR Cpf 589.055.299-68 ELIANE DO PRADO:03104936 927

Assinado de forma digital por ELIANE DO PRADO:03104936927 Dados: 2024.06.10 10:38:18 -03'00'

Eliane do Prado Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR RG 6.023.571-6 CPF 031.049.369-27



## Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Avenida Macali, n° 255, Centro - CEP 85615-000

### PARECER TÉCNICO Nº 200/2024-SE

Ref.: Análise Planilha Orçamentária – Licitação Avenida Macali Processo Administrativo Eletrônico: 865/2024

Para: Comissão de Contratação

Assunto: Concorrência Eletrônica nº 003/2024 - PMM

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra, para execução de obra de reurbanização do segmento da Avenida Macali compreendido entre a Rua Padre Afonso e a Rua Antônio Batista, no município de Marmeleiro - PR, incluindo serviços de pavimentação asfáltica, construção de ciclovia em concreto, nova sinalização horizontal e vertical, paisagismo, readequação de canteiros centrais e estacionamentos a partir da remoção de todos os meios-fios pré-moldados existentes e execução de novos meios-fios de concreto extrusado, remoção de árvores e plantio de novas mudas arbóreas, conforme projeto básico, memorial descritivo e planilha orçamentária.

Conforme solicitado pela Comissão de Contratação, a equipe de Apoio Técnico do Departamento de Administração e Planejamento/Setor de Engenharia analisou a planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e composição analítica do BDI da empresa OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA, concluindo que os mesmos estão de acordo com o estabelecido no Edital.

Sem mais para o momento, é o parecer.

Marmeleiro, 11 de junho de 2024.

Cheila Sirlene Beutler Engenheira Civil