



COMPROVANTE DE ABERTURA
Processo: Nº 2008/2024 Cód. Verificador: 0C049OET

Requerente: 523 - MUNICIPIO DE MARMELEIRO
CPF/CNPJ: 76.205.665/0001-01
Endereço: Avenida Macali Nº 255 **CEP:**85.615-000
Cidade: Marmeleiro **Estado:**PR
Bairro: CENTRO
Fone Res.: (46) 3525-8100 **Fone Cel.:** Não Informado
E-mail: administracao@marmeleiro.pr.gov.br
Assunto: SETOR ENGENHARIA
Subassunto: PROCESSO FISCALIZAÇÃO
Data de Abertura: 09/12/2024 11:30
Previsão: 09/12/2024

Documentos do Processo		
Outros Documentos		
Descrição	Entregue	Anexo
		WVSR3~J.PDF
		WBXPOQ~L.PDF
		01. PM 3.06 - Aditivo Somente Ciclovia - Planilha_RV00_ass.pdf
		01. PM 3.06 - Aditivo Somente Ciclovia - CronogramaFísico_RV00_ass.pdf
		01. PM 3.06 - Aditivo Somente Ciclovia - Cronograma PLE_RV00_ass.pdf

Documentos Opcionais		
Descrição	Entregue	Anexo
NOTIFICAÇÃO	Sim	NOTIFICACAO
Quantidade de Documentos:	1	Quantidade de Documentos Entregues: 1

Observação
Memorando nº 062/2024-SE
Aditivo Ciclovia

MUNICIPIO DE MARMELEIRO
Requerente

CHEILA SIRLENE BEUTLER
Funcionário(a)

Recebido



Memorando nº 062/2024-SE

Marmeleiro-PR, 06 de dezembro de 2024.

Ao Diretor do Departamento Marmeleirense de Trânsito

Sidnei Ghizzi

Gestor do Contrato de Empreitada por Preço Global nº 049/2024

Ao Setor de Licitações

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

Ao Gabinete do Prefeito Municipal

Paulo Jair Pilati

Prefeitura do Município de Marmeleiro

Assunto: Contrato nº 049/2024 (Concorrência Eletrônica nº 003/2024-PMM) – Aditivo relacionado a ciclovia da obra de Reurbanização da Avenida Macali

No que tange a fiscalização do contrato nº 049/2024 (Revitalização Avenida Macali):

Considerando que a situação *in loco* da obra de Reurbanização da Avenida Macali apresenta pequenas margens de assimetria na composição dos elementos construtivos, como é o caso dos meios-fios, para uma verificação dos serviços com precisão seria necessária a contratação de serviços periódicos de topografia para todos os elementos executados na obra, porém esses serviços trariam um ônus de custo para o Município, então a fiscalização utiliza-se de mecanismos de medição mais simplificados que, conseqüentemente, em alguns momentos podem suscitar em margens de erros toleráveis que não comprometem o desempenho da obra. A redução da largura da ciclovia de 2,20m para 2,00m seria propícia para promover um melhor ajuste da distribuição dos elementos. Além disso, continuaria a atender a especificação mínima exigida pelas normativas, também possibilitaria um espaço maior para o desenvolvimento das novas mudas arbóreas previstas para plantio, bem como para o paisagismo em geral.



Isto posto, venho requerer aditivo para alteração da largura da ciclovia, reduzindo-a de 2,20m para 2,00m. Solicita-se anuência do gestor do contrato, da Administração e da Contratada, mediante assinatura deste documento, a fim de que esta fiscalização proceda com as tratativas. Em anexo, segue a planilha orçamentária (e cronogramas) contendo as quantidades suprimidas e conseqüentemente redução do valor contratual.

Encaminha-se o presente Memorando para análise e demais providências que o caso requer.

Atenciosamente,

Cheila Sirlene Beutler
Engenheira Civil – Setor de Engenharia
Fiscal do Contrato

Recebido:


Sidnei Ghizzi
Diretor do DEMARTRAN
Gestor do Contrato

Paulo Jair Pilati
Prefeito Municipal

Eliane do Prado
Oeste Capital Construtora
Responsável Técnica

Aditivo Ciclovía - Contrato de Empreitada de Obra por Preço Global nº 049/2024 (Concorrência Eletrônica nº 049/2024-PMM) - Reurbanização Avenida Macali

De Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmeleiro <engenharia@marmeleiro.pr.gov.br>
Para Oestecapitalengenharia <oestecapitalengenharia@gmail.com>
Data 06-12-2024 11:44

-  Mem 062-2024-SE - Gabinete e Trânsito - Contrato nº 049-2024 - Revitalização Avenida Macali - Aditivo Ciclovía_RV01.pdf (~142 KB)
-  01. PM 3.06 - Aditivo Somente Ciclovía - Planilha_RV00.pdf (~584 KB)
-  01. PM 3.06 - Aditivo Somente Ciclovía - Cronograma Físico-Financeiro_RV00.pdf (~211 KB)
-  01. PM 3.06 - Aditivo Somente Ciclovía - Cronograma PLE_RV00.pdf (~412 KB)

[Remover todos os anexos](#)

Bom dia, Eliane. Tudo bem?

Para análise:

Conforme conversado anteriormente, seguem os documentos referente ao aditivo de alteração da largura da ciclovía.

Caso de acordo, solicita-se assinatura do responsável técnico nos documentos em anexo.



Atenciosamente,

Cheila Sirlene Beutler
Setor de Engenharia
(46) 3525-8109
Avenida Macali, 255

Centro

Marmeleiro/PR
85615-000

Fwd: Aditivo Ciclovía - Contrato de Empreitada de Obra por Preço Global nº 049/2024 (Concorrência Eletrônica nº 049/2024-PMM) - Reurbanização Avenida Macali

De OESTE CAPITAL <oestecapitalengenharia@gmail.com>
Para Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmeleiro <engenharia@marmeleiro.pr.gov.br>
Data 09-12-2024 11:20

01. PM 3.06 - Aditivo Somente Ciclovía - Cronograma PLE_RV00 (1).pdf (~492 KB) Cronograma.pdf (~289 KB)
 Mem 062-2024-SE - Gabinete e Trânsito - Contrato nº 049-2024 - Revitalização Avenida Macali - Aditivo Ciclovía_RV01 (1) (1) (1).pdf (~208 KB)
 01. PM 3.06 - Aditivo Somente Ciclovía - Planilha_RV00 (2).pdf (~673 KB)

[Remover todos os anexos](#)

----- Forwarded message -----

De: **OESTE CAPITAL** <oestecapitalengenharia@gmail.com>

Date: sexta, 6/12/2024 à(s) 15:12

Subject: Re: Aditivo Ciclovía - Contrato de Empreitada de Obra por Preço Global nº 049/2024 (Concorrência Eletrônica nº 049/2024-PMM) - Reurbanização Avenida Macali

To: <boletospradoengenharia@gmail.com>

Boa tarde.

Segue os documentos assinados.

Att.

OESTE CAPITAL <oestecapitalengenharia@gmail.com> escreveu (sexta, 6/12/2024 à(s) 14:18):

----- Forwarded message -----

De: **Setor de Engenharia - Pref. Mun. Marmeleiro** <engenharia@marmeleiro.pr.gov.br>

Date: sexta, 6/12/2024 à(s) 11:44

Subject: Aditivo Ciclovía - Contrato de Empreitada de Obra por Preço Global nº 049/2024 (Concorrência Eletrônica nº 049/2024-PMM) - Reurbanização Avenida Macali

To: Oestecapitalengenharia <oestecapitalengenharia@gmail.com>

Bom dia, Eliane. Tudo bem?

Para análise:

Conforme conversado anteriormente, seguem os documentos referente ao aditivo de alteração da largura da ciclovía.

Caso de acordo, solicita-se assinatura do responsável técnico nos documentos em anexo.



Atenciosamente,

Cheila Sirlene Beutler

Setor de Engenharia

(46) 3525-8109

Avenida Macali, 255

Centro

Marmeleiro/PR

85615-000

—
Eliane do Prado
Engenheira Civil
CREA 136.243 D/PR
998390903

--

Eliane do Prado
Engenheira Civil
CREA 136.243 D/PR
998390903

--

Eliane do Prado
Engenheira Civil
CREA 136.243 D/PR
998390903



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Etapa 01									4.379.810,99	
1.			REURBANIZAÇÃO AVENIDA MACALI					-	4.379.810,99	
1.1.			ADM. LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS					-	65.163,03	
1.1.1.			ADM. LOCAL - Topografia					-	29.752,80	
1.1.1.0.1.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	880,00	28,07	BDI 1	33,81	29.752,80	RA
1.1.2.			ADM. LOCAL - Escritório e Banheiro					-	19.272,00	
1.1.2.0.1.	04298/ORSE	CP 02	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MÊS	10,00	1.600,00	BDI 1	1.927,20	19.272,00	RA
1.1.3.			ADM. LOCAL - Almojarifado					-	9.636,00	
1.1.3.0.1.	04654/ORSE	CP 03	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2,40M	MÊS	10,00	800,00	BDI 1	963,60	9.636,00	RA
1.1.4.			ADM. LOCAL - Sinalização de Obra					-	6.502,23	
1.1.4.0.1.	DER-PR	801941	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONE DE PVC FLEXÍVEL REFLETIVO H=75 CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	UD	50,00	26,57	BDI 1	32,00	1.600,00	RA
1.1.4.0.2.	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	200,00	2,00	BDI 1	2,41	482,00	RA
1.1.4.0.3.	DER-PR	801940	CONE SINALIZADOR TIPO CONÃO/BOLO DE NOIVA H=1,10M, BASE 50X50CM PARA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	UD	4,00	44,64	BDI 1	53,77	215,08	RA
1.1.4.0.4.	DER-PR	801945	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAVALETE DE MADEIRA	UD	12,00	239,42	BDI 1	288,38	3.460,56	RA
1.1.4.0.5.	DER-PR	802160	PLACA DE SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA	M2	7,00	88,31	BDI 1	106,37	744,59	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	9.311,16	
1.2.1.			Placa de Obra					-	2.863,13	
1.2.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	7,50	316,94	BDI 1	381,75	2.863,13	RA
1.2.2.			Remanejamento de Poste					-	6.448,03	
1.2.2.0.1.	DER-PR	844000	REMANEJAMENTO DE POSTES, EXCLUSIVE REDE ELÉTRICA	UD	1,00	5.353,28	BDI 1	6.448,03	6.448,03	RA
1.3.			REMOÇÕES					-	193.898,41	
1.3.1.			Remoção de Meios-Fios - Canteiros					-	44.930,51	
1.3.1.0.1.	SINAPI	104797	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1.720,82	20,73	BDI 1	24,97	42.968,88	RA
1.3.1.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023	UNXKM	21,50	50,12	BDI 1	60,37	1.297,96	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	238,73	2,31	BDI 1	2,78	663,67	RA
1.3.2.			Remoção de Meios-Fios Calçada Lateral - Lado Direito					-	23.421,09	
1.3.2.0.1.	SINAPI	104797	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	897,09	20,73	BDI 1	24,97	22.400,34	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Etapa 01									4.379.810,99	
1.3.2.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023	UNXKM	11,21	50,12	BDI 1	60,37	676,75	RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	123,74	2,31	BDI 1	2,78	344,00	RA
1.3.3.			Remoção de Meios-Fios Calçada Lateral - Lado Esquerdo					-	24.177,48	
1.3.3.0.1.	SINAPI	104797	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	926,02	20,73	BDI 1	24,97	23.122,72	RA
1.3.3.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023	UNXKM	11,57	50,12	BDI 1	60,37	698,48	RA
1.3.3.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	128,16	2,31	BDI 1	2,78	356,28	RA
1.3.4.			Remoção de Guias de Concreto e Solo - Rotatórias					-	1.866,37	
1.3.4.0.1.	SINAPI	104797	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	51,80	20,73	BDI 1	24,97	1.293,45	RA
1.3.4.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023	UNXKM	1,04	50,12	BDI 1	60,37	62,78	RA
1.3.4.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	14,17	2,31	BDI 1	2,78	39,39	RA
1.3.4.0.4.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	21,20	3,91	BDI 1	4,71	99,85	RA
1.3.4.0.5.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	21,20	9,21	BDI 1	11,09	235,11	RA
1.3.4.0.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	44,52	2,53	BDI 1	3,05	135,79	RA
1.3.5.			Remoção de Pavimento Intertravado - Trecho 07					-	3.625,05	
1.3.5.0.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	65,84	20,37	BDI 1	24,54	1.615,71	RA
1.3.5.0.2.	Composição	CP 01	CARGA OU DESCARGA MANUAL, DE GUIAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO. REFERENCIA_100278_12/2023	UNXKM	32,92	50,12	BDI 1	60,37	1.987,38	RA
1.3.5.0.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7,90	2,31	BDI 1	2,78	21,96	RA
1.3.6.			Remoção de Árvores - Canteiros					-	41.727,61	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Etapa 01									4.379.810,99	
1.3.6.0.1.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	157,00	84,78	BDI 1	102,12	16.032,84	RA
1.3.6.0.2.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	171,00	97,57	BDI 1	117,52	20.095,92	RA
1.3.6.0.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	321,00	9,24	BDI 1	11,13	3.572,73	RA
1.3.6.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	664,30	2,53	BDI 1	3,05	2.026,12	RA
1.3.7.			Remoção de Árvores Calçada - Lado Direito					-	5.228,55	
1.3.7.0.1.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	10,00	84,78	BDI 1	102,12	1.021,20	RA
1.3.7.0.2.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	13,00	97,57	BDI 1	117,52	1.527,76	RA
1.3.7.0.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,00	9,24	BDI 1	11,13	222,60	RA
1.3.7.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	43,60	2,53	BDI 1	3,05	132,98	RA
1.3.7.0.5.	SINAPI	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	4,29	29,11	BDI 1	35,06	150,41	RA
1.3.7.0.6.	SINAPI	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	26,00	69,41	BDI 1	83,60	2.173,60	RA
1.3.8.			Remoção de Árvores Calçada - Lado Esquerdo					-	19.360,05	
1.3.8.0.1.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	39,00	84,78	BDI 1	102,12	3.982,68	RA
1.3.8.0.2.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	47,00	97,57	BDI 1	117,52	5.523,44	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Etapa 01									4.379.810,99	
1.3.8.0.3.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	82,00	9,24	BDI 1	11,13	912,66	RA
1.3.8.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	176,75	2,53	BDI 1	3,05	539,09	RA
1.3.8.0.5.	SINAPI	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	15,51	29,11	BDI 1	35,06	543,78	RA
1.3.8.0.6.	SINAPI	102988	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	94,00	69,41	BDI 1	83,60	7.858,40	RA
1.3.9.			Remoção de Grama - Canteiros					-	20.215,37	
1.3.9.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	6.477,31	0,47	BDI 1	0,57	3.692,07	RA
1.3.9.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	971,61	9,21	BDI 1	11,09	10.775,15	RA
1.3.9.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.884,64	2,53	BDI 1	3,05	5.748,15	RA
1.3.10.			Remoção Calçada - Lado Direito					-	5.587,39	
1.3.10.0.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	175,97	20,37	BDI 1	24,54	4.318,30	RA
1.3.10.0.2.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	35,50	15,42	BDI 1	18,57	659,24	RA
1.3.10.0.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	35,50	9,21	BDI 1	11,09	393,70	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Etapa 01									4.379.810,99	
1.3.10.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	70,87	2,53	BDI 1	3,05	216,15	RA
1.3.11.			Remoção Calçada - Lado Esquerdo					-	3.758,94	
1.3.11.0.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	113,52	20,37	BDI 1	24,54	2.785,78	RA
1.3.11.0.2.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	27,75	15,42	BDI 1	18,57	515,32	RA
1.3.11.0.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	27,75	9,21	BDI 1	11,09	307,75	RA
1.3.11.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	49,21	2,53	BDI 1	3,05	150,09	RA
1.4.			DEMOLIÇÕES					-	14.147,34	
1.4.1.			Demolição de Pavimento Asfáltico para Ampliação de Canteiro					-	8.992,18	
1.4.1.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	M3	106,85	55,46	BDI 1	66,80	7.137,58	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	106,85	9,24	BDI 1	11,13	1.189,24	RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	218,15	2,53	BDI 1	3,05	665,36	RA
1.4.2.			Demolição de Pavimento Asfáltico para Construção de Falsa Rotatória					-	1.091,35	
1.4.2.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	M3	13,00	55,46	BDI 1	66,80	868,40	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,00	9,24	BDI 1	11,13	144,69	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Etapa 01									4.379.810,99	
1.4.2.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25,66	2,53	BDI 1	3,05	78,26	RA
1.4.3.			Demolição de Pavimento Asfáltico para Ampliação de Calçada - PD					-	1.783,51	
1.4.3.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	M3	21,13	55,46	BDI 1	66,80	1.411,48	RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	21,13	9,24	BDI 1	11,13	235,18	RA
1.4.3.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	44,87	2,53	BDI 1	3,05	136,85	RA
1.4.4.			Demolição de Pavimento Asfáltico para Ampliação de Calçada - PE					-	2.280,30	
1.4.4.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	M3	27,18	55,46	BDI 1	66,80	1.815,62	RA
1.4.4.0.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	27,18	9,24	BDI 1	11,13	302,51	RA
1.4.4.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	53,17	2,53	BDI 1	3,05	162,17	RA
1.5.			REATERROS					-	17.666,91	
1.5.1.			Reaterro - Canteiros e Rotatórias					-	13.014,05	
1.5.1.0.1.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	161,57	24,58	BDI 1	29,61	4.784,09	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	161,57	36,51	BDI 1	43,98	7.105,85	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	368,56	2,53	BDI 1	3,05	1.124,11	RA
1.5.2.			Reaterro Calçada - Lado Direito					-	2.034,76	
1.5.2.0.1.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	25,35	24,58	BDI 1	29,61	750,61	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	25,14	36,51	BDI 1	43,98	1.105,66	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Etapa 01									4.379.810,99	
1.5.2.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	58,52	2,53	BDI 1	3,05	178,49	RA
1.5.3.			Reaterro Calçada - Lado Esquerdo					-	2.618,10	
1.5.3.0.1.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	32,62	24,58	BDI 1	29,61	965,88	RA
1.5.3.0.2.	SINAPI-I	6079	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	32,62	36,51	BDI 1	43,98	1.434,63	RA
1.5.3.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	71,34	2,53	BDI 1	3,05	217,59	RA
1.6.			CICLOVIA					-	178.637,88	
1.6.1.			Construção de Ciclovias					-	178.637,88	
1.6.1.0.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.680,67	2,82	BDI 1	3,40	5.714,28	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	168,07	122,03	BDI 1	146,99	24.704,61	RA
1.6.1.0.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	168,07	9,21	BDI 1	11,09	1.863,90	RA
1.6.1.0.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.521,02	2,53	BDI 1	3,05	7.689,11	RA
1.6.1.0.5.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	1.612,33	2,35	BDI 1	2,83	4.562,89	RA
1.6.1.0.6.	SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	146,62	673,17	BDI 1	810,83	118.883,89	RA
1.6.1.0.7.	DER-PR	502670	JUNTA TRANSVERSAL , INCLUSIVE CORTE, SELANTE A BASE DE SILICONE E CORDÃO DE POLIPROPILENO	M	640,00	19,74	BDI 1	23,78	15.219,20	RA
1.7.			GUIAS DE CONCRETO (MEIOS-FIOS)					-	202.406,02	
1.7.1.			Construção de Guias/Meio-Fio (Extrusado) - Canteiros					-	109.472,82	
-	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	47,67	BDI 1	57,42	-	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Etapa 01									4.379.810,99	
-	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	52,93	BDI 1	63,75	-	RA
1.7.1.0.1.	Composição	CP 05	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (CP 94265)	M	1.081,85	42,64	BDI 1	51,36	55.563,82	RA
1.7.1.0.2.	Composição	CP 06	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (CP 94266)	M	940,00	47,61	BDI 1	57,35	53.909,00	RA
1.7.2.			Construção de Guias/Meio-Fio (Extrusado) - Calçada Lado Direito					-	46.466,60	
-	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	56,06	BDI 1	67,52	-	RA
-	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	61,84	BDI 1	74,49	-	RA
1.7.2.0.1.	Composição	CP 07	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (94267)	M	827,00	41,88	BDI 1	50,44	41.713,88	RA
1.7.2.0.2.	Composição	CP 08	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (CP 94268)	M	84,00	46,97	BDI 1	56,58	4.752,72	RA
1.7.3.			Construção de Guias/Meio-Fio (Extrusado) - Calçada Lado Esquerdo					-	46.466,60	
-	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	56,06	BDI 1	67,52	-	RA
-	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	61,84	BDI 1	74,49	-	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Etapa 01									4.379.810,99	
1.7.3.0.1.	Composição	CP 07	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (94267)	M	827,00	41,88	BDI 1	50,44	41.713,88	RA
1.7.3.0.2.	Composição	CP 08	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 25 CM BASE (12 CM BASE DA GUIA + 13 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA (CP 94268)	M	84,00	46,97	BDI 1	56,58	4.752,72	RA
1.8.			CALÇADAS					-	77.375,15	
1.8.1.			Execução Passeio/Calçada e Piso Podotátil - Canteiros					-	77.375,15	
1.8.1.0.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	47,49	3,91	BDI 1	4,71	223,68	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	47,49	9,21	BDI 1	11,09	526,66	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	101,15	2,53	BDI 1	3,05	308,51	RA
1.8.1.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	791,16	4,14	BDI 1	4,99	3.947,89	RA
1.8.1.0.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	79,13	122,03	BDI 1	146,99	11.631,32	RA
1.8.1.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	79,13	9,21	BDI 1	11,09	877,55	RA
1.8.1.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.186,76	2,53	BDI 1	3,05	3.619,62	RA
1.8.1.0.8.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	714,72	57,32	BDI 1	69,04	49.344,27	RA
1.8.1.0.9.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	76,44	74,89	BDI 1	90,21	6.895,65	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Etapa 01									4.379.810,99	
1.9.			PAISAGISMO					-	68.000,30	
1.9.1.			Enlevamento - Canteiros					-	37.829,28	
1.9.1.0.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	2.277,50	13,79	BDI 1	16,61	37.829,28	RA
1.9.2.			Plantio Árvores - Canteiros					-	8.339,84	
1.9.2.0.1.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	64,00	108,19	BDI 1	130,31	8.339,84	RA
1.9.3.			Instalação de Lixeiras - Canteiros					-	21.831,18	
1.9.3.0.1.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	14,00	1.294,62	BDI 1	1.559,37	21.831,18	RA
1.10.			PAVIMENTAÇÃO					-	3.394.166,00	
1.10.1.			Fresagem Pista Direita (PD)					-	170.626,10	
1.10.1.0.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	8.796,33	7,09	BDI 1	8,54	75.120,66	RA
1.10.1.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	31.313,26	2,53	BDI 1	3,05	95.505,44	RA
1.10.2.			Fresagem Pista Esquerda (PE)					-	168.338,24	
1.10.2.0.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	8.657,88	7,09	BDI 1	8,54	73.938,30	RA
1.10.2.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30.950,80	2,53	BDI 1	3,05	94.399,94	RA
1.10.3.			Fresagem Cruzamentos					-	63.074,68	
1.10.3.0.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	3.292,89	7,09	BDI 1	8,54	28.121,28	RA
1.10.3.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.460,13	2,53	BDI 1	3,05	34.953,40	RA
1.10.4.			Bases Novas - Canteiro Lado Direito					-	93.484,63	
1.10.4.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	284,82	17,93	BDI 1	21,60	6.152,11	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Etapa 01									4.379.810,99	
1.10.4.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	284,82	9,21	BDI 1	11,09	3.158,65	RA
1.10.4.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	543,89	2,53	BDI 1	3,05	1.658,86	RA
1.10.4.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.054,88	4,14	BDI 1	4,99	5.263,85	RA
1.10.4.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	210,97	256,81	BDI 1	309,33	65.259,35	RA
1.10.4.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	210,97	9,21	BDI 1	11,09	2.339,66	RA
1.10.4.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.164,64	2,53	BDI 1	3,05	9.652,15	RA
1.10.5.			Bases Novas - Canteiro Lado Esquerdo					-	96.061,10	
1.10.5.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	292,54	17,93	BDI 1	21,60	6.318,86	RA
1.10.5.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	292,54	9,21	BDI 1	11,09	3.244,27	RA
1.10.5.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	570,05	2,53	BDI 1	3,05	1.738,65	RA
1.10.5.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.083,53	4,14	BDI 1	4,99	5.406,81	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Etapa 01									4.379.810,99	
1.10.5.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	216,71	256,81	BDI 1	309,33	67.034,90	RA
1.10.5.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	216,71	9,21	BDI 1	11,09	2.403,31	RA
1.10.5.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.250,59	2,53	BDI 1	3,05	9.914,30	RA
1.10.6.			Bases Novas - Rotatórias Existentes					-	6.593,28	
1.10.6.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	20,03	17,93	BDI 1	21,60	432,65	RA
1.10.6.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,03	9,21	BDI 1	11,09	222,13	RA
1.10.6.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	44,07	2,53	BDI 1	3,05	134,41	RA
1.10.6.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	74,19	4,14	BDI 1	4,99	370,21	RA
1.10.6.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	14,84	256,81	BDI 1	309,33	4.590,46	RA
1.10.6.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	14,84	9,21	BDI 1	11,09	164,58	RA
1.10.6.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	222,57	2,53	BDI 1	3,05	678,84	RA
1.10.7.			Bases Novas - Calçada Lado Direito					-	36.595,37	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Etapa 01									4.379.810,99	
1.10.7.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	111,52	17,93	BDI 1	21,60	2.408,83	RA
1.10.7.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	111,52	9,21	BDI 1	11,09	1.236,76	RA
1.10.7.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	210,72	2,53	BDI 1	3,05	642,70	RA
1.10.7.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	413,04	4,14	BDI 1	4,99	2.061,07	RA
1.10.7.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	82,60	256,81	BDI 1	309,33	25.550,66	RA
1.10.7.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	82,60	9,21	BDI 1	11,09	916,03	RA
1.10.7.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.239,12	2,53	BDI 1	3,05	3.779,32	RA
1.10.8.			Bases Novas - Calçadas Lado Esquerdo					-	26.358,69	
1.10.8.0.1.	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	80,44	17,93	BDI 1	21,60	1.737,50	RA
1.10.8.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	80,44	9,21	BDI 1	11,09	892,08	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Etapa 01									4.379.810,99	
1.10.8.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	138,59	2,53	BDI 1	3,05	422,70	RA
1.10.8.0.4.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	297,92	4,14	BDI 1	4,99	1.486,62	RA
1.10.8.0.5.	SINAPI	101835	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	59,59	256,81	BDI 1	309,33	18.432,97	RA
1.10.8.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	59,59	9,21	BDI 1	11,09	660,85	RA
1.10.8.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	893,76	2,53	BDI 1	3,05	2.725,97	RA
1.10.9.			Reparo Profundo - PD					-	130.923,11	
1.10.9.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	M3	505,55	55,46	BDI 1	66,80	33.770,74	RA
1.10.9.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	505,55	9,21	BDI 1	11,09	5.606,55	RA
1.10.9.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	960,55	2,53	BDI 1	3,05	2.929,68	RA
1.10.9.0.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.075,64	2,82	BDI 1	3,40	3.657,18	RA
1.10.9.0.5.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	215,13	111,46	BDI 1	134,25	28.881,20	RA
1.10.9.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	215,13	9,21	BDI 1	11,09	2.385,79	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Etapa 01									4.379.810,99	
1.10.9.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.226,92	2,53	BDI 1	3,05	9.842,11	RA
1.10.9.0.8.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	215,13	122,03	BDI 1	146,99	31.621,96	RA
1.10.9.0.9.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	215,13	9,21	BDI 1	11,09	2.385,79	RA
1.10.9.0.10.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.226,92	2,53	BDI 1	3,05	9.842,11	RA
1.10.10.			Reparo Profundo - PE					-	15.780,95	
1.10.10.0.1.	Composição	CP 04	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE REFERÊNCIA_97636_12/2023	M3	60,72	55,46	BDI 1	66,80	4.056,10	RA
1.10.10.0.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,72	9,21	BDI 1	11,09	673,38	RA
1.10.10.0.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	133,59	2,53	BDI 1	3,05	407,45	RA
1.10.10.0.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	129,20	2,82	BDI 1	3,40	439,28	RA
1.10.10.0.5.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	25,84	111,46	BDI 1	134,25	3.469,02	RA
1.10.10.0.6.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,84	9,21	BDI 1	11,09	286,57	RA
1.10.10.0.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	387,60	2,53	BDI 1	3,05	1.182,18	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Etapa 01									4.379.810,99	
1.10.10.0.8.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	25,84	122,03	BDI 1	146,99	3.798,22	RA
1.10.10.0.9.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,84	9,21	BDI 1	11,09	286,57	RA
1.10.10.0.10.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	387,60	2,53	BDI 1	3,05	1.182,18	RA
1.10.11.			Imprimação Reparo Profundo - Pista Direita					-	7.843,92	
1.10.11.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	1.075,64	0,51	BDI 1	0,61	656,14	RA
1.10.11.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	T	1,29	4.786,46	BDI 2	5.571,92	7.187,78	RA
1.10.12.			Imprimação Reparo Profundo - Pista Esquerda					-	970,32	
1.10.12.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	129,20	0,51	BDI 1	0,61	78,81	RA
1.10.12.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	T	0,16	4.786,46	BDI 2	5.571,92	891,51	RA
1.10.13.			Imprimação - Canteiro Lado Direito					-	7.664,10	
1.10.13.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	1.054,88	0,51	BDI 1	0,61	643,48	RA
1.10.13.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	T	1,26	4.786,46	BDI 2	5.571,92	7.020,62	RA
1.10.14.			Imprimação - Canteiro Lado Esquerdo					-	7.904,45	
1.10.14.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	1.083,53	0,51	BDI 1	0,61	660,95	RA
1.10.14.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	T	1,30	4.786,46	BDI 2	5.571,92	7.243,50	RA
1.10.15.			Imprimação - Rotatórias Existentes					-	491,01	
1.10.15.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	74,19	0,51	BDI 1	0,61	45,26	RA
1.10.15.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	T	0,08	4.786,46	BDI 2	5.571,92	445,75	RA
1.10.16.			Imprimação - Calçada Lado Direito					-	3.037,91	
1.10.16.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	413,04	0,51	BDI 1	0,61	251,95	RA
1.10.16.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	T	0,50	4.786,46	BDI 2	5.571,92	2.785,96	RA
1.10.17.			Imprimação - Calçada Lado Esquerdo					-	2.187,62	
1.10.17.0.1.	DER-PR	560100	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	297,92	0,51	BDI 1	0,61	181,73	RA
1.10.17.0.2.	DER-PR	589190	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	T	0,36	4.786,46	BDI 2	5.571,92	2.005,89	RA
1.10.18.			Revestimento Asfáltico - PD					-	1.101.469,40	
1.10.18.1.			Reperfilamento - PD					-	485.932,53	
1.10.18.1.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	10.201,43	0,35	BDI 1	0,42	4.284,60	RA
1.10.18.1.2.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	5,09	3.748,59	BDI 2	4.363,73	22.211,39	RA
1.10.18.1.3.	DER-PR	570500	REPERF.C/C.B.U.Q.(MASSA FINA)EXCL.FORNEC.CAP (ATÉ 10.000 T)	T	780,41	200,89	BDI 1	241,97	188.835,81	RA
1.10.18.1.4.	DER-PR	589000	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	46,82	4.645,19	BDI 2	5.407,47	253.177,75	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Etapa 01									4.379.810,99	
1.10.18.1.5.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	306,04	9,28	BDI 1	11,18	3.421,53	RA
1.10.18.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.590,64	2,53	BDI 1	3,05	14.001,45	RA
1.10.18.2.			Camada Final de Rolamento - PD					-	615.536,87	
1.10.18.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	408,07	1.252,31	BDI 1	1.508,41	615.536,87	RA
1.10.19.			Revestimento Asfáltico - PE					-	1.079.489,40	
1.10.19.1.			Reperfilamento - PE					-	476.261,16	
1.10.19.1.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	9.997,57	0,35	BDI 1	0,42	4.198,98	RA
1.10.19.1.2.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	4,99	3.748,59	BDI 2	4.363,73	21.775,01	RA
1.10.19.1.3.	DER-PR	570500	REPERF.C/C.B.U.Q.(MASSA FINA)EXCL.FORNEC.CAP (ATÉ 10.000 T)	T	764,82	200,89	BDI 1	241,97	185.063,50	RA
1.10.19.1.4.	DER-PR	589000	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	45,89	4.645,19	BDI 2	5.407,47	248.148,80	RA
1.10.19.1.5.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	299,93	9,28	BDI 1	11,18	3.353,22	RA
1.10.19.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.498,90	2,53	BDI 1	3,05	13.721,65	RA
1.10.19.2.			Camada Final de Rolamento - PE					-	603.228,24	
1.10.19.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	399,91	1.252,31	BDI 1	1.508,41	603.228,24	RA
1.10.20.			Revestimento Asfáltico - Cruzamentos					-	375.271,72	
1.10.20.1.			Reperfilamento - Cruzamentos					-	165.602,73	
1.10.20.1.1.	DER-PR	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	3.474,82	0,35	BDI 1	0,42	1.459,42	RA
1.10.20.1.2.	DER-PR	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	1,75	3.748,59	BDI 2	4.363,73	7.636,53	RA
1.10.20.1.3.	DER-PR	570500	REPERF.C/C.B.U.Q.(MASSA FINA)EXCL.FORNEC.CAP (ATÉ 10.000 T)	T	265,83	200,89	BDI 1	241,97	64.322,89	RA
1.10.20.1.4.	DER-PR	589000	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	15,95	4.645,19	BDI 2	5.407,47	86.249,15	RA
1.10.20.1.5.	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	104,25	9,28	BDI 1	11,18	1.165,52	RA
1.10.20.1.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.563,68	2,53	BDI 1	3,05	4.769,22	RA
1.10.20.2.			Camada Final de Rolamento - Cruzamentos					-	209.668,99	

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Etapa 01									4.379.810,99	
1.10.20.2.1.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	139,00	1.252,31	BDI 1	1.508,41	209.668,99	RA
1.11.			SINALIZAÇÃO CICLOVIA					-	45.384,75	
1.11.1.			Sinalização Horizontal Ciclovia					-	24.075,78	
1.11.1.0.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	844,07	22,37	BDI 1	26,94	22.739,25	RA
-	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	-	55,36	BDI 1	66,68	-	RA
1.11.1.0.2.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	39,00	28,45	BDI 1	34,27	1.336,53	RA
1.11.2.			Sinalização Vertical Ciclovia					-	21.308,97	
1.11.2.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	8,76	588,74	BDI 1	709,14	6.212,07	RA
1.11.2.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	30,00	417,79	BDI 1	503,23	15.096,90	RA
1.12.			SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					-	113.654,04	
1.12.1.			Sinalização Horizontal - PD					-	23.917,79	
1.12.1.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	406,00	5,92	BDI 1	7,13	2.894,78	RA
1.12.1.0.2.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.426,96	5,07	BDI 1	6,11	8.718,73	RA
1.12.1.0.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	301,86	27,60	BDI 1	33,24	10.033,83	RA
1.12.1.0.4.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	34,05	55,36	BDI 1	66,68	2.270,45	RA
1.12.2.			Sinalização Horizontal - PE					-	24.285,44	
1.12.2.0.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	406,00	5,92	BDI 1	7,13	2.894,78	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Etapa 01									4.379.810,99	
1.12.2.0.2.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	1.358,30	5,07	BDI 1	6,11	8.299,21	RA
1.12.2.0.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	328,35	27,60	BDI 1	33,24	10.914,35	RA
1.12.2.0.4.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	32,65	55,36	BDI 1	66,68	2.177,10	RA
1.12.3.			Sinalização Horizontal - Cruzamentos					-	1.116,86	
1.12.3.0.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	33,60	27,60	BDI 1	33,24	1.116,86	RA
1.12.4.			Sinalização Vertical - Calçada Lado Direito					-	10.661,83	
1.12.4.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	5,10	588,74	BDI 1	709,14	3.616,61	RA
1.12.4.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	14,00	417,79	BDI 1	503,23	7.045,22	RA
1.12.5.			Sinalização Vertical - Calçada Lado Esquerdo					-	11.852,93	
1.12.5.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	6,07	588,74	BDI 1	709,14	4.304,48	RA
1.12.5.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	15,00	417,79	BDI 1	503,23	7.548,45	RA
1.12.6.			Sinalização Vertical - Cruzamentos					-	21.353,07	
1.12.6.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	13,08	588,74	BDI 1	709,14	9.275,55	RA
1.12.6.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	24,00	417,79	BDI 1	503,23	12.077,52	RA
1.12.7.			Sinalização Vertical - Canteiro Lado Direito					-	8.648,65	
1.12.7.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	4,39	588,74	BDI 1	709,14	3.113,12	RA
1.12.7.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	11,00	417,79	BDI 1	503,23	5.535,53	RA
1.12.8.			Sinalização Vertical - Canteiro Lado Esquerdo					-	11.817,47	
1.12.8.0.1.	DER-PR	820000	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	6,02	588,74	BDI 1	709,14	4.269,02	RA
1.12.8.0.2.	DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UD	15,00	417,79	BDI 1	503,23	7.548,45	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Etapa 01	MUNICÍPIO / UF MARMELEIRO - PR	BDI 1 20,45%	BDI 2 16,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Etapa 01									4.379.810,99

Observações:

Trata-se de planilha de aditivo de supressão de quantidade e valor contratual, devido a redução da largura da ciclovia de 2,20m para 2,00m.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MARMELEIRO - PR

Local

sexta-feira, 6 de dezembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Cheila Sirlene Beutler

CREA/CAU: CREA-PR 190371/D

ART/RRT: 1720242344511

RECURSO

↓


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
 (SELECIONAR)

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARME	APelido EMPREENDIMENTO Reurbanização Avenida Macali	DESCRiÇÃO DO LOTE Etapa 01
------------------	--------------	---	--	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	
1.	REURBANIZAÇÃO AVENIDA MACALI	4.379.810,99	% Período:	3,24%	14,21%	8,38%	9,77%	10,08%	9,58%	15,94%	12,28%	12,85%	3,69%			
1.1.	ADM. LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	65.163,03	% Período:	3,24%	14,21%	8,38%	9,77%	10,08%	9,58%	15,94%	12,28%	12,85%	3,69%			
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.311,16	% Período:	100,00%												
1.3.	REMOÇÕES	193.898,41	% Período:	56,81%		6,51%	5,24%	6,63%	5,13%	7,93%	5,88%	5,87%				
1.4.	DEMOLIÇÕES	14.147,34	% Período:	63,56%		8,66%	3,06%	1,39%	4,44%	9,68%	3,11%	6,08%				
1.5.	REATERROS	17.666,91	% Período:	63,33%		7,96%	3,63%	1,28%	4,90%	8,89%	3,58%	6,42%				
1.6.	CICLOVIA	178.637,88	% Período:		100,00%											
1.7.	GUIAS DE CONCRETO (MEIOS-FIOS)	202.406,02	% Período:		49,86%	5,65%	6,41%	6,36%	6,36%	8,35%	8,50%	8,50%				
1.8.	CALÇADAS	77.375,15	% Período:		100,00%											
1.9.	PAISAGISMO	68.000,30	% Período:		98,06%		0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%				
1.10.	PAVIMENTAÇÃO	3.394.166,00	% Período:		5,58%	9,86%	11,70%	12,03%	11,45%	19,21%	14,73%	15,42%				
1.11.	SINALIZAÇÃO CICLOVIA	45.384,75	% Período:										100,00%			
1.12.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	113.654,04	% Período:										100,00%			
Total: R\$ 4.379.810,99																
				%:	3,24%	14,21%	8,38%	9,77%	10,08%	9,58%	15,94%	12,28%	12,85%	3,69%		
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	141.759,09	622.422,21	366.930,95	428.034,16	441.357,75	419.424,96	697.937,07	537.855,86	562.648,23	161.440,71		
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	141.759,09	622.422,21	366.930,95	428.034,16	441.357,75	419.424,96	697.937,07	537.855,86	562.648,23	161.440,71		
				%:	3,24%	17,45%	25,83%	35,60%	45,68%	55,25%	71,19%	83,47%	96,31%	100,00%		
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	141.759,09	764.181,30	1.131.112,25	1.559.146,41	2.000.504,16	2.419.929,12	3.117.866,19	3.655.722,05	4.218.370,28	4.379.810,99		
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	141.759,09	764.181,30	1.131.112,25	1.559.146,41	2.000.504,16	2.419.929,12	3.117.866,19	3.655.722,05	4.218.370,28	4.379.810,99		

 MARMELEIRO - PR
 Local

sexta-feira, 6 de dezembro de 2024

Data

Responsável Técnico

 Nome: Cheila Sirlene Beutler
 CREA/CAU: CREA-PR 190371/D
 ART/RRT: 1720242344511

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

Trecho 1	Cruzamento 1	Trecho 2	Cruzamento 2	Trecho 3	Cruzamento 3	Trecho 4	Cruzamento 4	Trecho 5	Cruzamento 5	Trecho 6	Cruzamento 6	Trecho 7	Gerai	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																									
1	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	1												1												
3	1																								
4	1		1		1		1		1		1		1												
5	3		4		5		6		7		8		9												
6	3		4		5		6		7		8		9												
7				5				7																	
8													1												
9	1		1		1		1		1		1		1												
10			4		5		6		7																
11	3		4		5		6		7		8														
12	1		1		5		1		7		1		1												
13	3		4		5		6		7		8		9												
14	3		4		5		6		7		8		9												
15	1		1		1		1		1		1		1												
16		4					6			8		9													
17	3										8		9												
18	3		4		5		6		7		8														
19	1	4	1		1	6	1		1	8	1	9	1												
20	3											9	9												
21	3		4		5		6		7		8														
22	2		2		2		2		2		2		2												
23	2	4	2		5	2	6		2	7	2	8	2	9	2										
24	3		4		5		6		7		8		9												
25	3		4		5		6		7		8		9												
26	2		2		2		2		2		2		2												
27	2	4	2		5	2	6		2	7	2	8	2	9	2										
28	2		2		2		2		2		2		2												
29	2		2		2		2		2		2		2												
30	3		4		5		6		7		8		9												
31	3		4		5		6		7		8		9												
32		4			5		6		7		8		9												
33	2		2		2		2		2		2		2												
34	2		2		2		2		2		2		2												
35				5				7																	
36	3		4		5		6		7		8		9												
37	3		4		5		6		7		8		9												
38									7																
39				5																					
40									7																
41				5																					
42	3		4		5		6		7		8		9												
43	3		4		5		6		7		8		9												
44				5				7																	
45	3		4		5		6		7		8		9												
46	3		4		5		6		7		8		9												
47		4		5		6		7		8		9													
48	3		4		5		6		7		8		9												
49	3		4		5		6		7		8		9												
50		4		5		6		7		8		9													
51	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
52	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10
53	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10
54	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10
55		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	
56	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10
57	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10
58		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10	



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

746

ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro, 09 de dezembro de 2024.

De: Gabinete do Prefeito

Para: Procuradoria Jurídica

Assunto: Aditivo de supressão e alteração do objeto com alteração do valor contratual.

Nos termos da solicitação da Fiscal, Memorando nº 062/2024-SE, protocolo/processo sob o nº 2008/2024 em que solicita aditivo de supressão e alteração do objeto com alteração do valor contratual, referente ao Contrato de Empreitada por Preço Global nº 049/2024, vinculado a Concorrência Eletrônica nº 003/2024 e considerando o Memorando da Fiscal do Contrato, bem como a ciência da empresa contratada e nos demais documentos acostados ao processo, solicito manifestação da Procuradoria Jurídica no que diz respeito a possibilidade e legalidade do ato.

Após, retornem os autos para despacho.

Atenciosamente,

Paulo Jair Pilati
Prefeito

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/12/2024 14:53:03-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pe17b634652799>
POR PAULO JAIR PILATI - (524.704.239-53) EM 09/12/2024 14:53





Marmeleiro, 11 de dezembro de 2024.

Processo Administrativo Eletrônico n.º 1613/2024
Concorrência n.º 003/2024

Parecer n.º 357/2024 - PG

I – Relatório

Trata o presente parecer sobre análise de solicitação acerca de aditamento do contrato de empreitada n.º 049/2024, vinculado à Concorrência n.º 003/2024, celebrado entre o Município de Marmeleiro e a empresa Oeste Capital Construtora Ltda, que tem como objeto a contratação de empresa para execução de obra de reurbanização de segmento da Av. Macali.

A solicitação é para alteração da largura da ciclovia.

Segundo Parecer Técnico emitido, a situação in loco da obra de Reurbanização da Avenida Macali apresenta pequenas margens de assimetria na composição dos elementos construtivos, como é o caso dos meios-fios, para uma verificação dos serviços com precisão seria necessária a contratação de serviços periódicos de topografia para todos os elementos executados na obra, porém esses serviços trariam um ônus de custo para o Município, então a fiscalização utiliza-se de mecanismos de medição mais simplificados que, conseqüentemente, em alguns momentos podem suscitar em margens de erros toleráveis que não comprometem o desempenho da obra. A redução da largura da ciclovia de 2,20m para 2,00m seria propícia para promover um melhor ajuste da distribuição dos elementos.

II – Fundamentação

Preliminarmente, devemos salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Incumbe à esta Procuradoria prestar consultoria sob a ótica estritamente jurídica, sem se adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito dos departamentos, nem analisar os aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativos.





Município de Marmeleiro

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

O art. 115 da Lei n.º 14.133/21, prevê que o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. O art. 124 da Lei permite alterações, desde que devidamente justificadas nas hipóteses previstas:

“Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

- a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;*
- b) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;*

II - por acordo entre as partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;*
- b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;*
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;*
- d) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.*

§ 1º Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

§ 2º Será aplicado o disposto na alínea “d” do inciso II do caput deste artigo às contratações de obras e serviços de engenharia, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstâncias alheias ao contratado.”





O inciso I, alínea “a” do art. 124 trata especificamente do caso em tela, sendo a necessidade do aditamento decorrente de modificação do projeto, que, seguindo informado é para melhor adequação técnica a seus objetivos.

O art. 125 autoriza as alterações, mesmo que realizadas de forma unilateral, a acréscimos ou supressões em um limite de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras.

O art. 132 da Lei nº 14.133/21 fixa que a formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês. Neste sentido, qualquer execução material diversa daquela originalmente prevista no contrato deverá ser precedida de formalização, mediante termo aditivo.

Neste contexto se observa que o aditamento deriva de modificação de projeto. Estando dentro dos limites percentuais estabelecidos para as alterações unilaterais será possível o aditamento, devendo haver sua formalização. Desta forma, sem adentrar às questões de natureza técnica e as razões que ensejariam as modificações, entendo haver previsão legal para tanto. Desta forma, sob o aspecto jurídico, entendo possível a realização de aditamento de acréscimo e supressão pretendidos, desde que observados os limites, que segundo informado no Memorando estão especificados na planilha orçamentária.

III- Conclusão

Neste diapasão, entendo pela possibilidade dos aditamentos pretendidos, devendo serem formalizados através de termo de aditamento, o qual deve ser corroborado pelas mesmas partes que celebraram o inicial, observando que as condicionantes devem ser as mesmas exigidas no contrato inicial.

É o Parecer.

Ederson Roberto Dalla Costa
Procurador Jurídico





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

750

ESTADO DO PARANÁ

DESPACHO

Nos termos da solicitação da Fiscal de Contrato, protocolo/processo sob o n° 2008/2024 e com base no Parecer Jurídico n° 357/2024 - PG, e nos demais documentos acostados ao processo licitatório, autorizo o aditamento solicitado.

Encaminha-se ao setor responsável para providências necessárias.

Marmeleiro, 11 de dezembro de 2024.

Paulo Jair Pilati
Prefeito

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/12/2024 10:17:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p/2689c57903992>.
POR PAULO JAIR PILATI - (524.704.239-53) EM 11/12/2024 10:16





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

751

ESTADO DO PARANÁ

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL Nº 049/2024 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024 – PMM

O **MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**, pessoa jurídica de direito público interno inscrita no CNPJ sob o nº 76.205.665/0001-01, com sede administrativa na Avenida Macali, nº 255, centro, Marmeleiro, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito, Sr. Paulo Jair Pilati, portador da cédula de identidade civil (RG) nº 4.352.883-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 524.704.239-53, de ora em diante denominado **CONTRATANTE**; e a empresa **OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 02.096.823/0001-98, com sede na Rua Cielito, nº 47, Centro, Cidade de Santa Tereza do Oeste, Estado do Paraná, CEP 85825-000, Telefone (45) 2221-0341, e-mail: oestecapitalengenharia@gmail.com, representada neste ato pela Sra. Jandira Rodrigues do Prado, inscrita no CPF sob o nº 589.055.299-68, de ora em diante denominada **CONTRATADA**, sujeitando-se às normas da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável, e obedecidas as condições estabelecidas no **Edital de Concorrência Eletrônica Nº 003/2024**, resolvem celebrar o presente Termo aditivo, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Tem por objeto o presente instrumento, aditivo de alteração do projeto com a supressão contratual de valor, considerando a solicitação da Fiscal de Contrato, protocolo/processo sob o nº 2008/2024 e com base no Parecer Jurídico nº 357/2024 - PG e nos demais documentos acostados ao processo licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL

A supressão contratual de que trata a Cláusula Primeira, totaliza o valor total de **R\$ 16.157,80 (dezesesseis mil e cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos)**. Diante da alteração, o valor contratual total passa de R\$ 4.395.968,79 (quatro milhões e trezentos e noventa e cinco mil e novecentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) para **R\$ 4.379.810,99 (quatro milhões e trezentos e setenta e nove mil e oitocentos e dez reais e noventa e nove centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas e condições contratuais de que trata o presente aditivo, permanecem válidas e inalteradas. A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Termo Aditivo. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, para todos os fins de direito.

Marmeleiro, 11 de dezembro de 2024.

PAULO JAIR
PILATI:524704239
53
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Paulo Jair Pilati
CONTRATANTE

Assinado digitalmente por PAULO JAIR PILATI:52470423953
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=1493036800101, OU=presencial, CN=PAULO JAIR
PILATI:52470423953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.11 10:14:44 -03'00'
Forma PDF Reader Versão: 2024.2.2

JANDIRA RODRIGUES
DO
PRADO:58905529968
OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA
Jandira Rodrigues do Prado
CONTRATADA

Assinado de forma digital por
JANDIRA RODRIGUES DO
PRADO:58905529968
Dados: 2024.12.11 11:28:38 -03'00'

OESTE CAPITAL
CONSTRUTORA
LTDA:02096823000198

Assinado de forma digital por
OESTE CAPITAL CONSTRUTORA
LTDA:02096823000198
Dados: 2024.12.11 11:29:49 -03'00'



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

752

ESTADO DO PARANÁ

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL Nº 049/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024 – PMM**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

CONTRATADA: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: Tem por objeto o presente instrumento, aditivo de alteração do projeto com a supressão contratual de valor, com base nos documentos acostados ao processo licitatório.

VALOR SUPRIMIDO: R\$ 16.157,80 (dezesseis mil e cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).

VALOR CONTRATUAL: Diante da alteração, o valor contratual total passa de R\$ 4.395.968,79 (quatro milhões e trezentos e noventa e cinco mil e novecentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) para **R\$ 4.379.810,99 (quatro milhões e trezentos e setenta e nove mil e oitocentos e dez reais e noventa e nove centavos).**

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 11 de dezembro de 2024.

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 11 de dezembro de 2024.

**Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro**



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

QUARTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2024

ANO: VIII

EDIÇÃO Nº: 1853- 4 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

da Câmara Municipal de Vereadores de Marmeleiro, atendendo as necessidades do Departamento de Administração e Planejamento.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 20.855,00 (vinte mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até 09 de dezembro de 2025.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 10 de dezembro de 2024.

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 10 de dezembro de 2024.

Paulo Jair Pilati

Prefeito

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL Nº 049/2024 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024 – PMM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

CONTRATADA: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: Tem por objeto o presente instrumento, aditivo de alteração do projeto com a supressão contratual de valor, com base nos documentos acostados ao processo licitatório.

VALOR SUPRIMIDO: R\$ 16.157,80 (dezesesseis mil e cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos).

VALOR CONTRATUAL: Diante da alteração, o valor contratual total passa de R\$ 4.395.968,79 (quatro milhões e trezentos e noventa e cinco mil e novecentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos) para **R\$ 4.379.810,99 (quatro milhões e trezentos e setenta e nove mil e oitocentos e dez reais e noventa e nove centavos).**

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 11 de dezembro de 2024.

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná.

Marmeleiro, 11 de dezembro de 2024.

Paulo Jair Pilati

Prefeito de Marmeleiro

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2024 – PMM – EXCLUSIVO PARA ME E EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1746/2024 CÓD. VERIFICADOR: 58QU4PF1

TIPO: Menor preço por lote/grupo.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei nº 14.133/2021, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 079/2024 – PMM.

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de sistema de som e iluminação para o Centro de Capacitação de Professores, atendendo as necessidades do Departamento de Educação e Cultura.

Empresa vencedora e lotes/grupos:

A empresa ALESSANDRA B. TONIETTI INSTRUMENTOS MUSICAIS, inscrita no CNPJ sob o nº 18.047.657/0001-70, vencedora nos LOTES/GRUPOS 01 – Itens 01 - R\$ 2.649,00 e 02 - R\$ 399,00; LOTE/GRUPO 02 – Itens 03 – R\$ 5.976,08, 04 – R\$ 5.405,00, 05 – R\$ 405,00, 06 – R\$ 870,00, 07 – R\$ 3.132,77, 08 – R\$ 3.830,00, 09 – R\$ 1.040,00, 10 – R\$ 32,00, 11 – R\$ 6.520,00, 12 – R\$ 7,19, perfazendo o valor total de R\$ 55.286,66 (cinquenta e cinco mil e duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Marmeleiro, 11 de dezembro de 2024.

Paulo Jair Pilati

Prefeito



