



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 07.027.839/0001-62 DUNS®: 898013055
Razão Social: CONSTRUTORA DO KESNE LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA DO KESNE
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/04/2027**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/10/2026	Automática
FGTS	Validade:	16/07/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/12/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	06/08/2026
Receita Municipal	Validade:	04/08/2026

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2027



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSTRUTORA DO KESNE LTDA**

CPF/CNPJ: **07.027.839/0001-62**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:58:40 do dia 26/06/2026 , com validade até o dia 26/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: BAIAScXAZNSOAISvnbGL

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARIO JESUS DO KESNE**

CPF/CNPJ: **602.894.739-34**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 08:59:12 do dia 26/06/2026 , com validade até o dia 26/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ycJNt7w07SPqTnDEE2g6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1059/2026
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra, para construção de um banheiro público no Parque Meu Campinho, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo

ANEXO II
PROPOSTA AJUSTADA

A empresa Construtora do Kesne Ltda, estabelecida na Avenida Macali, 977 Sala 01 Bairro Ipiranga município de Marmeleiro – PR, fone (46) 3525-2804, email: construtoradokesne@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob nº 07.027.839/0001-62, neste ato representada por Élisson Junior do Kesne, cargo Administrador, RG 8.410.063-3, CPF 010.338.729-38, residente na avenida Macali 977, Apto 31 Marmeleiro-PR, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Concorrência Eletrônica nº 006/2026, conforme abaixo discriminado:

Item	Descrição	Valor da mão de obra R\$	Valor do material R\$	Valor Total
1	Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra, para construção de um banheiro público no Parque Meu Campinho, observadas as características apresentadas na documentação técnica e demais condições definidas neste processo e seus anexos.	R\$89.580,00	R\$59.720,00	R\$ 149.300,00

Informar Valor Total: R\$ 149.300,00 (cento e quarenta e nove mil e trezentos reais), sendo R\$ 89.580,00 (oitenta e nove mil quinhentos e oitenta reais) referentes à mão-de-obra e R\$ 59.720,00 (cinquenta e nove mil setecentos e vinte reais) referentes ao fornecimento do material.

O prazo de execução do objeto da licitação é de 90 (noventa) dias, contados da data da emissão da ordem de início dos serviços pelo Contratante.

A validade desta proposta é de **90 (noventa) dias corridos**, contados da data de sua assinatura.

A apresentação da proposta implicará na plena aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitação e o declarante atesta a veracidade das informações prestadas (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

Responsável pela assinatura do contrato:

- Nome: Élisson Junior do Kesne
- CPF: 010.338.729-38
- Endereço: Avenida Macali, 977 Sala 01 Bairro Ipiranga – Marmeleiro - PR
- Telefone: (45) 99904-0564
- e-mail: construtoradokesne@hotmail.com

Informar Agência e Conta para pagamento.

Conta corrente n 10969-x, Agencia n 2282-9, Banco do Brasil
Construtora Do Kesne Ltda. CNPJ: 07.027.839/0001-62.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Marmeleiro, 26 de junho de 2025.

ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293
8

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293
DN: C=BR, CN=ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293, O=ICP-Brasil, OU=AC
SingularID Multiple
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.26 10:08:38-0300'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

Elison Junior Do Kesne
RG: 8.410.063-3
Representante Legal



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: BWC MEU CAMPINHO

ÁREA: 92,98 m²

ENDEREÇO: RUA GENÉSIO ZANATTA (AO LADO DA CASA MORTUÁRIA), CENTRO, MARMELEIRO - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ELISON JUNIOR DO KESNE

CREA: PR - 144932/D

PLANILHA REFERÊNCIA: SINAPI 2025/12 PR NÃO DESONERADO

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	CUSTO UNIT	CUSTO UNIT+BDI	QUANT	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.288,14
1.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	R\$ 79,38	R\$ 96,82	29,2	R\$ 2.827,14
1.2	93369	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	R\$ 18,90	R\$ 23,05	20	R\$ 461,00
2			ESTRUTURAS					R\$ 36.872,88
2.1			SAPATAS		R\$ -			R\$ 12.178,64
2.1.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	R\$ 183,88	R\$ 224,28	13,22	R\$ 2.964,98
2.1.2	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	R\$ 912,30	R\$ 1.112,73	0,44	R\$ 489,60
2.1.3	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$ 19,13	R\$ 23,33	20,1	R\$ 468,93
2.1.4	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$ 18,01	R\$ 21,97	66,3	R\$ 1.456,61
2.1.5	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$ 16,86	R\$ 20,56	4,2	R\$ 86,35
2.1.6	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$ 15,13	R\$ 18,45	66,1	R\$ 1.219,55
2.1.7	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	R\$ 997,01	R\$ 1.216,05	2,95	R\$ 3.587,35
2.1.8	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	R\$ 679,17	R\$ 828,38	2,3	R\$ 1.905,27
2.2			VIGAS		R\$ -			R\$ 15.232,89
2.2.1	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	R\$ 61,98	R\$ 75,60	89	R\$ 6.728,40
2.2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	R\$ 85,07	R\$ 103,76	4,05	R\$ 420,23
2.2.3	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	R\$ 160,55	R\$ 195,82	0,37	R\$ 72,45
2.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,77	R\$ 14,36	82,8	R\$ 1.189,01
2.2.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 10,69	R\$ 13,04	0,2	R\$ 2,61
2.2.6	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 9,76	R\$ 11,90	203,2	R\$ 2.418,08
2.2.7	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	R\$ 777,84	R\$ 948,73	4,64	R\$ 4.402,11
2.3			PILARES		R\$ -			R\$ 7.213,56
2.3.1	92439	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	R\$ 48,68	R\$ 59,37	45,72	R\$ 2.714,40
2.3.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,77	R\$ 14,36	57,2	R\$ 821,39
2.3.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 8,59	R\$ 10,48	157,2	R\$ 1.647,46
2.3.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	R\$ 760,09	R\$ 927,08	2,19	R\$ 2.030,31
2.4			OUTROS ITENS		R\$ -			R\$ 2.247,79
2.4.1	96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	R\$ 160,55	R\$ 195,82	1,97	R\$ 385,77
2.4.2	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE *LT* = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	R\$ 156,33	R\$ 190,68	5,88	R\$ 1.121,20
2.4.3	105021	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	R\$ 21,66	R\$ 26,42	28,04	R\$ 740,82
3			ALVENARIA E DIVISÓRIAS					R\$ 22.700,48
3.1	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	M2	R\$ 779,44	R\$ 950,68	8,97	R\$ 8.527,60
3.2	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 70,77	R\$ 86,32	164,19	R\$ 14.172,88
4			COBERTURA					R\$ 10.513,01
4.1	92559	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	UN	R\$ 1.924,60	R\$ 2.347,43	3	R\$ 7.042,29
4.2	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	R\$ 22,01	R\$ 26,85	1	R\$ 26,85
4.3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 47,76	R\$ 58,25	7,4	R\$ 431,05
4.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$ 38,46	R\$ 46,91	30,55	R\$ 1.433,10
4.5	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 37,13	R\$ 45,29	34,88	R\$ 1.579,72
5			ESQUADRIAS					R\$ 13.189,24

5.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2025	M2	R\$	528,37	R\$	644,45	3,78	R\$	2.436,02
5.2	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_ 10/2025	M2	R\$	979,17	R\$	1.194,29	3,78	R\$	4.514,42
5.3	COT01	COTAÇÃO	PORTA DE CORRER BANHEIRO PCD, 95X210, MADEIRAS, COM PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$	1.628,27	R\$	1.986,00	2	R\$	3.972,00
5.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2024	M2	R\$	464,62	R\$	566,70	4	R\$	2.266,80
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$	3.960,61
6.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	R\$	9,53	R\$	11,62	33,02	R\$	383,69
6.2	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	R\$	8,12	R\$	9,90	16,4	R\$	162,36
6.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	R\$	2,61	R\$	3,18	74,49	R\$	236,88
6.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	R\$	3,75	R\$	4,57	59,83	R\$	273,42
6.5	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	R\$	14,16	R\$	17,27	21,2	R\$	366,12
6.6	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	R\$	3,10	R\$	3,78	74,49	R\$	281,57
6.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	R\$	4,16	R\$	5,07	59,83	R\$	303,34
6.8	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	R\$	13,68	R\$	16,69	21,2	R\$	353,83
6.9	92868	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	R\$	16,36	R\$	19,95	4	R\$	79,80
6.10	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	R\$	133,61	R\$	162,96	1	R\$	162,96
6.11	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	R\$	10,29	R\$	12,55	1	R\$	12,55
6.12	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	R\$	11,11	R\$	13,55	2	R\$	27,10
6.13	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	R\$	31,93	R\$	38,95	3	R\$	116,85
6.14	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	R\$	41,78	R\$	50,96	3	R\$	152,88
6.15	97597	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN	R\$	58,03	R\$	70,78	7	R\$	495,46
6.16	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN	R\$	17,91	R\$	21,84	3	R\$	65,52
6.17	97605	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN	R\$	67,60	R\$	82,45	2	R\$	164,90
6.18	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN	R\$	12,85	R\$	15,67	7	R\$	109,69
6.19	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2025	UN	R\$	28,51	R\$	34,77	1	R\$	34,77
6.20	91942	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	R\$	36,26	R\$	44,23	4	R\$	176,92
7			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$	6.185,53
7.1	102611	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	UN	R\$	419,21	R\$	511,31	1	R\$	511,31
7.2	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	UN	R\$	32,68	R\$	39,86	1	R\$	39,86
7.3	94689	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	R\$	7,90	R\$	9,64	2	R\$	19,28
7.4	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	R\$	16,17	R\$	19,72	3	R\$	59,16
7.5	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	R\$	21,12	R\$	25,76	1	R\$	25,76
7.6	94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	R\$	43,05	R\$	52,51	2	R\$	105,02
7.7	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	R\$	11,06	R\$	13,49	31,53	R\$	425,34
7.8	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	R\$	16,32	R\$	19,91	0,9	R\$	17,92
7.9	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	R\$	13,65	R\$	16,65	21,27	R\$	354,15
7.10	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	M	R\$	21,66	R\$	26,42	9,28	R\$	245,18
7.11	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	R\$	9,02	R\$	11,00	16	R\$	176,00
7.12	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	R\$	13,79	R\$	16,82	5	R\$	84,10
7.13	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	R\$	9,58	R\$	11,68	3	R\$	35,04
7.14	89504	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	R\$	15,61	R\$	19,04	14	R\$	266,56
7.15	89510	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	R\$	21,81	R\$	26,60	2	R\$	53,20
7.16	89605	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	R\$	16,52	R\$	20,15	6	R\$	120,90
7.17	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	R\$	6,99	R\$	8,53	1	R\$	8,53
7.18	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	R\$	19,22	R\$	23,44	2	R\$	46,88
7.19	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	UN	R\$	37,75	R\$	46,04	6	R\$	276,24
7.20	105138	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	UN	R\$	13,71	R\$	16,72	2	R\$	33,44

7.21	105140	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	R\$	20,51	R\$	25,02	1	R\$	25,02
7.22	94493	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$	98,08	R\$	119,63	2	R\$	239,26
7.23	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$	34,10	R\$	41,59	4	R\$	166,36
7.24	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$	90,78	R\$	110,72	6	R\$	664,32
7.25	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$	298,80	R\$	364,45	6	R\$	2.186,70
8			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$	2.316,18
8.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	R\$	20,08	R\$	24,49	18	R\$	440,82
8.2	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	R\$	25,90	R\$	31,59	16	R\$	505,44
8.3	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	9,78	R\$	11,93	6	R\$	71,58
8.4	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	9,59	R\$	11,70	12	R\$	140,40
8.5	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	23,32	R\$	28,44	8	R\$	227,52
8.6	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	11,99	R\$	14,62	3	R\$	43,86
8.7	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	13,87	R\$	16,92	6	R\$	101,52
8.8	89823	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	R\$	29,32	R\$	35,76	1	R\$	35,76
8.9	89851	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	28,18	R\$	34,37	8	R\$	274,96
8.10	89850	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	21,29	R\$	25,97	6	R\$	155,82
8.11	89856	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	18,69	R\$	22,80	1	R\$	22,80
8.12	89861	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	48,49	R\$	59,14	5	R\$	295,70
9			ÁGUA PLUVIAIS							R\$	375,58
9.1	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$	27,68	R\$	33,76	8	R\$	270,08
9.2	95694	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	R\$	43,25	R\$	52,75	2	R\$	105,50
10			LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$	12.140,50
10.1	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	324,05	R\$	395,24	6	R\$	2.371,44
10.2	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	136,67	R\$	166,70	2	R\$	333,40
10.3	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	280,48	R\$	342,10	4	R\$	1.368,40
10.4	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	757,18	R\$	923,53	2	R\$	1.847,06
10.5	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	R\$	35,27	R\$	43,02	6	R\$	258,12
10.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	77,39	R\$	94,39	10	R\$	943,90
10.7	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	75,71	R\$	92,34	4	R\$	369,36
10.8	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	188,10	R\$	229,43	2	R\$	458,86
10.9	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	188,10	R\$	229,43	4	R\$	917,72
10.10	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	197,36	R\$	240,72	2	R\$	481,44
10.11	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	203,51	R\$	248,22	4	R\$	992,88
10.12	1	COMP01	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$	138,65	R\$	169,11	4	R\$	676,44
10.13	2	COMP02	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$	186,39	R\$	227,34	2	R\$	454,68
10.14	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	136,67	R\$	166,70	4	R\$	666,80
11			REVESTIMENTOS							R\$	37.757,85
11.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	R\$	4,60	R\$	5,61	239,17	R\$	1.341,74
11.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	R\$	28,47	R\$	34,72	114,44	R\$	3.973,36
11.3	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	R\$	49,61	R\$	60,51	129,57	R\$	7.840,28
11.4	87788	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022	M2	R\$	81,96	R\$	99,97	1	R\$	99,97
11.5	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	R\$	50,36	R\$	61,42	114,44	R\$	7.028,90
11.6	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	R\$	48,63	R\$	59,31	32,54	R\$	1.929,95

11.7	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	R\$	27,79	R\$	33,90	22,17	R\$	751,56
11.8	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	R\$	109,27	R\$	133,28	8,16	R\$	1.087,56
11.9	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	R\$	43,85	R\$	53,48	39,32	R\$	2.102,83
11.10	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	M2	R\$	115,29	R\$	140,62	39,32	R\$	5.529,18
11.11	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$	3,54	R\$	4,32	124,4	R\$	537,41
11.12	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$	11,11	R\$	13,55	124,4	R\$	1.685,62
11.13	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	R\$	61,34	R\$	74,82	51,45	R\$	3.849,49
TOTAL GERAL										R\$	149.300,00

Marmeleiro, 26 de junho de 2026.

Revisão 01 - 04/06/2026 - correção na composição do BDI.

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO
 KESNE:01033872938
 DN: c=BR, o=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938,
 ou=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2026.06.26 10:10:14-0300
 Font PDF-Reader Version: 2026.1.1

ELISON JUNIOR DO
KESNE:01033872938

 ÉLISON JUNIOR DO KESNE
 Responsável Técnico

CRONOGRAMA

OBRA: BWC MEU CAMPINHO

ÁREA: 92,98 m²

ENDEREÇO: RUA GENÉSIO ZANATTA (AO LADO DA CASA MORTUÁRIA), CENTRO, MARMELEIRO - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ÉLISON JUNIOR DO KESNE

CREA: PR - 144932/D

PLANILHA REFERÊNCIA: SINAPI 2025/12 PR NÃO DESONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.288,14	R\$ 3.288,14	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
2	ESTRUTURAS	R\$ 36.872,88	R\$ 29.498,30	80%	R\$ 7.374,58	20%	R\$ -	0%
3	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	R\$ 22.700,48	R\$ 11.350,24	50%	R\$ 11.350,24	50%	R\$ -	0%
4	COBERTURA	R\$ 10.513,01	R\$ -	0%	R\$ 10.513,01	100%	R\$ -	0%
5	ESQUADRIAS	R\$ 13.189,24	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 13.189,24	100%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.960,61	R\$ -	0%	R\$ 1.980,31	50%	R\$ 1.980,31	50%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 6.185,53	R\$ -	0%	R\$ 3.092,77	50%	R\$ 3.092,77	50%
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 2.316,18	R\$ -	0%	R\$ 1.158,09	50%	R\$ 1.158,09	50%
9	ÁGUA PLUVIAIS	R\$ 375,58	R\$ -	0%	R\$ 187,79	50%	R\$ 187,79	50%
10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 12.140,50	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 12.140,50	100%
11	REVESTIMENTOS	R\$ 37.757,85	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 37.757,85	100%
TOTAL			R\$ 44.136,68	29,56%	R\$ 35.656,78	23,88%	R\$ 69.506,54	46,55%
ACUMULADO			R\$ 44.136,68	29,56%	R\$ 79.793,46	53,45%	R\$ 149.300,00	100,00%

Marmeireiro, 26 de junho de 2026.

Revisão 01 - 04/06/2026 - correção na composição do BDI.

ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO
KESNE:0103387293
DN: c=BR, o=ELISON JUNIOR DO KESNE:0103387293,
ou=ICP-Brasil, ou=AC SyngularID Multipla
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.26 10:10:40-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

8

ÉLISON JUNIOR DO KESNE
Responsável Técnico

BDI

OBRA: BWC MEU CAMPINHO

ÁREA: 92,98 m²

ENDEREÇO: RUA GENÉSIO ZANATTA (AO LADO DA CASA MORTUÁRIA), CENTRO, MARMELEIRO - PR

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ÉLISON JUNIOR DO KESNE

CREA: PR - 144.932/D

PLANILHA REFERÊNCIA: SINAPI 2025/12 PR NÃO DESONERADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
2	S - SEGUROS + G - GARANTIA	0,80%
3	R - RISCOS	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
5	L - LUCRO BRUTO	7,40%
6	CP - TRIBUTOS (PIS 0,65% e COFINS 3,00%)	3,65%
7	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)	1,80%
8	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB	
BDI (%)		21,97%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

CP: tributos (PIS e COFINS)

ISS: Imposto sobre serviços

CPRB: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

**ELISON JUNIOR DO
KESNE:01033872938**

Digitally signed by ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938
DN: c=BR, cn=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938,
o=CPF-Brasil, ou=AC SyngularID Multiple
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.06.26 10:10:57 -03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.1

ÉLISON JUNIOR DO KESNE
Responsável Técnico

Data: 26/06/2026

Revisão 01: 04/06/2026

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)
GRUPO A		
A1	INSS	20,00 %
A2	SEST	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %
A9	SECONCI	
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	36,80 %
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91 %
B2	Feriados	3,97 %
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86 %
B4	13º Salário	11,16 %
B5	Licença Paternidade	0,06 %
B6	Faltas Justificadas	0,74 %
B7	Dias de Chuva	1,71 %
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	10,00 %
B9	Férias Gozadas	14,01 %
B10	Salário Maternidade	0,04 %
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	60,46 %
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13 %
C3	Férias Indenizadas	0,94 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,56 %
C5	Indenização Adicional	0,46 %
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	9,61 %
GRUPO D		
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	22,25 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49 %
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	22,74 %
TOTAL (A+B+C+D)		129,61 %

OBSERVAÇÕES:

Empresa:	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	Data da Proposta:	26/06/2026
<p>ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938</p>		<p><small>Digitally signed by ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938 DN: cn=ELISON JUNIOR DO KESNE:01033872938, ou=CP/Brasil, ou=AC/SyngularID Múltipla Reason: I am the author of this document Date: 2026.06.26 10:11:49-03'00' Font: PDF Reader, Version: 2026.1.1</small></p>	
ELISON JUNIOR DO KESNE Representante Empresa:	ELISON JUNIOR DO KESNE Resp. Téc. Empresa:		



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

PARECER TÉCNICO Nº 161/2026-SE

Para: Comissão de Contratação

Assunto: Concorrência Eletrônica nº 006/2026 – PMM

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra, para construção de um banheiro público no Parque Meu Campinho, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

Conforme solicitado pela Comissão de Contratação, o Setor de Engenharia prestou apoio técnico para verificação de documentos apresentados pela empresa CONSTRUTORA DO KESNE LTDA na Concorrência 006/2026, conforme exigido em edital.

Foram apresentados planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e composição analítica do BDI e Encargos Sociais da empresa. Não foram apresentadas novas composições de serviços do orçamento, indicando a utilização das composições conforme orçamento do edital.

Em análise à composição do BDI apresentada pela licitante, verificou-se que a parcela referente à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) não foi considerada na composição do percentual de BDI, tendo sido apresentado BDI total de 21,97%.

Por sua vez, na planilha de encargos sociais apresentada pela empresa, constatou-se a inclusão da contribuição previdenciária patronal (INSS) à alíquota de 20,00% no Grupo A, resultando em encargos sociais totais de 129,61%.

A composição apresentada demonstra, em princípio, compatibilidade com o regime previdenciário denominado "onerado", no qual a contribuição previdenciária patronal incide sobre a folha de pagamento, inexistindo a necessidade de inclusão da CPRB na composição do BDI.

Ressalta-se que o fato de o orçamento-base da Administração ter sido elaborado com referência ao SINAPI desonerado não obriga, por si só, que todas as licitantes adotem idêntico regime de composição dos custos, desde que a metodologia utilizada seja compatível com seu regime tributário e previdenciário e não resulte em duplicidade ou omissão de encargos.





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Verifica-se, ainda, que a composição tributária do BDI contempla PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (1,80%), percentuais compatíveis, em tese, com empresa tributada pelo regime cumulativo de PIS/COFINS.

Assim, não foram identificados elementos que evidenciem, por si sós, inconsistência na composição do BDI em razão da não inclusão da CPRB, considerando a compatibilidade observada entre a planilha do BDI e a planilha de encargos sociais.

Todavia, por cautela e visando assegurar a correta formação da proposta, recomenda-se, caso essa informação não conste expressamente dos documentos apresentados, a realização de diligência para que a licitante confirme o regime tributário e previdenciário adotado na elaboração da proposta, especialmente quanto à não incidência da CPRB e à compatibilidade entre o BDI e os encargos sociais, sem alteração dos valores ofertados.

Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.

Marmeleiro-PR, 26 de junho de 2026.

Cheila Sirlene Beutler
Engenheira Civil
CREA 190.371/D

